

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Предложения собственникам помещений
многоквартирного дома**

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007
29-82-22

№ 9.09.2016 № 4188

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: Дедовичский район
Населённый пункт: п. Дедовичи
Наименование улицы: Интернациональная
Номер дома: 12

Уважаемые собственники помещений!

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Муниципальное образование: Дедовичский район
Населённый пункт: п. Дедовичи
Наименование улицы: Интернациональная
Номер дома: 12



№ 16
г. Псков

2. В соответствии с «Своднымкраткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пековской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	782 254,38	2017г.
3.	Ремонт фасада		
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения		
6.	Ремонт систем водоотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации		
Итого:		782 254,38	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	15 524,49	не предусмотрено	766 729,89
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
Итого:		15 524,49	0,00	766 729,89

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.


Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта

- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте www.fkg60.ru

Генеральный директор РОФКР ПО



Макаrenchенко С.В.

_____ " _____ 2016 г.

_____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли скатной по адресу пгт Дедовичи ул. Интернациональная . Д. 12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 782254,38 руб.
Средства на оплату труда _____ 13292,24 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1531,67 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. смена шиферного покрытия и деревянных элементов										
1	ФЕР46-04-008-04 Пружкэ Министроя Рф от 30.01.14 №37/пр	Разборка покрытий кровель. из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (552,51 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (332,06 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	4,5	154,66 124,02	30,64	695,97	558,09	137,88	15,9	71,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРР58-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1502,03 руб.): 83% от ФОТ СП (1176,29 руб.): 65% от ФОТ	3,5	1672,54 517,05	25,07	5853,89	1809,68	87,75	65,12	227,92
3	ФЕРР58-18-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (912,68 руб.): 83% от ФОТ СП (714,75 руб.): 65% от ФОТ	1	5541,91 1099,61	100,28	5541,91	1099,61	100,28	138,49	138,49
4	ФЕРР58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (44,99 руб.): 83% от ФОТ СП (35,23 руб.): 65% от ФОТ	0,02	2720,29 2709,92	10,37	54,41	54,2	0,21	341,3	6,83
5	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (ИДСЗ5-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (142,07 руб.): 118% от ФОТ СП (71,64 руб.): 63% от ФОТ	2	392,81 65,03	27,58 1,86	785,62	130,06	55,16 3,72	7,6245	15,25
6	ФССЦ-101-0897 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Скобяные изделия для оконных блоков (компл.) (ИДСЗ5-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	22,84		45,68				
7	ФЕРР58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли: замена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1134,27 руб.): 83% от ФОТ СП (888,28 руб.): 65% от ФОТ	1	4590,28 1366,59	57,99	4590,28	1366,59	57,99	160,21	160,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР26-02-018-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (580,05 руб.); 100%*0,9 от ФОТ СГ (383,48 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	4,5	286,45 141,19	143,43 2,03	1289,03	635,36	645,44 9,14	14,8465	66,81
9	ФССЦ-113-8071 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	144,9	16,34	2367,67					
10	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИЗОСПАН (100 м2 изолируемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (306,18 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (156,63 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	3,5	288,04 78,8	39,74 2,2	1008,14	275,8	139,09 7,70	9,016	31,56
11	ФССЦ-101-7200 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	ИЗОСПАН: (10 м2) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	38,5 350*1,1/10	37,5	1443,75					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФЕР12-01-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов. Унифицированного профиля по готовым прогонам (100 м2 кровли) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2345,53 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (199,91 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	4,5	4424,56 489,28	138,19 13,34	19910,52	2111,76	621,86 60,03	54,3145	244,42
Раздел 2. чердак , вентканалы, дымовые трубы										
13	ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (84,42 руб.): 78% от ФОТ СЛ (54,12 руб.): 50% от ФОТ	0,64	2029 166,82	14,03 2,3	1298,56	106,76	8,98 1,47	20,8	13,31
14	ФЕРр69-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: переходных мостиков на чердаке (100 п. м переходных мостиков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (131,59 руб.): 78% от ФОТ СЛ (84,35 руб.): 50% от ФОТ	0,2	7796,67 837,29	162,57 6,21	1559,33	167,46	32,51 1,24	104,4	20,88
15	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка: кирпичной кладки дымовых труб (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (586,14 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (352,28 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	7	180,03 73,01	107,02 11,57	1260,21	511,07	749,14 80,99	8,24	57,68
16	ФЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1047,37 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СЛ (648,65 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	7	1182,77 130,36	58,8 5,91	8279,39	912,52	411,6 41,37	14,9155	104,41
17	ФЕРр61-31-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (818,74 руб.): 79% от ФОТ СЛ (518,19 руб.): 50% от ФОТ	0,849	2166,03 1220,71	1,87	1838,96	1036,38	1,59	131,4	111,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕРР62-1-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска известковыми составами: по штукатурке (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (80,27 руб.): 80% от ФОТ СЛ (50,17 руб.): 50% от ФОТ	0,849	152,68 116,83	5,74 1,35	129,63	99,19	4,87 1,15	14,3	12,14
19	ФЕРР58-21-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (176,57 руб.): 83% от ФОТ СЛ (138,28 руб.): 65% от ФОТ	1,4	949,78 151,96	2,62	1329,69	212,74	3,67	18,6	26,04
20	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичной кладки наружной стены под мауэрлатом (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (636,38 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (382,47 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	7,6	180,03 73,01	107,02 11,57	1368,23	554,88	813,35 87,93	8,24	62,62
21	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (899,35 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (540,52 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	7,6	947,45 119,53	2,13	7200,62	908,43	16,19	14,63	111,19
22	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка люков выхода на кровлю, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных объектах: ОГТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (28,61 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (14,43 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,02	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	1050,01	23,67	25,13 3,27	139,9205	2,8
23	ФСССЛ-101-0897 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для оконных блоков (компл.) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных объектах: ОГТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	22,84		45,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Козырек подъездной (2 шт 1.5*1.3)										
24	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фарфурков (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (12,53 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СЛ (6,41 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,03	12347,37 374,77	119,24 11,99	370,42	11,24	3,58 0,36	40,825	1,22
25	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (39,3 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СЛ (20,11 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,0328 0,082*0,4	10025,83 1106,02	29,23 3,38	328,85	36,28	0,96 0,11	129,6625	4,25
26	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (11,69 руб.); 80%*0,9 от ФОТ СЛ (6,21 руб.); 45%*0,85 от ФОТ	0,01	1623,57 1623,57		16,24	16,24		208,15	2,08
27	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Монтаж конструкций металлических козырька (1 т конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (58,79 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (52,44 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,12	1262,6 553,07	477,18 51,76	151,51	66,37	57,26 6,21	63,28	7,59
28	ФССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	0,12	11500		1380				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФЕР46-01-008-01 Пужаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обетонирование: стоек (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (261,15 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (156,96 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1	1322,51 262,03	42,84 1,76	1322,51	262,03	42,84 1,76	28,89	28,89
29	ФЕР13-03-002-04 Пужаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Гф-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,11 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (1,55 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,04	279,54 65,03	11,79 0,13	11,18	2,6	0,47 0,01	6,1065	0,24
30	ФЕР13-03-004-26 Пужаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,6 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (1,91 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,08 0,04*2	329,01 39,95	7,78 0,13	26,32	3,2	0,62 0,01	4,4045	0,35
31	ФЕР09-04-002-01 Пужаз Министроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (10,98 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (9,8 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,039	944,74 310,27	480,51 37,43	36,84	12,1	18,74 1,46	35,5	1,38
32	ФССЦ-101-4525 Пужаз Министроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,7 (м2) (МДСЗ5-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	4,29 3,9*1,1	64,44		276,45				

Раздел 4. прочие работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ФССЦПг-01-01-01-041 Прказ Мунитрон Росси от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	12,17	42,98	42,98	523,07		523,07		
34	ФССЦПг-03-21-01-010 Прказ Мунитрон Рф от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	12,17	11,42	11,42	138,98		138,98		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Деревянные конструкции										
Теплоизоляционные работы										
Кровли										
Прочие ремонтно-строительные работы										
Конструкции из кирпича и блоков										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
Малые работы (ремонтно-строительные)										
Земляные работы, выполняемые ручным способом										
Строительные металлические конструкции										
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
Всего с учетом " СМР=6,64"										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машинны и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Непредвиденные затраты 2%					12474,64				
	Итого с непредвиденными					636206,76				
	индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%					26720,68				
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах					662927,44				
	НДС 18%					119326,94				
	ВСЕГО по смете					782254,38				1531,67