

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения собственникам помещений
многоквартирного дома

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22
 № 

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: Пушкиноторский район

Населённый пункт: п. Пушкинские Горы

Наименование улицы: Тригорская

Номер дома: 21

Уважаемые собственники помещений!


1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: Пушкиноторский район

Населённый пункт: п. Пушкинские Горы

Наименование улицы: Тригорская

Номер дома: 21



2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пековской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	365 439,00	2017г.
3.	Ремонт фасада	341 415,00	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения		
6.	Ремонт систем водоотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения	82 197,72	2017г.
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации	18 110,67	2017г.
Итого:		807 162,39	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД, используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электрообеспечения	5 212,32	не предусмотрено	801 950,07
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
Итого:		5 212,32	0,00	801 950,07

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального

ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;

- 4) источники финансирования капитального ремонта
- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте www.krt60.ru

Генеральный директор РОФКР ПО



Макарьченко С.В.

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
п. Пушкинские Горы, ул. Тригорская, д. 21

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указанных к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+в*Х)*Купл*Коб*Кусл, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Кусл - коэффициент, учитывающий стабильность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
1	Жилые дома, строительный объем: V = 409,50 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(60000 + 10 * 409,5) * 0,6 * (0,04 + 0,05) * 3,92	13567,63
	Одноэтажные (а=60 000, в=10)	Стабильность проектирования - рабочий проект (РП) Кусл=0,6	0,6	
	60000			
	10			
	1356,5	Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения - 4% Кобв=0,04	0,04	
		Сметная документация - 5% Кобв=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17269-ЖИ/09, Кд=3,92	3,92	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				13 567,63
Итого по смете:				
	НДС 18%			2 442,17
	ВСЕГО по смете			16 009,80

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №

на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий

п. Пушкинские Горы, ул. Тригорская, д. 21

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапы, виды проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные однотажные V = 409,50 м ³ 1,36,59	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	20,46 * 4,3 * 1,00 * 16,38% * 409,5 * 30,17 / 100	1 780,40
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций	Высота многоэтажного здания до б.в. - 100м ³ - 20,46 Строительный объем до 1000м ³ Kv = 4,3 Факторы, учитывающие работы, отступаемую: К=1	20,46 4,3 1	
1.2	Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	Поэтажные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3	Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17289-ХМ/09, Ки=30,17	30,17		
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				
Итого по смете:				
НДС 18%				
ВСЕГО по смете				
				320,47
				2 100,87

Расчет стоимости:

$$C1 = P1 * Ku * Ки * V / 100, \text{ руб.}$$

где: P1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ku - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общего объема работ;

Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письму Минрегиона;

Стоимость работ, руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли кирпичного жилого дома по адресу: Псковская область, г.Пушкинские Горы, ул. Тригорская, д.21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 365,439 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 5,429 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 631,46 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 года _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			
Раздел 1. Кровля										
1	ФЕРР54-3-1	Разборка подшивки карниза (100 м2 подшивки)	0,183	243,27	25,01	45	40	5	28,87	5,28
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (36 руб.); 85% от ФОТ (42 руб.) СП (34 руб.); 80% от ФОТ (42 руб.)	18,3/100	218,26	10,8			2		
2	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия)	2,572	154,66	30,64	398	319	79	15,9	40,89
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (316 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ (319 руб.) СП (191 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ (319 руб.)	257,2/100	124,02						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕРР58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (271 руб.); 83% от ФОТ (326 руб.) СЛ (212 руб.); 65% от ФОТ (326 руб.)	2,572 257,2 / 100	160,11 120,37	39,74 6,21	412	310	102 16	15,16	38,99
4	ФЕРР58-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (765 руб.); 83% от ФОТ (922 руб.) СЛ (699 руб.); 65% от ФОТ (922 руб.)	0,72 72 / 100	7413,63 1280,27	29,9	5338	922	22	150,09	108,06
5	ФЕРР58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (182 руб.); 83% от ФОТ (219 руб.) СЛ (142 руб.); 65% от ФОТ (219 руб.)	0,16 16 / 100	4590,28 1366,59	57,99	734	219	9	160,21	25,63
6	ФЕРР58-5-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (474 руб.); 83% от ФОТ (571 руб.) СЛ (371 руб.); 65% от ФОТ (571 руб.)	48	79,7 11,9	24,4	3826	571	1171	1,42	68,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г. (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (358 руб.); 90%=100%*0,9 от ФОТ (398 руб.) СЛ (239 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ (398 руб.)	2,774 277,4 / 100	286,45 141,19	143,43 2,03	795	392	398 6	14,8465	41,18
8	ФССП-113-0780 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Состав огнебиозащитный (расход 0,6кг/м2) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г. (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	166,44 0,6*277,4	11,81	1966					
9	ФЕР12-01-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднено профиля по Деревянной обрешетке с ее устройством (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г. (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (1373 руб.); 108%=120%*0,9 от ФОТ (1271 руб.) СЛ (699 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (1271 руб.)	2,572 257,2 / 100	5295,06 476,03	190,14 18,23	13619	1224	489 47	55,0965	141,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01- 007-03 (100 м2 кровли) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09. Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (51 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ (47 руб.) СГ (26 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (47 руб.)	2,572 257,2 / 100	274,75 18,08	1,09	707	47	3	2,093	5,38
11	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство слуховых окон в комплекте со скобными изделями (1 слуховое окно) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09. Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (142 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (134 руб.) СГ (42 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (134 руб.)	2	392,81 65,03	27,58 1,86	786	130	55 4	7,6245	15,25
12	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр применительно	Подшивка карниза: досками обшивки (100 м2 потолка) 632,05 = 4 712,89 - 1,86 x 2 194,00 (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09. Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (111 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (105 руб.) СГ (57 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (105 руб.)	0,183 18,3 / 100	721,66 569,63	76,58 3,38	132	104	14	65,9295	12,07
13	ФЭСЦ-102-0052 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09. Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,3404	1375		468				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР15-04-025-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карниза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (129 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ (136 руб.) СЛ (64 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ (136 руб.)	0,183 18,3 / 100	1870,08 743,59	12,38 0,18	342	136	2	81,9835	15
Чердак, вент.каналы, дым.трубы										
15	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие слоя утепления покрытий: штাকা засыпного (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (186 руб.); 78% от ФОТ (238 руб.) СЛ (119 руб.); 50% от ФОТ (238 руб.)	0,153 (20,4*0,75) / 100	1553,82 1553,82	238	238	214,32	32,79		
16	ФЕРП11-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство изоляции из рубероида в один слой насухо (100 м2 поверхности) 31,17 = 1 523,23 - 122,4 x 12,19 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (64 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ (58 руб.) СЛ (37 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ (58 руб.)	1,7 170 / 100	36,02 33,84	2,18	61	58	3	3,9675	6,74
17	101-0856	Рубероид кровельный (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	187	6,2	1159					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство теплоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных (100 м2 изолируемой поверхности) 345,62 = 2 580,31 - 4,12 x 642,40 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, НР (74 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ (67 руб.) СЛ (43 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ (67 руб.)	0,225 22,5 / 100	406,57 292,76	113,81 3,04	91	66	25 1	32,637	7,34
19	ФССЦ-104-0920 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Плиты из минеральной ваты (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многосекционные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	3,375	273,27		922				
20	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство ветрозащитного слоя из гидроизоляционной ветрозащитной пленки Изоспан А (100 м2 поверхности) 31,17 = 1 523,23 - 122,4 x 12,19 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многосекционные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (64 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ (58 руб.) СЛ (37 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ (58 руб.)	1,7 170 / 100	36,02 33,84	2,18	61	58	3	3,9675	6,74
21	ФССЦ-101-7194 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	ИЗОСПАН: А (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многосекционные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	18,7 187 / 10	39,2		733				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка ходовых досок (100 м ходов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (19 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (18 руб.) СЛ (10 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (18 руб.)	0,46 46 / 100	1059,33 36,62	15,56 1,35	487	17	7	4,37	2,01
23	ФЕРР53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки дымовых труб (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (175 руб.): 86% от ФОТ (203 руб.) СЛ (142 руб.): 70% от ФОТ (203 руб.)	0,702	1149,58 283,83	29,59 5,81	807	199	21 4	35,39	24,84
24	ФЕР46-02-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: кирпичных дымовых труб (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (37 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (37 руб.) СЛ (22 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (37 руб.)	0,14 14 / 100	262,39 262,39		37	37		33,64	4,71
25	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен вентканалов и дымовых труб (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (185 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (195 руб.) СЛ (92 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (195 руб.)	0,14 14 / 100	6206,72 1371,88	66,55 23,7	869	192	9	149,4425	20,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФЕРР62-37-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска известковыми составами дымовых труб с отрунтовойкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г. (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (15 руб.): 80% от ФОТ (19 руб.) СЛ (10 руб.): 50% от ФОТ (19 руб.)	0,18 18 / 100	123,83 103,81	0,87	22	19		12,17	2,19
27	ФЕРР58-21-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена кооптиков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г. (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (38 руб.): 83% от ФОТ (46 руб.) СЛ (30 руб.): 65% от ФОТ (46 руб.)	0,3 3 / 10	949,78 151,96	2,62	285	46	1	18,6	5,58
Прочие работы										
28	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г. (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	4,2	42,98	42,98	181		181		
29	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г. (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	4,2	11,42	11,42	48		48		
Итого по разделу 1 Кровля				291383						631,46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				35569	5344				2647	631,46
Накладные расходы				5064					85	
Сметная прибыль				3250						
ВСЕГО по смете				365439						631,46
Итого				43883						631,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с учетом "Индекс пересчета в цены II кв. 2016г (Письмо Министра России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64"					291383				631,46
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					27578				
	Машины и механизмы					2647				
	ФОТ					5429				
	Накладные расходы					5064				
	Сметная прибыль					3250				
	Непредвиденные затраты 2%					5828				
	Итого с непредвиденными					297211				
	Индекс-дефлятор на 2017 год 4,2%					12483				
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах					309694				
	НДС 18%					55745				
	ВСЕГО по смете					365439				631,46

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада кирпичного жилого дома по адресу: Псковская область, г.Пушкинские Горы, ул. Тригорская, д.21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 341,415 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 6,424 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 744,2 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 года _____

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад оштукатуренный										
1	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4, 7. Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (770 руб.); 110%=122%*0,9 от ФОТ (700 руб.) СЛ (476 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (700 руб.)</i>	1,62 162/100	783,06 432,22	7,63	1269	700	12	50,025	81,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ФЕРР62-41-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Министра Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (371 руб.); 80% от ФОТ (464 руб.) СЛ (232 руб.); 50% от ФОТ (464 руб.)	2,86 286 / 100	162,24 162,24			464	464		20,8	59,49
3	ФЕРР61-10-1 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Министра Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (1885 руб.); 79% от ФОТ (2364 руб.) СЛ (1182 руб.); 50% от ФОТ (2364 руб.)	1,34 134 / 100	2905,55 1764,08		1,21	3893	2364		2 201,84	270,47
4	ФЕРР62-25-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрунтова фасадов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Министра Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (85 руб.); 80% от ФОТ (106 руб.) СЛ (53 руб.); 50% от ФОТ (106 руб.)	2,86 286 / 100	359,19 37,07		26,49	1027	106		76 4,29	12,27
5	ФЕРР62-25-7 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Министра Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (461 руб.); 80% от ФОТ (576 руб.) СЛ (288 руб.); 50% от ФОТ (576 руб.)	2,86 286 / 100	1051,07 201,31		1,91	3006	576		5 23,6	67,5
6	ФЕРР62-26-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов с предварительной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Министра Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (289 руб.); 80% от ФОТ (361 руб.) СЛ (181 руб.); 50% от ФОТ (361 руб.)	2,86 286 / 100	1096,29 126,06		98,61	3135	361		282 14,59	41,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мусор										
7	ФРСЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,5	42,98	42,98	21			21	
8	ФРСЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,5	11,42	11,42	6			6	
Итого по разделу 1 Фасад оштукатуренный										
Раздел 2. Цоколь оштукатуренный										
9	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности цоколя от красок (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (43 руб.): 80% от ФОТ (54 руб.) СЛ (27 руб.): 50% от ФОТ (54 руб.)	0,334 33,4 / 100	162,24 162,24		54		54	20,8	6,95
10	ФЕРР61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (153 руб.): 79% от ФОТ (194 руб.) СЛ (97 руб.): 50% от ФОТ (194 руб.)	0,11 11 / 100	2905,55 1764,08	1,21	320		194	201,84	22,2
Итого по разделу 2 Цоколь оштукатуренный										
532,5										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФЕРР61-10-2 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм топливные слои добавлять к расценке 61-10-1 (до 30мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (28 руб.); 79% от ФОТ (35 руб.) СЛ (18 руб.); 50% от ФОТ (35 руб.)	0,11 11 / 100	886,52 316,21	0,61	98	35	36,18	3,98	
12	ФЕРР61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (168 руб.); 79% от ФОТ (213 руб.) СЛ (107 руб.); 50% от ФОТ (213 руб.)	0,334 33,4 / 100	3938,41 636,48	11,5	1315	213	4	81,6	27,25
13	ФЕРР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) (ИДС35-IV Л.4.2.Грунт ремонтные и реконструктив. здания и сооружения, работы, связанные с техникой и процессам в новом строительстве ОЗТ=1,75; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (29 руб.); 110%=122%*0,9 от ФОТ (26 руб.) СЛ (18 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (26 руб.)	0,11 11 / 100	1225,24 231,85	94,91	135	26	10	24,38	2,68
14	ФЕРР62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обработка поверхности цоколя антиплесневыми составами (100 м2 проглаженной поверхности) 29,53 = 37,10 - 0,001 x 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (8 руб.); 80% от ФОТ (10 руб.) СЛ (5 руб.); 50% от ФОТ (10 руб.)	0,334 33,4 / 100	29,53 29,41	10	10	3,77	1,26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	прайс	Антиплесень Fungikiller G10 Parade для бетона (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	6,68 0,2*33,4	27,41 2026/10ц			183				
16	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска Цоколя акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности за 2 раза (с грунтованием) (100 м2 окрашиваемой поверхности) 323,83 = 584,70 - 0,038 x 6 865,00 (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (44 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (46 руб.) СГТ (22 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (46 руб.)	0,334 33,4 / 100	343,2 138,24	6,69		115	46	2	14,881	4,97
17	ФССП-101-1959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска фасадная акриловая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,0042	15481			65				
18	ФЕР11-01-044-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка шва по периметру (100 м) 769,38 = 879,16 - 3,35 x 32,77 (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (7 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (6 руб.) СГТ (4 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (6 руб.)	0,048 4,8 / 100	953,66 92,79	860,87 47,25		46	4	42 2	11,1665	0,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (обделки) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (99 руб.); 108%=120%*0,9 от ФОТ (92 руб.) СЛ (51 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (92 руб.)	0,0834 8,34 / 100	10025,83 1106,02	29,23 3,38	836	92	129,625	10,81		
Мусор											
20	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,5	42,98	42,98	21		21			
21	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,5	11,42	11,42	6		6			
Итого по разделу 2 Цоколь оштукатуренный						27430				80,64	
Раздел 3. Двери											
22	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (25 руб.); 82% от ФОТ (30 руб.) СЛ (19 руб.); 82% от ФОТ (30 руб.)	0,02 2 / 100	1807,42 1437,99	369,43 39,94	36		29	7	179,3 1	3,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
23	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полоsten (100 м2 дверных полоsten) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (13 руб.): 82% от ФОТ (16 руб.) СГ (10 руб.): 62% от ФОТ (16 руб.)	0,0546 5,46 / 100	288,06 288,06					36,28	1,98			
24	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (121 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (149 руб.) СГ (107 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (149 руб.)	5,46	76,94 27,38		23,84			420	149	130	2,76	15,07
25	ФССП-203-8116 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Дверь металлическая: одноствольная в комплекте (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	1	2640,46					2640				
26	ФССЦ-203-8118 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Дверь металлическая: двуствольная в комплекте (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	1	2900,88					2901				
27	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (20 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (25 руб.) СГ (18 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (25 руб.)	2	16,97 12,66		3,59			34	25	7	1,2765	2,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ФССЦ-101-6899 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Доводчик дверной гидравлический (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, множественные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	2	272,22		544				
29	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону Цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, множественные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (120 руб.): 79% от ФОТ (152 руб.) СГ (76 руб.): 50% от ФОТ (152 руб.)	0,044 4,4 / 100	5751,97 3436,05	36,26 15,66	253	151	2	383,06	16,85
30	ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, множественные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.) СГ (6 руб.): 50% от ФОТ (11 руб.)	0,044 4,4 / 100	1859,47 255,74	8,36 1,35	82	11		29,6	1,3
Мусор										
31	ФССЦлпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, множественные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	0,2	42,98	42,98	9			9	
32	ФССЦлпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, множественные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	0,2	11,42	11,42	2			2	
Итого по разделу 3 Двери				49674						41,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Окна										
33	ФЕРР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (в руб.): 82% от ФОТ (10 руб.) СП (в руб.): 62% от ФОТ (10 руб.)	0,026 2,6 / 100	398,87 369,8	29,07 12,56	10	10		46,11	1,2
34	ФЕРР56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (17 руб.): 82% от ФОТ (21 руб.) СП (13 руб.): 62% от ФОТ (21 руб.)	0,02 2 / 100	1208,52 1051,72	156,8 24,04	24	21		128,73	2,57
35	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77 (МДС35-IV п.4.7.Три ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (60 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (57 руб.) СП (31 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (57 руб.)	0,026 2,6 / 100	16385,65 2171,82	635,31 29,7	426	56		248,492	6,46
36	ФССЦ-203-0076 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки оконные ПВХ с однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	2,6	531,62				1382		
Внутренние откосы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону Цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - куртичные) СМР=6,64 НР (68 руб.): 79% от ФОТ (86 руб.) СЛ (43 руб.): 50% от ФОТ (86 руб.)	0,025 2,5 / 100	5751,97 3436,05	36,26 15,66	144	86	1	383,06	9,58
38	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - куртичные) СМР=6,64 НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СЛ (3 руб.): 50% от ФОТ (6 руб.)	0,025 2,5 / 100	1859,47 255,74	8,36 1,35	46	6		29,6	0,74
Наружные откосы										
39	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности наружных откосов от красок (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - куртичные) СМР=6,64 НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СЛ (1 руб.): 50% от ФОТ (2 руб.)	0,01 1 / 100	162,24 162,24		2	2		20,8	0,21
40	ФЕРР61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону Цементно-известковым раствором: с земли и песов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - куртичные) СМР=6,64 НР (24 руб.): 79% от ФОТ (30 руб.) СЛ (15 руб.): 50% от ФОТ (30 руб.)	0,01 1 / 100	5286,36 3004,39	2,31	53	30		323,4	3,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка наружных откосов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, множественные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 80% от ФОТ СГ 50% от ФОТ	0,01 1 / 100	359,19 37,07	26,49	4			4,29	0,04
42	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка наружных откосов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, множественные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (2 руб.); 80% от ФОТ (2 руб.) СГ (1 руб.); 50% от ФОТ (2 руб.)	0,01 1 / 100	1051,07 201,31	1,91	11	2		23,6	0,24
43	ФЕРР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности наружных откосов: простых за 2 раза с земли и лесов с предварительной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, множественные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (1 руб.); 80% от ФОТ (1 руб.) СГ (1 руб.); 50% от ФОТ (1 руб.)	0,01 1 / 100	1096,29 126,06	98,61	11	1		14,59	0,15
Мусор										
44	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя Росси от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, множественные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	0,1	42,98	42,98	4			4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв 2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	0,1	11,42	11,42	11,42	1			
Итого по разделу 4 Окна										
Раздел 5. Отмостка										
46	ФЕРР69-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв 2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (399 руб.): 78% от ФОТ (511 руб.) СГ (256 руб.): 50% от ФОТ (511 руб.)	0,46 46/100	13007,58 1024,44	3223,47 86,63	5983	471	1483 40	126,63	58,25
Мусор										
47	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв 2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	0,1	42,98	42,98	4				4
48	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв 2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	0,1	11,42	11,42	1				1
Итого по разделу 5 Отмостка										
Раздел 6. Козырек										
										44110
										58,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр ПРИМЕНИТЕЛЬНО	Установка металлоконструкций под козырек (1 т конструкций) (ИДС35-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (45 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (56 руб.) СЛ (40 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (56 руб.)	0,08	1464,86 636,03	596,48 64,7	117	51	48	72,772	5,82
50	ФССЛ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборной единицы: до 0,1 т (с учетом изготовления) (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,08	10508		841				
51	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрубовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (1 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (1 руб.) СЛ (1 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,02 2/100	279,54 65,03	11,79 0,13	6	1		6,1065	0,12
52	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических отрубованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (1 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (1 руб.) СЛ (1 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,02 2/100	329,01 39,95	7,78 0,13	7	1		4,4045	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
53	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр применительно	Монтаж кровельного покрытия: из поликарбонатного листа (100 М2 покрытия) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР (в руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (10 руб.)	0,025 2,5 / 100	1111,41 356,81	600,64 46,79	28			15 1	40,825	1,02
54	ФССЦ-101-4499 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Поликарбонат сотовый (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	2,5	56,84		142					
Мусор											
55	ФССЦлпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,05	42,98	42,98	2		2			
56	ФССЦлпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в цены II кв.2016г (Письмо Минстроя России от 03.06.2016 №17269-ХМ/09, Приложение 1, Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,05	11,42	11,42	1		1			
Итого по разделу 6 Козырек											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				32212	6373			2229		744,2	
Накладные расходы				5371				51			
Сметная прибыль				3415							
ВСЕГО по смете				34141,5						744,2	
Итого по разделу 1 Фасад оштукатуренный				126671						532,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по разделу 2 Цоколь оштукатуренный					27430				80,64
	Итого по разделу 3 Двери					49674				41,34
	Итого по разделу 4 Окна					16056				24,42
	Итого по разделу 5 Отмостка					44110				58,25
	Итого по разделу 6 Козырек					8287				7,05
	Итого					272228				744,2
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					23610				
	Машины и механизмы					2229				
	ФОТ					6424				
	Накладные расходы					5371				
	Сметная прибыль					3415				
	Непредвиденные затраты 2%					5445				
	Итого с непредвиденными					277673				
	Индекс-дефлятор на 2017 год 4,2%					11662				
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах					289335				
	НДС 18%					52080				
	ВСЕГО по смете					341415				744,2