

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Предложения собственникам помещений
многоквартирного дома**

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22

А9.08.2016 № 1129

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: Дедовичский район
Населённый пункт: п. Дедовичи
Наименование улицы: Складской пер.
Номер дома: 3

Уважаемые собственники помещений!

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: Дедовичский район
Населённый пункт: п. Дедовичи
Наименование улицы: Складской пер.
Номер дома: 3

Лаврушин Александр
Давыдов Александр
№ 18-82-22
от 23.09.16г.
Псков

2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	1 232 166,76	2017г.
3.	Ремонт фасада		
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения		
6.	Ремонт систем водоотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации		
Итого:		1 232 166,76	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	15 429,75	не предусмотрено	1 216 737,01
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
Итого:		15 429,75	0,00	1 216 737,01

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;
- 4) источники финансирования капитального ремонта

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты

6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора

7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте www.fkg60.ru

Генеральный директор РОФКР ПО



Макаrenchенко С.В.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2016 г.

_____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли скатной по адресу пгт Дедовичи Складской пер. д.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1232166,76 руб.
Средства на оплату труда _____ 20206,21 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2282,8 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. смена шиферного покрытия и деревянных элементов										
1	ФЕР46-04-008-04 Трубка Мипстроя Рф от 30.01.14 №31/р	Разборка покрытия кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР-6-64 НР (552,51 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (332,06 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	4,5	154,66 124,02	30,64	695,97	558,09	137,88	15,9	71,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРР58-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1502,03 руб.): 83% от ФОТ СП (1176,29 руб.): 65% от ФОТ	3,5	1672,54 517,05	25,07	5853,89	1809,68	87,75	65,12	227,92
3	ФЕРР58-18-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (912,68 руб.): 83% от ФОТ СП (714,75 руб.): 65% от ФОТ	1	5541,91 1099,61	100,28	5541,91	1099,61	100,28	138,49	138,49
4	ФЕРР58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (44,99 руб.): 83% от ФОТ СП (35,23 руб.): 65% от ФОТ	0,02	2720,29 2709,92	10,37	54,41	54,2	0,21	341,3	6,83
5	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (142,07 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (71,64 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	2	392,81 65,03	27,58 1,86	785,62	130,06	55,16 3,72	7,6245	15,25
6	ФССЦ-101-0897 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для оконных блоков (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	22,84		45,68				
7	ФЕРР58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1134,27 руб.): 83% от ФОТ СП (888,28 руб.): 65% от ФОТ	1	4590,28 1366,59	57,99	4590,28	1366,59	57,99	160,21	160,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР26-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	4,5	286,45 141,19	143,43 2,03	1289,03	635,36	645,44 9,14	14,8465	66,81
9	ФССЦ-113-8071 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (К7) (МДСЗ5-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64	144,9	16,34	2367,67	275,8	139,09 7,70	9,016	31,56	
10	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИЗОСПАН (100 м2 изолируемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (306,18 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СЛ (156,63 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	3,5	288,04 78,8	39,74 2,2	1008,14	275,8	139,09 7,70	9,016	31,56
11	ФССЦ-101-7200 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	ИЗОСПАН: (10 м2) (МДСЗ5-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64	38,5 350*1,1/10	37,5	1443,75					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФЕР12-01-007-03 Пrikaз Министpон PФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам (100 м2 кровли) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭИ=1,25 к раск.: ЭИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2345,53 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1199,91 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	4,5	4424,56 469,28	138,19 13,34	19910,52	2111,76	621,86 60,03	54,3145	244,42
13	ФЕРр58-5-1 Пrikaз Министpон PФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт Деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (197,59 руб.): 83% от ФОТ СП (154,74 руб.): 65% от ФОТ	0,7	3698,85 340,09	31,6	2519,2	238,06	22,12	39,87	27,91
14	ФЕРр58-5-3 Пrikaз Министpон PФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт Деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (371,91 руб.): 83% от ФОТ СП (291,26 руб.): 65% от ФОТ	0,35	7413,53 1280,27	29,9	2594,74	448,09	10,47	150,09	52,53
15	ФЕРр58-5-3 Пrikaз Министpон PФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт Деревянных элементов конструкций крыш: смена конькового бруса (прим) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (393,17 руб.): 83% от ФОТ СП (307,91 руб.): 65% от ФОТ	0,37	7413,53 1280,27	29,9	2743,01	473,7	11,06	150,09	55,53
Раздел 2. чердак , вентканалы, Дымовые трубы										
16	ФЕРр69-9-1 Пrikaз Министpон PФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений чердака от шлака (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (127,26 руб.): 78% от ФОТ СП (81,58 руб.): 50% от ФОТ	0,105	350*0,05*0,6/100	1553,82 1553,82	163,15	163,15	214,32	22,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕРР69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Загаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (60,69 руб.): 78% от ФОТ СЛ (38,91 руб.): 50% от ФОТ	10,5	23,81 7,41		250,01	77,81		1,03	10,82
18	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов НАСУХО (1 м3 ИЗОЛЯЦИИ) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3560,45 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СЛ (2353,85 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	35 350*0,1	184,66 113,03	71,63	6463,1	3956,05	2507,05	12,167	425,85
19	ФСЦ-104-1234 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Вата минеральная «ISOVER»: (М3) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	35,7 35*1,02	353,71		12627,45				
20	ФЕРР69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ХОДОВ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (92,34 руб.): 78% от ФОТ СЛ (59,19 руб.): 50% от ФОТ	0,7	2029 166,82	14,03 2,3	1420,3	116,77	9,82 1,61	20,8	14,56
21	ФЕРР69-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: переходных мостиков на чердаке (100 п. м переходных мостиков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (131,59 руб.): 78% от ФОТ СЛ (84,35 руб.): 50% от ФОТ	0,2	7796,67 837,29	162,57 6,21	1559,33	167,46	32,51 1,24	104,4	20,88
22	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка: кирпичной кладки дымовых труб (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1758,42 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (1056,83 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	21	180,03 73,01	107,02 11,57	3780,63	1533,21	2247,42 242,97	8,24	173,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФЕР08-08-005-01 Плываз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3142,11 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СЛ (1945,94 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	21	1182,77 130,36	58,8 5,91	24838,17	2737,56	1234,8 124,11	14,9155	313,23
24	ФЕРР58-21-1 Плываз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (176,57 руб.): 83% от ФОТ СЛ (138,28 руб.): 65% от ФОТ	1,4	949,78 151,96	2,62	1329,69	212,74	3,67	18,6	26,04
25	ФЕР46-04-001-04 Плываз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка: кирпичной кладки наружной стены под мауэрлатом (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (468,91 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (281,82 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	5,6	180,03 73,01	107,02 11,57	1008,17	408,86	599,31 64,79	8,24	46,14
26	ФЕР46-02-007-01 Плываз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (662,68 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (398,28 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	5,6	947,45 119,53	2,13	5305,72	669,37	11,93	14,63	81,93
27	ФЕР10-01-039-05 Плываз Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка люков выхода на кровлю, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (28,61 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (14,43 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,02	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	1050,01	23,67	25,13 3,27	139,9205	2,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ФЭСЦ-101-0897 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для оконных блоков (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	22,84			45,68			

Раздел 3. козырек подъездной (2 шт 1,5*1,3)

29	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий кровель из напластываемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (12,53 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (6,41 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,03	12347,37 374,77	119,24 11,99	370,42	11,24	3,58 0,36	40,825	1,22
30	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (39,3 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (20,11 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,0328 0,082*0,4	10025,83 1106,02	29,23 3,38	328,85	36,28	0,96 0,11	129,6625	4,25
31	ФЕР01-02-056-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (11,69 руб.); 80%*0,9 от ФОТ СГ (6,21 руб.); 45%*0,85 от ФОТ	0,01	1623,57 1623,57		16,24	16,24		208,15	2,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж конструкцией металлических козырька (1 т конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (58,79 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (52,44 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,12	1262,6 553,07	477,18 51,76	151,51	66,37	57,26 6,21	63,28	7,59
33	ФССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Конструкция стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	0,12	11500		1380				
34	ФЕР46-01-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обетонирование: стоек (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (261,15 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (156,96 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1	1322,51 262,03	42,84 1,76	1322,51	262,03	42,84 1,76	28,89	28,89
35	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,11 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (1,55 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,04	279,54 65,03	11,79 0,13	11,18	2,6	0,47 0,01	6,1065	0,24
36	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,6 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (1,91 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,08 0,042	329,01 39,95	7,78 0,13	26,32	3,2	0,62 0,01	4,4045	0,35
37	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (10,98 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (9,8 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,039	944,74 310,27	480,51 37,43	36,84	12,1	18,74 1,46	35,5	1,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ФССЦП-101-4525 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,7 (М2) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	4,29 3,9*1,1	64,44		276,45				
Раздел 4. прочие работы										
39	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	22,87	42,98	42,98	982,95		982,95		
40	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	22,87	11,42	11,42	261,18		261,18		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
Всего с учетом " СМР=6,64"										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого с непредвиденными										
индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%										
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										