

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения собственникам помещений
многоквартирного дома

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22
 № 


Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: _____ г. Псков
Населённый пункт: _____ г. Псков
Наименование улицы: _____ Карла Маркса
Номер дома: _____ 7А

Уважаемые собственники помещений!

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: _____ г. Псков
Населённый пункт: _____ г. Псков
Наименование улицы: _____ Карла Маркса
Номер дома: _____ 7А



2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	610 027,00	2017г.
3.	Ремонт фасада	396 816,00	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения	287 301,44	2017г.
6.	Ремонт систем водоотведения	91 847,15	2017г.
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации	35 804,27	2017г.
Итого:		1 421 795,86	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	11 993,14	не предусмотрено	1 409 802,72
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
Итого:		11 993,14	0,00	1 409 802,72

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.


Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта

- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте www.fkt60.ru

Генеральный директор РОФКР ПО



Макарьченко С.В.

СМЕТА №

на проектные работы

г. Пеков, ул. Карла Маркса, Д. 7А

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указанных к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+в*Х)*Кусп*Код*Кусл*руо. где: а, в - стоимость разработок проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем задания; Кусп - коэффициент, учитывающий стабильность проектирования; Код - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 1 259,10 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 1259,1) * 0,6 * (0,06 + 0,05) * 3,92	26542,34
	Девятиэтажные (а=90 000, в=10)	Стабильность проектирования - рабочий проект (РТ) Кусп=0,6	0,6	
	60000			
	10			
	419,7	Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации - 6% Код5=0,06	0,06	
		Сметная документация - 5% Код8=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17269-ХИ/09, Ку=3,92	3,92	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				26 542,34
Итого по смете:				4 777,62
НДС 18%				31 319,97
ВСЕГО по смете				31 319,97

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №

на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий

г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 7А

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные двухэтажные V = 1 259,10 м ³ 4,19,70	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	17,45 * 3,5 * 1,00 * 16,38% * 1259,1 * 30,17 / 100	3 800,26
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1); составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования;	Высота многоэтажного здания до 9м; стоимость на 100м ³ - 17,45 Средотельный объем до 2000м ³ Kv = 3,5 Факторы, усложняющие работы, отсутствующи; K=1	17,45 3,5 1	
1.2	Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций		16,38%	
			16,38%	
1.3	Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17289-ХМ/09, Ки=30,17		30,17	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				
Итого по смете:				
НДС 18%				684,05
ВСЕГО по смете				4 484,30

_____ " _____ 2016 г.

_____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на г. Псков ул. К. Маркса 7а-фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 396,816 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 7,364 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 845,42 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оборудования	Всего	эксплуатации	материалы	на единицу	всего		
5	6	7	8	оплаты труда	В т.ч. оплаты труда	оплаты труда	В т.ч. оплаты труда	оплаты труда	В т.ч. оплаты труда	11	12	13	14	15
Раздел 1. Отмостка														
1	ФЕРР699-16-1	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квартирные) СМР=6,64 НР (177 руб.): 78% от ФОТ СП (114 руб.): 50% от ФОТ	0,4	6669,94	2241,1	3935,22		2668	197	896	1575	64,78	25,91	
				493,62	75,45			177		30				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2668	197	896	1575		25,91	
Накладные расходы														
Сметная прибыль								114						
Итого по разделу 1 Отмостка								19648					25,91	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие ремонтно-строительные работы								2959					25,91	
Итого								2959					25,91	
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64"								19648					25,91	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								1575						
Машины и механизмы								896						
ФОТ								227						
Накладные расходы								177						
Сметная прибыль								114						
Итого по разделу 1 Отметка								19648					25,91	
Раздел 2. цоколь														
2	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (43 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (25 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,2435	178	178			43	43			22,82	5,56	
3	ФЕРР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (25 руб.): 86% от ФОТ СП (20 руб.): 70% от ФОТ	0,1	1149,58	283,83	29,59	5,81	115	28	3	84	35,39	3,54	
4	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщ. 30мм) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (323 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (160 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,2435	6014,47	1192,94	53,24	18,96	1465	290	13	1162	129,95	31,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ФЕРр62-42-1	Обработка поверхности цоколя антиплесневыми составами (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квартирные) СМР=6,64 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СГ (4 руб.): 50% от ФОТ	0,2435	29,53 29,41		0,12		7	7			3,77	0,92	
6	прайс	Антиплесень Fungikiller G10 Рагаде для бетона (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квартирные) СМР=6,64	4,87	26,63		26,63		130			130			
7	ФЕР15-04-019-07	Окраска цоколя акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности за 2 раза (с грунтованием) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квартирные) СМР=6,64 НР (31 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СГ (16 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,2435	323,83 120,21	5,35	198,27		79	29	1	49	12,94	3,15	
8	ФССЦ-101-1959	Краска фасадная акриловая (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квартирные) СМР=6,64	0,0093	15481		15481		144			144			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7-8))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 цоколь														
Раздел 3. Фасад														
428														
225														
17848														
50,03														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕРР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квртичные) СМР=6,64 НР (2426 руб.): 110%=1222%*0,9 от ФОТ СП (1499 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	5,1	725,16 375,84	6,1	343,22		3698	1917	31	1750	43,5	221,85	
10	ФЕРР69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квртичные) СМР=6,64 НР (119 руб.): 78% от ФОТ СП (77 руб.): 50% от ФОТ	0,5	4366,87 186,58	3973,13 119,81	207,16		2183	93	1987 60	103	20,8	10,4	
11	ФЕРР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квртичные) СМР=6,64 НР (50 руб.): 86% от ФОТ СП (41 руб.): 70% от ФОТ	0,2	1149,58 283,83	29,59 5,81	836,16		230	57	6 1	167	35,39	7,08	
12	ФЕРР62-4-1-1	Очистка вручную поверхности фасадов от красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квртичные) СМР=6,64 НР (462 руб.): 80% от ФОТ СП (289 руб.): 50% от ФОТ	3,5628	162,24 162,24				578	578			20,8	74,11	
13	ФЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отделенных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квртичные) СМР=6,64 НР (551 руб.): 79% от ФОТ СП (349 руб.): 50% от ФОТ	0,3958	2905,55 1764,08	1,21	1140,26		1150	698		452	201,84	79,89	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕРР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (2426 руб.): 110%=1222*0,9 от ФОТ СГ (1499 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	5,1	725,16 375,84	6,1	343,22		3698	1917	31	1750	43,5	221,85	
10	ФЕРР69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (119 руб.): 78% от ФОТ СГ (77 руб.): 50% от ФОТ	0,5	4366,87 186,58	3973,13 119,81	207,16		2183	93	1987 60	103	20,8	10,4	
11	ФЕРР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (50 руб.): 86% от ФОТ СГ (41 руб.): 70% от ФОТ	0,2	1149,58 283,83	29,59 5,81	836,16		230	57	6 1	167	35,39	7,08	
12	ФЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (462 руб.): 80% от ФОТ СГ (289 руб.): 50% от ФОТ	3,5628	162,24 162,24				578	578			20,8	74,11	
13	ФЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: Цементно-известковым раствором площадью отделанных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (551 руб.): 79% от ФОТ СГ (349 руб.): 50% от ФОТ	0,3958	2905,55 1764,08	1,21	1140,26		1150	698		452	201,84	79,89	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФЕРР62-25-1	Огрунтовка фасадов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (118 руб.): 80% от ФОТ СЛ (74 руб.): 50% от ФОТ	3,9586	359,19 37,07	26,49	295,63		1422	147	105	1170	4,29	16,98	
15	ФЕРР62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (638 руб.): 80% от ФОТ СЛ (399 руб.): 50% от ФОТ	3,9586	1051,07 201,31	1,91	847,85		4161	797	8	3356	23,6	93,42	
16	ФЕРР62-26-4	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов с предварительной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (399 руб.): 80% от ФОТ СЛ (250 руб.): 50% от ФОТ	3,9586	1096,29 126,06	98,61	871,62		4340	499	390	3451	14,59	57,76	
17	ФЕРР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (137 руб.): 79% от ФОТ СЛ (87 руб.): 50% от ФОТ	0,058	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		307	174		133	323,4	18,76	
18	ФЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхность откосов от красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (26 руб.): 80% от ФОТ СЛ (16 руб.): 50% от ФОТ	0,2	162,24 162,24				32	32			20,8	4,16	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ФЕРР62-25-1	Огрунтовка наружных откосов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-крупные) СМР=6,64 НР (8 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ	0,258	359,19 37,07	26,49	295,63		93	10		76	4,29	1,11	
20	ФЕРР62-25-7	Шпатлевка наружных откосов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-крупные) СМР=6,64 НР (42 руб.): 80% от ФОТ СП (26 руб.): 50% от ФОТ	0,258	1051,07 201,31	1,91	847,85		271	52		219	23,6	6,09	
21	ФЕРР62-26-4	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности наружных откосов: простых за 2 раза с земли и лесов с предварительной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-крупные) СМР=6,64 НР (26 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ	0,258	1096,29 126,06	98,61	871,62		283	33		225	14,59	3,76	
22	ФЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности наружных прямолинейных тгг карнизные с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-крупные) СМР=6,64 НР (38 руб.): 80% от ФОТ СП (24 руб.): 50% от ФОТ	0,289	162,24 162,24				47	47			20,8	6,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФЕРР61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных т/т по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности т/т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-курпичные) СМР=6,64 НР (209 руб.): 79% от ФОТ СГ (133 руб.): 50% от ФОТ	0,052	8113,08 5105,32	3,03	3004,73		422	265		157	549,55	28,58	
24	ФЕРР62-25-1	Отрунтовка наружных прямолинейных т/т (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-курпичные) СМР=6,64 НР (10 руб.): 80% от ФОТ СГ (7 руб.): 50% от ФОТ	0,341	359,19 37,07	26,49	295,63		122	13	9	100	4,29	1,46	
25	ФЕРР62-25-7	Шпатлевка наружных прямолинейных т/т (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-курпичные) СМР=6,64 НР (55 руб.): 80% от ФОТ СГ (35 руб.): 50% от ФОТ	0,341	1051,07 201,31	1,91	847,85		358	69	1	288	23,6	8,05	
26	ФЕРР62-26-4	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности наружных прямолинейных т/т: простых за 2 раза с земли и лесов с предварительной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-курпичные) СМР=6,64 НР (34 руб.): 80% от ФОТ СГ (22 руб.): 50% от ФОТ	0,341	1096,29 126,06	98,61	871,62		374	43	34	297	14,59	4,98	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФЕРрб2-41-1	Очистка вручную поверхности рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (46 руб.): 80% от ФОТ СГ (29 руб.): 50% от ФОТ	0,352	162,24 162,24					57	57		20,8	7,32	
28	ФЕРрб1-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (41 руб.): 79% от ФОТ СГ (26 руб.): 50% от ФОТ	0,018	5170,49 2888,52	2,31	2279,66		93	52		41	318,47	5,73	
29	ФЕРрб2-25-1	Огрунтовка рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (11 руб.): 80% от ФОТ СГ (7 руб.): 50% от ФОТ	0,37	359,19 37,07	26,49	295,63		133	14	10	109	4,29	1,59	
30	ФЕРрб2-25-7	Шпателька рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (59 руб.): 80% от ФОТ СГ (37 руб.): 50% от ФОТ	0,37	1051,07 201,31	1,91	847,85		389	74	1	314	23,6	8,73	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ФЕРР562-26-4	Окраска фасадами красками по подготовленной поверхности рустованных фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов с предварительной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-куртинные) СМР=6,64 НР (38 руб.): 80% от ФОТ СГ (24 руб.): 50% от ФОТ	0,37	1096,29 126,06	98,61	871,62		406	47	36	323	14,59	5,4	
32	ФЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-куртинные) СМР=6,64 НР (61 руб.): 83% от ФОТ СГ (48 руб.): 65% от ФОТ	0,21	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85		528	74	1	453	41,41	8,7	
Окна														
33	ФЕРР56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-куртинные) СМР=6,64 НР (17 руб.): 82% от ФОТ СГ (13 руб.): 62% от ФОТ	0,054	398,87 369,8	29,07 12,56			22	20	2		46,11	2,49	
34	ФЕРР56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-куртинные) СМР=6,64 НР (27 руб.): 82% от ФОТ СГ (20 руб.): 62% от ФОТ	0,03	1208,52 1051,72	156,8 24,04			36	32	4		128,73	3,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ФЕРр56-3-2	СНЯТИЕ ПОДКОННЫХ ДОСОК: Деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (2 руб.); 82% от ФОТ СЛ (2 руб.); 62% от ФОТ	0,0035	761,66 761,66										
36	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (84 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ СЛ (43 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,054	9981,16 1273,59	409,22 8,91	8298,35								
37	ФССЦ-203-0076	Блоки оконные ПВХ с однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64	5,4	531,62		531,62		2871			2871			
38	ФЕР10-01-034-03	Установка подконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (2 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ СЛ (1 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,012	6487,61 182,37	28,34 0,95	6276,9		78		2	76	21,38	0,26	
39	ФССЦ-101-2963	Доски подконные ПВХ, шириной: 400 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64	1,2	62,09		62,09		75			75			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квартальные) СМР=6,64 НР (15 руб.): 83% от ФОТ СП (12 руб.): 55% от ФОТ	0,052	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85		131	18		113	41,41	2,15	
41	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квартальные) СМР=6,64 НР (63 руб.): 79% от ФОТ СП (34 руб.): 50% от ФОТ	0,0194	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		112	67	1	44	383,06	7,43	
42	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчёткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квартальные) СМР=6,64 НР (4 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,0194	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		36	5		31	29,6	0,57	
43	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-квартальные) СМР=6,64 НР (20 руб.): 79% от ФОТ СП (13 руб.): 50% от ФОТ	0,0083	5286,36 3004,39	2,31	2279,66		44	25		19	323,4	2,68	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ФЕРр62-25-1	Огрунтовка наружных откосов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР 80% от ФОТ СГ 50% от ФОТ	0,0083	359,19 37,07	26,49	295,63		3				4,29	0,04	
45	ФЕРр62-25-7	Шпатлевка наружных откосов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (2 руб.): 80% от ФОТ СГ (1 руб.): 50% от ФОТ	0,0083	1051,07 201,31	1,91	847,85		9	2			23,6	0,2	
46	ФЕРр62-26-4	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности наружных откосов: простых за 2 раза с земли и лесов с предварительной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (1 руб.): 80% от ФОТ СГ (1 руб.): 50% от ФОТ	0,0083	1096,29 126,06	98,61	871,62		9	1	1		14,59	0,12	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 (Поз. 9, 36, 38))														
Накладные расходы														5833
Сметная прибыль														3657
Итого по разделу 3 Фасад														235375
Раздел 4. Наружные двери														744,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ФЕРР56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (11 руб.): 82% от ФОТ СП (9 руб.): 62% от ФОТ	0,01	1807,42 1437,99	369,43 39,94			18	14	4	12	179,3	1,79	
48	ФЕРР56-10-1	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (7 руб.): 82% от ФОТ СП (6 руб.): 62% от ФОТ	0,0308	288,06 288,06				9	9			36,28	1,12	
49	ФЕРР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (66 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (60 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	3,08	68,6 23,81	19,07	25,72		211	73	59	79	2,4	7,39	
50	ФССЦ-203-8118-1	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64	1	2900,88		2900,88		2901			2901			
51	ФЕРР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (11 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1	14,6 11,01	2,87	0,72		15	11	3	1	1,11	1,11	
52	ФССЦ-101-6899	Доводчик дверной гидравлический (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64	1	272,22		272,22		272			272			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (55 руб.): 79% от ФОТ СГ (35 руб.): 50% от ФОТ	0,02	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66		115	69	1	45	383,06	7,66	
54	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (4 руб.): 80% от ФОТ СГ (3 руб.): 50% от ФОТ	0,02	1859,47 255,74	8,36 1,35	1595,37		37	5		32	29,6	0,59	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3578	181	67	3330		19,66	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 49, 51))								3607	194	83	3330		20,94	
Накладные расходы								157						
Сметная прибыль								122						
Итого по разделу 4 Наружные двери								25803					20,94	
Раздел 5. Крыльцо														
55	ФЕР06-01-001-16	Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок (применительно) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-кирпичные) СМР=6,64 НР (38 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СГ (22 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,015	118399,82 1882,23	2569,28 367,87	113948,3		1776	28	39	1709	220,66	3,31	
Итого по разделу 5 Крыльцо								1776	28	39	1709	220,66	3,31	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ФССЦ-204-0020	Горнячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-крупные) СМР=6,64	0,022	8102,64		8102,64		178			178			
57	ФССЦ-204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-крупные) СМР=6,64	0,022	1610,36		1610,36		35			35			
58	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-крупные) СМР=6,64 НР (3 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,025	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21		3	3			10,8	0,27	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 55))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Крыльцо														
Раздел 6. Мусор														
Итого по разделу 6 Мусор														
59	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-крупные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11	42,98	42,98			473		473				
Итого по разделу 6 Мусор														
Итого по разделу 5 Крыльцо														
Итого по разделу 6 Мусор														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ФССЦит-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: (1 т груза) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2016г. (Многоквартирные жилые дома-куртичные) СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11	11,42	11,42			126		126			845,42	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
								599		599				
Итого по разделу 6 Мусор								3977						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								36465	6892	4299	25274		803,88	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7-9, 36, 38, 49, 51, 55))								36873	7256	4343	25274		845,42	
Накладные расходы								6636						
Сметная прибыль								4142						
ВСЕГО по смете								396816				845,42		
Итого по разделу 1 Отмостка								19648				25,91		
Итого по разделу 2 цоколь								17848				50,03		
Итого по разделу 3 Фасад								235375				744,42		
Итого по разделу 4 Наружные Двери								25803				20,94		
Итого по разделу 5 Крыльцо								13751				4,12		
Итого по разделу 6 Мусор								3977						
Итого								316402				845,42		
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								25274						
Машины и механизмы								4343						
ФОТ								7364						
Накладные расходы								6636						
Сметная прибыль								4142						
Непредвиденные затраты 2%								6328						
Итого с непредвиденными								322730						
Индекс-дефлятор 4,2%								13555						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								336285						
НДС 18%								60531						
ВСЕГО по смете								396816				845,42		

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на г. Псков ул. Карла Маркса д. 7А-Кровля

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость _____ 610,027 тыс. руб.
 Строительных работ _____ 483,611 тыс. руб.
 Монтажных работ _____ 2,795 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 8,789 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1010,26 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Смена шифрного покрытия и деревянных элементов														
1	ФЕР46-04-006-04	Разборка покрытий кровель: на волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-крупные СМР=6,64 НР (446 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СЛ (270 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	3,63	154,66 124,02	30,64			561	450	111		15,9	57,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома- кирпичные СМР=6,64 НР (382 руб.): 83% от ФОТ СП (299 руб.): 65% от ФОТ	3,63	160,11 120,37	39,74 6,21			581	437	144 23		15,16	55,03	
3	ФЕРр58-5-1	Ремонт Деревянных элементов конструкции крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома- кирпичные СМР=6,64 НР (181 руб.): 83% от ФОТ СП (142 руб.): 65% от ФОТ	0,64	3598,85 340,09	31,6	3227,16		2303	218	20	2065	39,87	25,52	
4	ФЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома- кирпичные СМР=6,64 НР (227 руб.): 83% от ФОТ СП (177 руб.): 65% от ФОТ	0,2	4590,28 1366,59	57,99	3166,7		918	273	12	633	160,21	32,04	
5	ФЕРр58-5-2	Ремонт Деревянных элементов конструкции крыш: смена стропильных ног из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома- кирпичные СМР=6,64 НР (567 руб.): 83% от ФОТ СП (444 руб.): 65% от ФОТ	0,5	4452,25 1366,59	57,99	3027,67		2226	683	29	1514	160,21	80,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие Деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности)	3,63	286,46 141,19	143,43 2,03	1,84		1040	513	521 7	6	14,85	53,91	
		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-курпичные СМР=6,64 НР (468 руб.); 90%=100%*0,9 от ФОТ СП (312 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ												
7	ФССЦ-113-0780-1	Состав огнезащитный (кг)	116,9	11,81		11,81		1381			1381			
		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-курпичные СМР=6,64												
8	ФЕР12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (100 м2 кровли)	3,63	5295,06 476,03	190,14 18,23	4628,89		19221	1728	690 66	16803	55,1	200,01	
		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-курпичные СМР=6,64 НР (1938 руб.); 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (987 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	ФЕР12-01-007-04	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 (100 м2 кровли) (Три ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (71 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СЛ (36 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	3,63	274,75 18,08	1,09	255,58			997	66	4	927	2,09	7,59	
10	ФЕР10-01-059-01	Установка деревянных лестниц-стремянки на скатной кровле (применительно) (100 шт. изделий) (Три ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (16 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СЛ (8 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,02	7402,12 693,11	336,74 29,2	72991,35			1480	14	7	1459	86,42	1,73	
11	ФССЦ-201-0920-1	Лестница-стремянка деревянная (шт.) (Три ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64	2	713,58		713,58			1427			1427			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	ФЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: лестниц на крыше (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Труд ремонт и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (56 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.); 47%=95%*0,85 от ФОТ	0,08	1670,08 743,59	12,38 0,18	1114,11			150	59	1	90	81,98	6,56	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								32285	4441	1539 97	26305		520,22		
Накладные расходы								4351							
Сметная прибыль								2703							
Итого по разделу 1 Смена шиферного покрытия и деревянных элементов								261211					520,22		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1277					57,72		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								8446					192,7		
Теплоизоляционные работы								3201					53,91		
Кровли								23250					207,6		
Деревянные конструкции								2931					1,73		
Отделочные работы								234					6,56		
Итого								39339					520,22		
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64"								261211					520,22		
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								26305							
Машины и механизмы								1539							
ФОТ								4538							
Накладные расходы								4351							
Сметная прибыль								2703							
Итого по разделу 1 Смена шиферного покрытия и деревянных элементов								261211					520,22		
Раздел 2. Чердак, вентканалы, дымовые трубы															
13	ФЕРр69-9-1	Снятие слоя утепления покрытий: шлака засыпного (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (225 руб.); 78% от ФОТ СП (144 руб.); 50% от ФОТ	0,18525	1553,82 1553,82				288	288			214,32	39,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: "Ютафол-Н" в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (228 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (116 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	2,6	103,16 79,8	24,36 2,2				268	205	63 6		9,02	23,45	
15	ФССЦ-101-4135	Пленка парозащитная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волокон) (М2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64	286	6,46	6,46			1848				1848			
16	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) (Прил. 11, п.3. Тепло- и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя ОЗТ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (1622 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (935 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	2,47	813,14 585,51	227,63 6,08			2008	1446	562 15			65,27	161,22	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ФССЦ-104-0920	ПЛИТЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА ТОЛЩИНОЙ 150ММ (МЗ) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64	38,1615	273,27		273,27		10428			10428			
18	ФЕР12-01-015-03	Устройство ветрозащитного слоя из гидроизоляционной ветрозащитной пленки Изоспан А (100 м2 изолируемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (216 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СЛ (110 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	2,47	103,16 78,8	24,36 2,2			255	195	60 5		9,02	22,28	
19	ФССЦ-101-7194	ИЗОСПАН: А (10 М2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64	27,17	39,2		39,2		1065			1065			
20	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок (100 м ХОДОВ) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (29 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СЛ (15 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,72	1059,33 36,62	15,56 1,35	1007,15		763	26	11 1	726	4,37	3,15	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ФЕРрр69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке (100 п. м переходных мостиков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (59 руб.): 78% от ФОТ СГ (38 руб.): 50% от ФОТ	0,09	7796,67 837,29	162,57 6,21	6796,81		702	75	15	612	104,4	9,4	
22	ФЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДСЗв п.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (6 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СГ (3 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,006	1627,62 823,46	804,16 104,66			10	5	5	15	97,34	0,58	
23	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 в комплексе с петлями, замками, засовом и защелкой (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (8 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СГ (4 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	0,006	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	50060,29		315	7	8	300	139,92	0,84	
24	ФССЦ-101-0957	Петля врезная (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64	1	3,46		3,46		3			3			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ФССЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) (Три ремонта и реконструкция зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64	1	99,1		99,1		99			99			
26	ФЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: кирпичных дымовых труб (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (117 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СЛ (71 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,45	262,39 262,39				118		118		33,64	15,14	
27	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стѐн вентканалов и дымовых труб (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Три ремонта и реконструкция зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (597 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (295 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,45	6206,72 1371,88	66,55 23,7	4768,29		2793		617	30 11	2146	149,44	67,25
28	ФЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами дымовых труб с оштукатуркой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (38 руб.); 80% от ФОТ СЛ (24 руб.); 50% от ФОТ	0,45	123,83 103,81	0,87	19,15		56		47	9	12,17	5,48	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ФЕРР58-21-1	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (88 руб.); 83% от ФОТ СП (69 руб.); 65% от ФОТ	0,7	949,78 151,96	2,62	795,2		665	106	2	557	18,6	13,02	
30	ФЕРР58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (два канала) (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (25 руб.); 83% от ФОТ СП (20 руб.); 65% от ФОТ	0,7	278,55 42,48	0,87	235,2		195	30	1	164	5,2	3,64	
31	ФЕРР58-21-1	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (25 руб.); 83% от ФОТ СП (20 руб.); 65% от ФОТ	0,2	949,78 151,96	2,62	795,2		190	30	1	159	18,6	3,72	
32	ФЕРР58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (четыре канала) (10 шт.) (к ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (21 руб.); 83% от ФОТ СП (16 руб.); 65% от ФОТ	0,2	835,65 127,44	2,61	705,6		167	25	1	141	15,6	3,12	
33	ФЕРР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки дымовых труб (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (588 руб.); 86% от ФОТ СП (479 руб.); 70% от ФОТ	2,36	1149,58 283,83	29,59 5,81	836,16		2713	670	70 14	1973	35,39	83,52	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ФЕРрб1-28-4	Затягивание проемов вентканалов сеткой (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (5 руб.): 79% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,03	3262,42 204,36	7,06	3051		98	6		92	26,2	0,79	
35	ФЕРм10-05-010-01	Демонтаж существующей антенны (1 антенна) (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в чеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (56 руб.): 92% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ	1	61,18 60,95	0,23	2,03		61	61		2	9,16	9,16	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Чердак, вентканалы, дымовые трубы														
Раздел 3. Прочие работы														
37	ФЕРрб69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-кирпичные СМР=6,64 НР (107 руб.): 78% от ФОТ СП (69 руб.): 50% от ФОТ	18,52	23,81 7,41		16,4		441	137		304	1,03	19,08	
Итого по разделу 3														
Итого по разделу 2 Чердак, вентканалы, дымовые трубы														
Итого по разделу 3 Прочие работы														
Итого по разделу 2 Чердак, вентканалы, дымовые трубы														
Итого по разделу 3 Прочие работы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-крупные СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	28,89	42,98	42,98			1242		1242				
39	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г. Многоквартирные жилые дома-крупные СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	28,89	11,42	11,42			330		330				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2013	137	1572	304		19,08	
Накладные расходы								107						
Сметная прибыль								69						
Итого по разделу 3 Прочие работы								14535					19,08	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								59510	8637	3940 152	46933		1010,26	
Накладные расходы								8505						
Сметная прибыль								5239						
ВСЕГО по смете								610027					1010,26	
Итого по разделу 1 Смена шиферного покрытия и деревянных элементов								261211					520,22	
Итого по разделу 2 Чердак, вентканалы, дымовые трубы								210660					470,96	
Итого по разделу 3 Прочие работы								14535					19,08	
Итого								486406					1010,26	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								46933						
Машины и механизмы								3940						
ФОТ								8789						
Накладные расходы								8505						
Сметная прибыль								5239						
Непредвиденные затраты 2%								9728						
Итого с непредвиденными								496134						
Индекс-дефлятор 4,2%								20838						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах								516972						
НДС 18%								93055						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО по смете								610027						1010,26	