

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения собственникам помещений  
многоквартирного дома

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22  
 № 00122


Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: \_\_\_\_\_ г. Псков  
Населённый пункт: \_\_\_\_\_ г. Псков  
Наименование улицы: \_\_\_\_\_ Гоголя  
Номер дома: \_\_\_\_\_ 46

**Уважаемые собственники помещений!**

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: \_\_\_\_\_ г. Псков  
Населённый пункт: \_\_\_\_\_ г. Псков  
Наименование улицы: \_\_\_\_\_ Гоголя  
Номер дома: \_\_\_\_\_ 46



2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пековской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	764 467,01	2017г.
3.	Ремонт фасада	567 573,83	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения	249 514,83	2017г.
6.	Ремонт систем водоотведения	79 767,18	2017г.
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации	34 708,93	2017г.
<b>Итого:</b>		<b>1 696 031,78</b>	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	29 781,08	не предусмотрено	1 666 250,70
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
<b>Итого:</b>		<b>29 781,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 250,70</b>

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.


Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта

- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте [www.krb60.ru](http://www.krb60.ru)

Генеральный директор РОФКР ПО



Макарьченко С.В.

(договору, дополнительному соглашению)

**СМЕТА №**  
на проектные работы  
**г. Псков, ул. Гоголя, Д. 46**

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глава, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а*в*Х*Кусп*Коб*Кусп, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем здания; Кусп - коэффициент, учитывающий стадию проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий вид работ по заданию.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации</b>				
1	Жилые Дома, строительный объем: V = 1 093,50 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	( 90000 + 10 * 1093,5 ) * 0,6 * ( 0,06 + 0,05 ) * 3,92	26113,90
	Деревянные (а=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Кусп=0,6	0,6	
	90000			
	10			
	3614,5	Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации - 6%	0,06	
		Сметная документация - 5% Кобв=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17269-ХМ/09, КИ=3,92	3,92	
<b>Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации</b>				<b>26 113,90</b>
<b>Итого по смете:</b>				
<b>НДС 18%</b>				<b>4 700,50</b>
<b>ВСЕГО по смете</b>				<b>30 814,41</b>

(договору, дополнительному соглашению)

**СМЕТА №**

на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий

**г. Псков, ул. Города, д. 46**

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапы, виды проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания</b>				
1	Жилые дома, многоквартирные двухэтажные V = 1 093,50 м3 364,50	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	Расчет стоимости: С1 = P1 * Ку * Кюрм * Ки * В * V / 100, руб. где: P1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ку - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общего объема работ; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;	Стоимость работ, руб. 3 300,44
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей заключения о состоянии строительных конструкций	Высота многоэтажного здания до 9м; стоимость на 100м3 - 17,45 Строительный объем до 2000м3 Ку = 3,5 Факторы, усложняющие работы, отступают; К=1	17,45 * 3,5 * 1,00 * 16,38% * 1093,5 * 30,17 / 100 3,5 1	17,45 3,5 1
1.2	Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	Поземные планы здания - 16,38%	16,38%	16,38%
1.3	Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17289-ХМ/09, Ки=30,17		30,17	30,17
<b>Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания</b>				
<b>Итого по смете:</b>				
НДС 18%				
<b>ВСЕГО по смете</b>				
				<b>3 300,44</b>
				<b>594,08</b>
				<b>3 894,52</b>

И'ранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кап. ремонт кровли ж.д. по адресу г. Псков ул. Гоголя д. 46  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 764467,01 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 618205,18 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 16945,21 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11098,99 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1238,67 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатация машин
<b>Раздел 1. смена шифрного покрытия</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР46-04-008-04 Груза Министрн РФ от 30.01.14 №37/лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (577,06 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (346,82 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	4,7	154,66 124,02	30,64	726,9	582,89	144,01	15,9	74,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕРР58-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных элементов конструкций (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (451,76 руб.): 83% от ФОТ СГ (353,79 руб.): 65% от ФОТ	4,3	160,11 120,37	39,74 6,21	688,47	517,59	170,88 26,70	15,16	65,19
3	<b>ФЕРР58-3-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труп и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (76,58 руб.): 83% от ФОТ СГ (59,98 руб.): 65% от ФОТ	1,3	71,18 70,98	0,2	92,53	92,27	0,26	9,1	11,83
4	<b>ФЕРР58-2-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка стуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (44,99 руб.): 83% от ФОТ СГ (35,23 руб.): 65% от ФОТ	0,02	2720,29 2709,92	10,37	54,41	54,2	0,21	341,3	6,83
5	<b>ФЕРР58-5-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (283,02 руб.): 83% от ФОТ СГ (221,64 руб.): 65% от ФОТ	0,3	2722,57 1136,62	17,45	816,77	340,99	5,24	133,25	39,98
6	<b>ФЕРР58-5-6</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (29,63 руб.): 83% от ФОТ СГ (23,21 руб.): 65% от ФОТ	3	79,7 11,9	24,4	239,1	35,7	73,2	1,42	4,26
7	<b>ФЕРР58-5-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (210,15 руб.): 83% от ФОТ СГ (164,57 руб.): 65% от ФОТ	7	126,01 36,17	30,71	882,07	253,19	214,97	4,24	29,68



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ФЕРР58-20-8</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (230,34 руб.): 83% от ФОТ СП (180,39 руб.): 65% от ФОТ	0,35	2185,17 792,1	5,36 0,81	764,81	277,24	1,88 0,28	92,86	32,5
9	<b>ФЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" лубой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (657,38 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (434,6 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	5,1	286,45 141,19	143,43 2,03	1460,9	720,07	731,49 10,35	14,8465	75,72
10	<b>ФССЦ-113-8071</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	164,2	16,34		2683,03				
11	<b>ФЕРР58-5-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (225,82 руб.): 83% от ФОТ СП (176,85 руб.): 65% от ФОТ	0,8	3598,85 340,09	31,6	2879,08	272,07	25,28	39,87	31,9
12	<b>ФЕРР58-5-5</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолой и обертывание толпью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (113,43 руб.): 83% от ФОТ СП (88,83 руб.): 65% от ФОТ	0,1	4590,28 1366,59	57,99	459,03	136,66	5,8	160,21	16,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕР12-01-007-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №903/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по Деревянной обрешетке с ее устройством (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2508,86 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СГ (1283,47 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	4,7	5295,06 476,03	190,14 18,23	24886,78	2237,34	893,66 85,68	55,0965	258,95
14	ФЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (91,78 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СГ (46,95 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	4,7	274,75 18,08	1,09	1291,33	84,98	5,12	2,093	9,84
15	ФЕРр56-18-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки сплошным настипом из досок толщиной: до 50 мм -карниз (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (365,07 руб.): 83% от ФОТ СГ (285,9 руб.): 65% от ФОТ	0,4	5541,91 1099,61	100,28	2216,76	439,84	40,11	138,49	55,4
16	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной дополнительной в один слой по периметру (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (65,61 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СГ (33,56 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,75	970,04 78,8	39,74 2,2	727,53	59,1	29,81 1,65	9,016	6,76

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (142,07 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (71,64 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	2	392,81 65,03	27,58 1,86	785,62	130,06	55,16 3,72	7,6245	15,25
18	ФССЦ-101-0901 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних: (независимо от высоты) (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	94,68		189,36				
19	ФЕР65-33-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена жалюзиных решеток (100 жалюзиных решеток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (8,12 руб.): 103% от ФОТ СП (4,73 руб.): 60% от ФОТ	0,02	3255,86 394	0,31 0,14	65,12	7,88	0,01	46,19	0,92
20	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2 глухой круглой (1 решетка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (21,37 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (13,09 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	30,64 18,37	4,56 0,18	30,64	18,37	4,56 0,18	2,047	2,05
21	ФССЦ-301-3387-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Решетка жалюзиная наружная круглая (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	1	502,93		502,93				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	<b>ФЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка ходовых лестниц-стремяннок на скатной кровле ( прим.) (100 м ХОДОВ) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (0,81 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (0,41 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,02 1*2/100	1059,33 36,62	15,56 1,35	21,19	0,73	0,31 0,03	4,37	0,09
23	<b>ФЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий ( парпалеты, свесы , конек ) из листового оцинкованной стали (100 м2 ПОКРЫТИЯ) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (718,89 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (367,77 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,6	10025,83 1106,02	29,23 3,38	6015,5	663,61	17,54 2,03	129,6625	77,8

Раздел 2. Утепление

26	<b>ФЕР12-01-013-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Утепление покрытий плитам: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1380,78 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (706,37 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	2,52	4809,61 498,05	165,31 9,29	12120,22	1255,09	416,58 23,41	52,371	131,97
27	<b>ФЕР12-01-013-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Утепление покрытий плитам: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 до 100 мм (100 м2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1074,78 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (649,83 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	2,52	4500,6 385,62	158,19 9,29	11341,51	971,76	398,64 23,41	40,549	102,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>ФЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ХОДОВ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (89,7 руб.): 78% от ФОТ СП (57,5 руб.): 50% от ФОТ	0,68	2029 166,82	14,03 2,3	1379,72	113,44	9,54 1,56	20,8	14,14
ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ										
29	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных (люки) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (11,98 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (7,2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0128	1082,58 840,63	241,95 104,49	13,86	10,76	3,1 1,34	103,91	1,33
30	<b>ФЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка люков в перекрытиях: площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДСз5-IV п.4.7. При ремонте и реконструируемых зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (19,31 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (9,23 руб.): 53%*0,85 от ФОТ	0,0128	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	672,01	15,15	16,08 2,09	139,9205	1,79
31	<b>ФССЦ-101-0957</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Петля врезная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	3,46		6,92				
32	<b>ФССЦ-101-2003</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	1	99,1		99,1				
33	<b>ФЕРр63-16-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отделанными местами выше плит перекрытия по периметру (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (149,46 руб.): 86% от ФОТ СП (121,65 руб.): 70% от ФОТ	0,6	1149,58 283,83	29,59 5,81	689,75	170,3	17,75 3,49	35,39	21,23
34	<b>ФЕРр58-21-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (113,51 руб.): 83% от ФОТ СП (88,89 руб.): 65% от ФОТ	0,9 0,4+0,5	949,78 151,96	2,62	854,8	136,76	2,36	18,6	16,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	<b>ФЕРР58-21-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (14,1 руб.); 83% от ФОТ СЛ (11,04 руб.); 65% от ФОТ	0,4	278,55 42,48	0,87	111,42	16,99	0,35	5,2	2,08
36	<b>ФЕРР53-16-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт кирпичной кладки кирпичных и вент. труб (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (99,63 руб.); 86% от ФОТ СЛ (81,1 руб.); 70% от ФОТ	0,4	1149,58 283,83	29,59 5,81	459,83	113,53	11,84 2,32	35,39	14,16
37	<b>ФЕРР61-31-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (96,44 руб.); 79% от ФОТ СЛ (61,04 руб.); 50% от ФОТ	0,1	2166,03 1220,71	1,87	216,6	122,07	0,19	131,4	13,14
38	<b>ФЕРР62-37-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (50,66 руб.); 80% от ФОТ СЛ (31,66 руб.); 50% от ФОТ	0,61	123,83 103,81	0,87	75,54	63,32	0,53	12,17	7,42
39	<b>ФЕРМ10-05-001-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны (1 антенна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (906,49 руб.); 92% от ФОТ СЛ (840,46 руб.); 65% от ФОТ	4	251,26 246,33		1005,04	985,32		23,8	95,2
<b>Раздел 3. прочие работы</b>										
40	<b>ФЕРР69-9-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений чердака от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,06 руб.); 78% от ФОТ СЛ (3,89 руб.); 50% от ФОТ	0,005	1553,82 1553,82		7,77	7,77		214,32	1,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>ФЕРР69-15-1</b> <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,89 руб.); 78% от ФОТ СП (1,86 руб.); 50% от ФОТ	0,5	23,81 7,41		11,91	3,71		1,03	0,52
42	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> <i>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12,99 7,83+5,16	42,98	42,98	558,31		558,31		
43	<b>ФССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12,99	11,42	11,42	148,35		148,35		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.:										
Накладные расходы						78252,52	10910,75	4003,12 188,24		1238,67
Сметная прибыль						10837,53				
<b>Итого по смете:</b>						618205,18				1143,47
Итого Строительные работы						16945,21				95,2
Итого Монтажные работы						635150,39				1238,67
Итого										
Справочно, в ценах 2001г.:						63338,65				
Материалы						4003,12				
Машины и механизмы						11098,99				
ФОТ						10837,53				
Накладные расходы						6565,13				
Сметная прибыль						12703,01				
Непредвиденные затраты 2%						647853,4				
<b>Итого с непредвиденными</b>						116613,61				
НДС 18%						764467,01				1238,67
<b>ВСЕГО по смете</b>										

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кап ремонт фасада ж.д. по адресу г. Псков ул. Гололя д.46  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 567573,83 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12174,69 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1385,33 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. цоколь</b>										
1	ФЕРР62-41-1 Приквз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности цоколя от краски (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (75,28 руб.); 80% от ФОТ СП (47,05 руб.); 50% от ФОТ	0,58	162,24 162,24		94,11	94,11		20,8	12,06



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕРР62-42-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка штукатурки антиплесневым составом (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (13,65 руб.): 80% от ФОТ СП (8,53 руб.): 50% от ФОТ	0,58	29,53 29,41		17,13	17,06		3,77	2,19
3	<b>ФССЛ-113-8067</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Антисептик антиплесень для бетона (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	5,8	16,01		92,86				
4	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (17,2 руб.): 80% от ФОТ СП (10,75 руб.): 50% от ФОТ	0,58	359,19 37,07	26,49	208,33	21,5	15,36	4,29	2,49
5	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (93,41 руб.): 80% от ФОТ СП (59,38 руб.): 50% от ФОТ	0,58	1051,07 201,31	1,91	609,62	116,76	1,11	23,6	13,69
6	<b>ФЕРР61-28-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (291,64 руб.): 79% от ФОТ СП (184,58 руб.): 50% от ФОТ	0,58	3938,41 636,48	11,5	2284,28	369,16	6,67	81,6	47,33
7	<b>ФЕРР61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (808,3 руб.): 79% от ФОТ СП (511,59 руб.): 50% от ФОТ	0,58	2905,55 1764,08	1,21	1685,22	1023,17	0,7	201,84	117,07

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простях за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (58,49 руб.): 80% от ФОТ СГ (36,56 руб.): 50% от ФОТ	0,58	1096,29 126,06	98,61	635,85	73,11	57,19	14,59	8,46
<b>Раздел 2. Отмостка</b>										
9	<b>ФЕРР63-16-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (623,98 руб.): 78% от ФОТ СГ (399,99 руб.): 50% от ФОТ	0,72	13007,58 1024,44	3223,47 86,63	9365,46	737,6	2320,9 62,37	126,63	91,17
<b>Раздел 3. Окна 2 шт</b>										
10	<b>ФЕР46-04-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (58,08 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СГ (34,91 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,036	1767,24 1525,29	241,95 104,49	63,62	54,91	8,71 3,76	188,54	6,79
11	<b>ФЕР10-01-034-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗИМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (56,42 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (28,45 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,036	10274,5 1464,63	511,53 11,14	369,88	52,73	18,42 0,40	167,578	6,03
12	<b>ФССЦ-203-0076</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки оконные ПВХ двухстворчатые с однокамерным стеклопакетом (М2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗИМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	3,6	776,48		2795,33				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<b>ФЕР10-01-035-03</b> Прыказ Міністра РФ ад 30.01.14 №831/пр	Устаноўка подоконных досак из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,72 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (3,39 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,03	6522,05 209,73	35,43 1,19	195,66	6,29	1,06 0,04	24,587	0,74
14	<b>ФССЦ-101-2906</b> Прыказ Міністра Рф ад 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	3	181,07	543,21					
15	<b>ФЕРр58-20-1</b> Прыказ Міністра Рф ад 30.01.14 №831/пр	Смена обделок из листовой стали (горшков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (8,82 руб.): 83% от ФОТ СЛ (6,91 руб.): 65% от ФОТ	0,03	455,27 353,23	5,99 1,08	13,66	10,6	0,18 0,03	41,41	1,24
16	<b>ФССЦ-101-2411</b> Прыказ Міністра Рф ад 12.11.14 №703/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	3	26,41	79,23					
17	<b>ФЕРр61-7-1</b> Прыказ Міністра Рф ад 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (27,27 руб.): 79% от ФОТ СЛ (17,26 руб.): 59% от ФОТ	0,01	5751,97 3436,05	36,26 15,66	57,52	34,36	0,36 0,16	383,06	3,83
18	<b>ФЕРр62-16-4</b> Прыказ Міністра Рф ад 30.01.14 №831/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (4,11 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2,57 руб.): 50% от ФОТ	0,02	1859,47 255,74	8,36 1,35	37,19	5,11	0,17 0,03	29,6	0,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ФЕРРб1-20-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (23,73 руб.): 79% от ФОТ СГ (15,02 руб.): 50% от ФОТ	0,01	5286,36 3004,39	2,31	52,86	30,04	0,02	323,4	3,23
20	<b>ФЕРРб2-25-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрубка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (0,7 руб.): 80% от ФОТ СГ (0,44 руб.): 50% от ФОТ	0,02	370,45 43,72	31,1	7,41	0,87	0,62	5,06	0,1
21	<b>ФЕРРб2-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее наружных откосов: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3,22 руб.): 80% от ФОТ СГ (2,02 руб.): 50% от ФОТ	0,02	1051,07 201,31	1,91	21,02	4,03	0,04	23,6	0,47
22	<b>ФЕРРб2-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,02 руб.): 80% от ФОТ СГ (1,26 руб.): 50% от ФОТ	0,02	1096,29 126,06	98,61	21,93	2,52	1,97	14,59	0,29
<b>Раздел 4. фасад</b>										
23	<b>ФЕРРб1-10-3</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1559,75 руб.): 79% от ФОТ СГ (987,19 руб.): 50% от ФОТ	1,2	2786,78 1645,31	1,21	3344,14	1974,37	1,45	188,25	225,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ФЕРР61-26-2</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетиртой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (685,31 руб.): 79% от ФОТ СЛ (433,74 руб.): 50% от ФОТ	2,81	324,44 308,71	0,17	911,68	867,48	0,48	35,73	100,4
25	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (118,92 руб.): 80% от ФОТ СЛ (74,33 руб.): 50% от ФОТ	4,01	359,19 37,07	26,49	1440,35	148,65	106,22	4,29	17,2
26	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (645,8 руб.): 80% от ФОТ СЛ (403,63 руб.): 50% от ФОТ	4,01	1051,07 201,31	1,91	4214,79	807,25	7,66	23,6	94,64
27	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (404,4 руб.): 80% от ФОТ СЛ (282,75 руб.): 50% от ФОТ	4,01	1096,29 126,06	98,61	4396,12	505,5	395,43	14,59	58,51
28	<b>ФЕРР61-22-1</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (362,99 руб.): 79% от ФОТ СЛ (229,74 руб.): 50% от ФОТ	0,09	8113,08 5105,32	3,03	730,18	459,48	0,27	549,55	49,46
29	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрунтовка ранее окрашенных прямоугольных горизонтальных тяг : простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,67 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1,67 руб.): 50% от ФОТ	0,09	359,19 37,07	26,49	32,33	3,34	2,38	4,29	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка прямоугольных горизонтальных т/п (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (14,5 руб.): 80% от ФОТ СЛ (9,06 руб.): 50% от ФОТ	0,09	1051,07 201,31	1,91	94,6	18,12	0,17	23,6	2,12
31	<b>ФЕРР62-26-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перфторвиниловыми красками по подготовленной поверхности прямоугольных горизонтальных т/п : сложных за 1 раз с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,01 руб.): 80% от ФОТ СЛ (3,76 руб.): 50% от ФОТ	0,09	674,3 83,46	66,32	60,69	7,51	5,97	9,66	0,87
32	<b>ФЕРР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДСЗ5-IV п.4.7. Грун ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2254,25 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СЛ (1396,07 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	4,75	783,06 432,22	7,63	3719,54	2053,05	36,24	50,025	237,62
ОТКОСЫ ОКОН КВАРТИРНЫХ										
33	<b>ФЕРР61-20-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1044,32 руб.): 79% от ФОТ СЛ (660,97 руб.): 50% от ФОТ	0,44	5286,36 3004,39	2,31	2326	1321,93	1,02	323,4	142,3
34	<b>ФЕРР62-25-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оргуплотка ранее окрашенных откосов под окраску перфторвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (15,39 руб.): 80% от ФОТ СЛ (9,62 руб.): 50% от ФОТ	0,44	370,45 43,72	31,1	163	19,24	13,68	5,06	2,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	<b>ФЕР62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее наружных откосов: простыль с землей и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (70,86 руб.): 80% от ФОТ СП (44,29 руб.): 50% от ФОТ	0,44	1051,07 201,31	1,91	462,47	88,58	0,84	23,6	10,38
36	<b>ФЕР62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности откосов: простыль за 2 раза с землей и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (44,38 руб.): 80% от ФОТ СП (27,74 руб.): 50% от ФОТ	0,44	1096,29 126,06	98,61	482,37	55,47	43,39	14,59	6,42
<b>Раздел 5. козырьки над входами</b>										
38	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж металлоконструкций козырька (1 т конструкцией) (МДС36 п.3.3. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗИМ=0,7 к раск.; ЗИМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗИМ=1,25 к раск.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (15,89 руб.): 90% от ФОТ СП (14,18 руб.): 85% от ФОТ	0,04	892,75 445,22	417,53 45,29	34,51	17,81	16,7 1,81	50,9404	2,04
39	<b>ФЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий козырька : из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3,32 руб.): 110% от ФОТ СП (1,99 руб.): 70% от ФОТ	0,05	79,44 66,92	12,52	3,97	3,35	0,62	8,58	0,43
40	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж металлоконструкций козырька - 2 шт (1 т конструкцией) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗИМ=1,25 к раск.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (79,46 руб.): 90% от ФОТ СП (70,88 руб.): 85% от ФОТ	0,14	1464,86 636,03	596,48 64,7	205,08	89,04	83,51 9,06	72,772	10,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>ФССП-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (1) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	0,14	10508		1471,12				
42	<b>ФЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профлированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (16,35 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СГ (14,58 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,05	1111,41 356,81	600,64 46,79	55,57	17,84	30,03 2,34	40,825	2,04
43	<b>ФССП-101-4570</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер (с комплект.) (М2) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	5,5	64,53		354,92				
44	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №91/пр	Огрунтовка металлических поверхностей решетчатых дверей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1,05 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СГ (0,77 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,02	279,54 65,03	11,79 0,13	5,59	1,3	0,24	6,1065	0,12



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окразка металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗГТ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,6 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (1,91 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,04 0,02*2	658,01 79,9	15,55 0,25	26,32	3,2	0,62 0,01	8,809	0,35

Раздел 6. Балконы (4 шт)

46	<b>ФЕРР61-24-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки низа балконной плиты сухой растворной смесью (типа «Ветонит») (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (77,75 руб.); 79% от ФОТ СЛ (49,21 руб.); 50% от ФОТ	0,134	5020,64 669,99	87,7 64,46	672,77	89,78	11,75 8,64	62,91	8,43
47	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (65,01 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СЛ (31,68 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,13	1543,14 360,77	55,3 21,44	200,61	46,9	7,19 2,79	45,4365	5,91
48	<b>ФЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40 мм (100 м2 стяжки) (ТЗ=4 (ОЗГТ=4; ЭМ=4 к раск.; ЗГМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (4,67 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СЛ (2,89 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,13	1175,38 18,26	38,6 14,2	152,8	2,37	5,02 1,85	2,3	0,3

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	<b>ФЕР15-07-003-02</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (4,8 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СЛ (2,37 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,13	279,99 38,95	28,75 0,15	36,4	5,06	3,74 0,02	4,2435	0,55
50	<b>ФЕРР58-20-1</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (52,93 руб.): 83% от ФОТ СЛ (41,45 руб.): 65% от ФОТ	0,18	2516,07 353,23	5,99 1,08	452,89	63,58	1,08 0,19	41,41	7,45
51	<b>ФЕРР62-35-2</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (66,96 руб.): 80% от ФОТ СЛ (41,85 руб.): 50% от ФОТ	0,12	1030,83 697,51	0,87	123,7	83,7	0,1	80,73	9,69
52	<b>ФЕР07-05-016-02</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство поручней из хвойных пород (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (41,2 руб.): 155%*0,9 от ФОТ СЛ (290,55 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	0,18	4379,46 1630,69	337,35 6,93	788,3	293,52	60,72 1,25	169,51	30,51
53	<b>ФЕР15-04-024-01</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: поручней (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (12 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СЛ (5,94 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,045	969,35 281,93	5,84 0,18	43,17	12,69	0,26 0,01	32,2575	1,45

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	<b>ФЕРР61-28-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (33,69 руб.): 79% от ФОТ СЛ (21,32 руб.): 50% от ФОТ	0,067	3938,41 636,48	11,5	263,87	42,64	0,77	81,6	5,47
55	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных низа балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками: простях с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3,86 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2,41 руб.): 50% от ФОТ	0,13	359,19 37,07	26,49	46,69	4,82	3,44	4,29	0,56
56	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности низа балконных плит: простях за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (13,11 руб.): 80% от ФОТ СЛ (8,2 руб.): 50% от ФОТ	0,13	1096,29 126,06	98,61	142,52	16,39	12,82	14,59	1,9
<b>Раздел 7. Двери в подъезд</b>										
57	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (50,81 руб.): 110% от ФОТ СЛ (30,54 руб.): 70% от ФОТ	0,0543	1082,58 840,63	241,95 104,49	58,78	45,65	13,13 5,67	103,91	5,64
58	<b>ФЕРР61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковыми растворами: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (64,53 руб.): 79% от ФОТ СЛ (34,52 руб.): 50% от ФОТ	0,02	5751,97 3436,05	36,26 15,66	115,04	68,72	0,73 0,31	383,06	7,66

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	<b>ФЕРР62-16-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,17 руб.): 80% от ФОТ СГ (3,86 руб.): 50% от ФОТ	0,03	1859,47 255,74	8,36 1,35	55,78	7,67	0,25 0,04	29,6	0,89
60	<b>ФЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (120,42 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СГ (107,41 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	5,43	76,94 27,38	23,84	417,78	148,67	129,45	2,76	14,99
61	<b>ФССЦ-203-8116</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь металлическая: однопольная в комплекте (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	2640,46		5280,92				
62	<b>ФЕР09-04-012-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (20,51 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СГ (18,29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	2	16,97 12,66	3,59	33,94	25,32	7,18	1,2765	2,55
63	<b>ФССЦ-101-6899</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доводчик дверной гидравлический (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	272,22		544,44				

## Раздел 8. Вывоз мусора

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Дриказ Минстроя России от 12.11.14 №8703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	11,6	42,98	42,98	498,57		498,57		
65	<b>ФССЦпг-03-21-01-010</b> Дриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №81/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	11,6	11,42	11,42	132,47		132,47		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
Всего с учетом " СМР=6,64"										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого с непредвиденными										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
						<b>567573,83</b>				<b>1385,33</b>

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2 Система АСКУЭ	3	4	5	6	7	8	9
	Концентраторы УСПД Меркурий 225.2			Инкотекс	шт	6		
	GSM шлюз Меркурий 228			Инкотекс	шт	2		
	Шкаф настенный 1200x800x300 IP65 код изделия R5CE1283			Инкотекс	шт	1		
	GSM антенна 906 GSM(872-960 МГц) усиление 9дБ			Инкотекс	шт	2		
	<u>Коммерческий учет</u>							
	Щит учета эл.энергии наружной установки	ЩУЭ ЗК 1/3Т-00-3-54 У1			шт	2		
	Счетчик эл.энергии электронный (5-10А) кл.т 0,5S	Меркурий 234 ARTM-03-PBL2		Инкотекс	шт	2		
	Трансформатор тока 500/5, классом точности 0,5S	ТТИ-А		ИЕК	шт	6		
	Провод контакторный с медной жилой с ПВХ изоляцией	ПВ 1x2,5			м	40		
	Коробка испытательная переходная				шт	2		
	Крепление щита учета эл.энергии				шт	2		
	Гильзы соединительные	ГА ГОСТ 23469.2-79		ИЕК	шт	8		
	Заземляющий проводник d=6мм				м	8		
	Труба гофрированная d=25мм				м	20		

Изм.	Колуч.	Лист № док	Подпись	Дата

		Лист
		14

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Составлено

Пр-03/16-А1-ЭОМ.С

А3 альбомная