

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР**

**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Предложения собственникам помещений  
многоквартирного дома**

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22

№ 4888/06 № 4449

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки

Населённый пункт: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки

Наименование улицы: \_\_\_\_\_ Пионерская

Номер дома: \_\_\_\_\_ 2

**Уважаемые собственники помещений!**


1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки

Населённый пункт: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки

Наименование улицы: \_\_\_\_\_ Пионерская

Номер дома: \_\_\_\_\_ 2



2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	1 259 645,13	2017г.
3.	Ремонт фасада	564 865,01	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения		
6.	Ремонт систем водоотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации		
<b>Итого:</b>		<b>1 824 510,14</b>	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД, используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоснабжения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	86 552,95	не предусмотрено	1 737 957,19
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
<b>Итого:</b>		<b>86 552,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 957,19</b>

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального

ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта

- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте [www.krb60.ru](http://www.krb60.ru)

Генеральный директор РОФКР ПО




Макарьченко С.В.



Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.  
Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного жилого дома по адресу: П.О. Великоголукский р-он, г. Великие Луки, ул. Пионерская, Д.2  
(наименование стройки)

**ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши жилого дома из а/д листов ., г. Великие Луки, ул. Пионерская, Д.2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1259645,13 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11103,23 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1274,79 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация	ЦИИ	Материалы	Всего	эксплуатация	ЦИИ	Материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Смена шиферного покрытия и деревянных элементов крыши</b>												
4	ФЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,988 98,8/100	71,18 70,98	0,2		70,33	70,13	0,2		9,1	8,99

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	5,9 599 / 100	154,66 124,02	30,64		912,49	731,72	180,77		15,9	93,81
3	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	5,9 (470+120) / 100	160,11 120,37	39,74 6,21		944,65	710,18	234,47 36,64		15,16	89,44
4	ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали с устройством контрообрешетки. (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	4,7 470 / 100	1766,82 169,52	26,57 4,32	1570,73	8304,05	796,74	124,88 20,30	7382,43	21,35	100,35
5	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	1,2 120 / 100	2492,19 252,73	40,78 5,94	2198,68	2990,63	303,28	48,94 7,13	2638,41	31,83	38,2
6	ФЕР12-01-015-03	Устройство дополнительн. пароизоляции: прокладочной в один слой из рубероида (100 м2 изолируемой поверхности) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	1,2 120 / 100	970,04 78,8	39,74 2,2	851,5	1164,05	94,56	47,69 2,64	1021,8	9,016	10,82
7	ФЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,05 5 / 100	2720,29 2709,92	10,37		136,01	135,5	0,51		341,3	17,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон с деревянной решеткой (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	5	392,81 65,03	27,58 1,86	300,2	1964,05	325,15	137,9 9,30	1501	7,6245	38,12
9	ФССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков (КОМПЛ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	5	23,22		23,22	116,1			116,1		
10	ФССЦ-203-0516	Рейки деревянные 8х18 мм (МЗ) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,06 0,012*5	2500		2500	150			150		
11	ФЕР10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (100 м2 стен) 5 161,60 = 6 774,40 - 0,32 х 5 040,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,075 (1,5*5) / 100	5197,37 235,83	25,06	4936,48	389,8	17,69	1,88	370,23	28,865	2,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по Дереву: заполнений оконных проемов с деревянной решеткой (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,032 (0,8*0,9*5)/100	2133,03 1445,67	10,2 0,18	677,16	68,26	46,26	0,33 0,01	21,67	159,39	5,1
13	ФЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,1 10/100	4590,28 1366,59	57,99	3165,7	459,03	136,66	5,8	316,57	160,21	16,02
14	ФЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,154 15,4/100	3598,85 340,09	31,6	3227,16	554,22	52,37	4,87	496,98	39,87	6,14
15	ФЕРр58-5-3 применит	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: смена коньковой балки из бруса (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,44 44/100	7413,33 1280,27	29,9	6103,36	3261,95	563,32	13,16	2685,47	150,09	66,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие Деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	5,9 590 / 100	190,29 95,89	92,58 1,3	1,82	1122,71	565,75	546,22 7,67	10,74	10,2005	60,18
17	ФССЦ-113-8071	Антисептик-антипирен для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	122,1	16,34	39,74 2,2	16,34	1995,11			1995,11		
18	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в одну слой под профилированный лист (100 м2 изолируемой поверхности) 100,31 = 95г, 8г - 0,05 х 3 390,00 - 110 х 6,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	5,9 590 / 100	118,54 78,8	39,74 2,2		699,39	464,92	234,47 12,98		9,016	53,19
19	ФССЦ-101-7194	Пленка гидро-ветрозащитная (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	64,9 649 / 10	39,2		39,2	2544,08			2544,08		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) (100 м2 кровли) 996,58 = 9 597,58 - 122 x 70,50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	5,9 590/100	1075,33 382,84	144,05 13,34	548,44	6344,45	2258,76	849,9 78,71	3235,79	44,3095	261,43
21	ФССЦ-101-4535	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	708 590*1,2	64,97		64,97	45998,76			45998,76		
22	ФССЦ-101-4127	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали (ШТ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	2	33,19		33,19	66,38			66,38		
23	ФССЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	59 590*0,1	164,28		164,28	9692,52			9692,52		
24	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами и снегозадержателям. (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	1,168 (98,8+18)/100	3170,1 67,97	69,23 4,9	3032,9	3702,68	79,39	80,86 5,72	3542,43	7,6705	8,96
Итого по разделу 1 Смена шиферного покрытия и деревянных элементов крыши							699736,74					876,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 2. Чердак, вентканалы, дымовые трубы</b>												
25	<b>ФЕРр69-9-1</b>	Очистка чердачного помещения от бытового мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,132 (440*0,05*6)/100	1553,82 1553,82			205,1	205,1			214,32	28,29
26	<b>ФЕР-10-01-023-01</b>	Укладка ходовых Досок (100 м ХОДОВ) (МДС35-IV п.4.7/Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,78 78/100	1059,33 36,62	15,56 1,35	1007,15	826,28	28,56	12,14 1,05	785,58	4,37	3,41
27	<b>ФЕРр69-7-2</b>	Устройство: переходных мостиков на чердаке (100 п. м переходных мостиков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,225 22,5/100	7796,67 837,29	162,57 6,21	6796,81	1754,25	188,39	36,58 1,40	1529,28	104,4	23,49
28	<b>ФЕРр61-31-1</b>	Оштукатуривание поверхности Дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,1 10/100	2166,03 1220,71	1,87	943,45	216,6	122,07	0,19	94,34	131,4	13,14
29	<b>ФЕРр62-37-1</b>	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,85 85/100	123,83 103,81	0,87	19,15	105,26	88,24	0,74	16,28	12,17	10,34
30	<b>ФЕРр53-1-4</b>	Разборка каркаса деревянных стен венткороба (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,16 16/100	701,83 380,42	321,41 38,75		112,29	60,87	51,42 6,20		51,2	8,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев (1 м3 ДРЕВЕСИНЫ в конструкции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,2	2447,72 216,83	41,89	2189	489,54	43,37	8,38	437,79	25,875	5,18
32	ФЕР10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) 5 161,60 = 6 774,40 - 0,32 x 5 040,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,16 16 / 100	5197,37 235,83	25,06	4936,48	831,58	37,73	4,01	789,84	28,865	4,62
33	ФЕРр58-21-1	Смена колпачков на ДЫМОВЫХ и вентиляционных трубах (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,2 2 / 10	949,78 151,96	2,62	795,2	189,96	30,39	0,52	159,05	18,6	3,72
34	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных и воротных (тюки) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,015 1,5 / 100	1082,58 840,63	241,95 104,49	16,24	12,61	3,63 1,57		103,91		1,56



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема Д0 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,015 1,5/100	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	50060,29	787,51	17,76	18,85 2,45	750,9	139,9205	2,1
36	ФССЦ-101-0889	Скобяные изделия (КОМПЛ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	2	94,68		94,68	189,36			189,36		
37	ФЕР65-7-3 примен	Смена канализационных сточков на чердаке и выше покрытия. (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,274 27,4/100	19349,27 3389,21	165,8 18,9	15794,26	5301,7	928,64	45,43 5,18	4327,63	336,9	92,31
<b>Итого по разделу 2 Чердак, вентканалы, дымовые трубы</b>							<b>91014,94</b>					<b>196,35</b>
<b>Раздел 3. Водосточная система</b>												
38	ФЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,988 98,8/100	19135,17 831,36	370,19 35,61	17933,62	18905,55	821,38	365,75 35,18	17718,42	97,4625	96,29
39	ФЕР65-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с землп, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,72 72/100	6796,71 313,9	11,33	6471,48	4893,63	228,01	8,16	4659,46	36,8	26,5

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕРСЦ-101-2091	Хомут металлический для крепления труб (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	3,6 36/10	72		72	259,2			259,2		
41	ФЕРР58-10-3	Смена: колена водосточных труб с землп, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,24 24/100	4033,82 545,07	6,97	3481,78	968,12	130,82	1,67	835,63	63,9	15,34
42	ФЕРР58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,06 6/100	4051,69 452,94	6,97	3591,78	243,1	27,18	0,42	215,5	53,1	3,19
43	ФЕРР58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с землп, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,06 6/100	7241,69 452,94	6,97	6781,78	434,5	27,18	0,42	406,9	53,1	3,19
<b>Итого по разделу 3 Водосточная система</b>							<b>183986,76</b>					<b>144,51</b>
<b>Раздел 4. Козырек подбездный</b>												
44	ФЕРР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,0336 3,36/100	79,44 66,92	12,52		2,67	2,25	0,42		8,58	0,29
45	ФЕРР57-2-4	Разборка покрытий: цементных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,0336 3,36/100	2791,56 948,54	1843,02 217,35		93,8	31,87	61,93 7,30		111,2	3,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕРр69-19-16	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков (1 м3 железобетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,5	484,08 168,98	292,65	22,45	242,04	84,49	146,33	11,22	19,81	9,91
47	ФЕР06-01-041-08	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм (100 м3 в деле) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,005 0,5 / 100	149894,8 13600,39	6376,71 721,18	129917,7	749,47	68	31,88 3,61	649,59	1574,12	7,87
48	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: Цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,0336 3,36 / 100	1340,53 270,46	238,1 27,33	831,97	45,04	9,09	8 0,92	27,95	31,303	1,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм) (100 м2 стяжки) (ТЗ=15, ОЗГ=15, ЗМ=15 к раск.; ЗТМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,0336 3,36 / 100	994,22 149,04	49,88 6,36	795,3	33,41	5,01	1,68 0,21	26,72	17,25	0,58
50	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,0336 3,36 / 100	122,5 28,14	4,36	90	4,12	0,95	0,15	3,02	3,22	0,11
51	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) 193,84 = 5 437,04 - 116 х 45,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,0336 (0,8*2,1*2) / 100	211,5 91,24	28,79 1,86	91,47	7,11	3,07	0,97 0,06	3,07	9,706	0,33
52	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	3,898	37,19		37,19	144,97			144,97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам (100 м примыканий) 884,24 = 12 274,64 - 252 x 45,20 (МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,042 4,2 / 100	986,97 374,77	119,24 11,99	462,96	40,19	15,74	5,01 0,50	19,44	40,825	1,71
54	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	10,58	37,19		37,19	393,47			393,47		
55	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листового стали (порсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,074 7,4 / 100	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85	186,19	26,14	0,44 0,08	159,61	41,41	3,06
56	ФЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,02 2 / 100	2046,2 2046,2			40,92	40,92			260	5,2
57	ФЕРр06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: Бетонных (100 м3 бетона) (МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,01 1 / 100	69792,21 5868,63	2226,29 313,05	61697,29	697,92	58,69	22,26 3,13	616,97	687,999	6,88

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ФЕР09-03-014-01	Монтаж опорных стоек козырька (1 т конструкции) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,12	1464,86 636,03	596,48 64,7	232,35	175,78	76,32	71,58 7,76	27,88	72,772	8,73
59	ФССЦ-103-1765	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х30 мм, толщина стенок 2,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	12	18,82		18,82	225,84			225,84		
60	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,02 2/100	279,54 65,03	11,79 0,13	202,72	5,59	1,3	0,24	4,05	6,1065	0,12
61	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,02 2/100	658,01 79,9	15,55 0,25	562,56	13,16	1,6	0,31 0,01	11,25	8,809	0,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (плиты козырьков) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены - 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,0373 3,73/100	2905,55 1764,08	1,21	1140,26	108,38	65,8	0,05	42,53	201,84	7,53
63	ФЕР15-04-012-01	Окраска плит козырьков с подготовкой поверхности: перхторвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены - 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	0,0373 3,73/100	1653,64 150,1	13,59	1489,95	61,68	5,6	0,51	55,57	16,5485	0,62
<b>Итого по разделу 4 Козырек подвездный</b>							<b>26646,52</b>					<b>57,91</b>
<b>Раздел 5. Прочие работы</b>												
64	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены - 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	30,6696 23,6696+7	3,28	3,28		100,6		100,6			
65	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены - 2 кв. 2016г (Многоквартирные жилые дома - кирпичные) СМР=6,64	30,6696 23,6696+7	11,42	11,42		350,25		350,25			
<b>Итого по разделу 5 Прочие работы</b>							<b>2993,64</b>					
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
							134104,07	10845,52	3873,77	119384,78		1274,79
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
							10629,76		257,71			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по разделу 1 Смена шиферного покрытия и деревянных элементов крыши												
							699738,74					876,02
Итого по разделу 2 Чердак, вентканалы, дымовые трубы												
							91014,94					196,35
Итого по разделу 3 Водосточная система												
							183986,76					144,51
Итого по разделу 4 Козырек подвездный												
							26646,52					57,91
Итого по разделу 5 Прочие работы												
							2993,64					
Итого												
							1004380,6					1274,79
Справочно, в ценах 2001г.:												
							119384,78					
Материалы												
							3873,77					
Машины и механизмы												
							11103,23					
ФОТ												
							10629,76					
Накладные расходы												
							6528,31					
Сметная прибыль												
							20087,61					
Непредвиденные затраты 2%												
							1024468,21					
<b>Итого с непредвиденными</b>												
							43027,66					
Индекс-дефлятор на 2017 год 4,2%												
							1067495,87					
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>												
							192149,26					
НДС 18%												
							1259645,13					1274,79
<b>ВСЕГО по смете</b>												



" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кап. ремонт фасада ж.д. по адресу ул. Пионерская д.2 г. Великие Луки  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 564865,01 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11967,39 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1371,06 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная-ЦиМ	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
фасад										
1	<b>ФЕР61-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Ремонт штукатурки фасада по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (94,77 руб.): 79% от ФОТ СП (59,98 руб.): 50% от ФОТ	0,068	2905,55 1764,08	1,21	197,58	119,96	0,08	201,84	13,73

Гранд-МЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕРР61-10-2</b> Пруказ Минстроя РФ от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 - 30 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (16,99 руб.): 79% от ФОТ СЛ (10,75 руб.): 50% от ФОТ	0,068	886,52 316,21	0,61	60,28	21,5	0,04	36,18	2,46
3	<b>ФЕРР53-14-1</b> Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка швов карнизных плит: цементным раствором (ПРИМ) (10 м трещин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (9,25 руб.): 86% от ФОТ СЛ (7,53 руб.): 70% от ФОТ	0,442	34,73 24,31		15,35	10,75		2,71	1,2
5	<b>ФЕРР62-41-1</b> Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (79,82 руб.): 80% от ФОТ СЛ (49,89 руб.): 50% от ФОТ	0,615	162,24 162,24		99,78	99,78		20,8	12,79
6	<b>ФЕРР62-25-3</b> Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (141,91 руб.): 80% от ФОТ СЛ (88,7 руб.): 50% от ФОТ	2,393	421,67 74,13	51,91	1009,06	177,39	124,22	8,58	20,53
7	<b>ФЕРР62-25-9</b> Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (619,88 руб.): 80% от ФОТ СЛ (387,43 руб.): 50% от ФОТ	2,393	1173,39 323,8	1,74	2807,92	774,85	4,16	37,96	90,84
8	<b>ФЕРР62-26-6</b> Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (459,82 руб.): 80% от ФОТ СЛ (287,39 руб.): 50% от ФОТ	2,393	1299,98 240,19	188,17	3110,85	574,77	450,29	27,8	66,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ФЕРР68-20-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листового стали (пояски, оконные отливыв, ) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (224,68 руб.): 89% от ФОТ СЛ (175,96 руб.): 65% от ФОТ	0,764	2516,07 353,23	5,99 1,08	1922,28	269,87	4,58 0,83	41,41	31,64
10	<b>ФЕРР62-9-17</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (814,16 руб.): 80% от ФОТ СЛ (508,85 руб.): 50% от ФОТ	0,994 99,4/100	1847,39 1023,84	5,23	1836,31	1017,7	5,2	118,5	117,79
11	<b>ФЕРР62-10-5</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных балконных Дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% со стороны фасада (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (70,79 руб.): 80% от ФОТ СЛ (44,25 руб.): 50% от ФОТ	0,154	1401,77 573,26	8,36 1,35	215,87	88,28	1,29 0,21	66,35	10,22
<b>Балконы</b>										
12	<b>ФЕРР61-4-7</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки нижней части балконных плит по камню и бетону Цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (634,25 руб.): 79% от ФОТ СЛ (401,43 руб.): 50% от ФОТ	0,3072	3823,46 2603,72	22,51 9,72	1174,57	799,86	6,92 2,99	290,27	89,17
13	<b>ФЕРР57-2-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: Цементных (100 м2 покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (286,53 руб.): 80% от ФОТ СЛ (243,55 руб.): 68% от ФОТ	0,3072	2791,56 948,54	1843,02 217,35	857,57	291,39	566,18 66,77	111,2	34,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ФЕР11-01-004-03</b> Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 М2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (130,61 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (75,22 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,3072	3346,94 380,16	68,58 3,89	1028,18	116,79	21,07 1,20	37,789	11,61
15	<b>ФЕР11-01-004-04</b> Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 М2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (93,93 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (54,09 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,3072	2984,79 273,49	45,41 2,7	916,93	84,02	13,95 0,83	27,186	8,35
16	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 М2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (129,98 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (74,86 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,3072	1543,14 360,77	55,3 21,44	474,05	110,83	16,99 6,59	45,4365	13,96
17	<b>ФЕР11-01-011-02</b> Пrikaз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40 мм (100 М2 стяжки) (ТЗ=4 (ОЗТ=4; ЭМ=4 к раск.: ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.: ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (11,04 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (6,36 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,3072	1175,38 18,26	38,6 14,2	361,08	5,61	11,86 4,36	2,3	0,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ФЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (балконы) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (169,39 руб.): 83% от ФОТ СЛ (132,85 руб.): 65% от ФОТ	0,576	2516,07 353,23	5,99 1,08	1449,26	203,46	3,45 0,62	41,41	23,85
19	<b>ФЕРр59-4-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка поручней Деревянных: Балконных (100 м поручня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (48,61 руб.): 76% от ФОТ СЛ (38,38 руб.): 80% от ФОТ	0,576	111,04 111,04		63,96	63,96		13,25	7,63
20	<b>ФЕР10-01-060-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление деревянного поручня Балконного (прим) (100 м) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (44,94 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (22,66 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,576	86,34 73,47	4,36	49,73	42,32	2,51	8,993	5,18
21	<b>ФССЦ-203-0362</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Поручни из древесины тип: П-1 размером 26х75 мм (М) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	64,512 57,6*1,12	21,3		1374,11				
22	<b>ФЕРр62-18-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами: Деревянных поручней (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (81,84 руб.): 80% от ФОТ СЛ (51,15 руб.): 50% от ФОТ	0,09	1775,69 1135,33	8,36 1,35	159,81	102,18	0,75 0,12	129,9	11,69
23	<b>ФЕРр62-35-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений Балконов : без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (352,1 руб.): 80% от ФОТ СЛ (220,07 руб.): 50% от ФОТ	0,631	1030,83 697,51	0,87	650,45	440,13	0,55	80,73	50,94
Оконные проемы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ФЕР46-04-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (306,56 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СГ (184,25 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,19	1767,24 1525,29	241,95 104,49	335,78	289,81	45,97 19,85	188,54	35,82
25	<b>ФЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (444,22 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (223,99 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,19	16385,65 2171,82	635,31 29,7	3113,27	412,65	120,71 5,64	248,492	47,21
26	<b>ФССЦ-203-0076-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки оконные (М2) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	19	531,62		10100,78				
27	<b>ФЕР10-01-035-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (28,23 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (14,23 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,126 12,6/100	6522,05 209,73	35,43 1,19	821,78	26,43	4,46 0,15	24,587	3,1
28	<b>ФССЦ-101-2906</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (М) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	12,6	181,07		2281,48				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ФЕРР61-7-1</b> Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (136,34 руб.): 79% от ФОТ СЛ (86,29 руб.): 50% от ФОТ	0,05	5751,97 3436,05	36,26 15,66	287,6	171,8	1,81 0,78	383,06	19,15
30	<b>ФЕРР62-16-4</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (10,29 руб.): 80% от ФОТ СЛ (6,43 руб.): 50% от ФОТ	0,05	1859,47 255,74	8,36 1,35	92,97	12,79	0,42 0,07	29,6	1,48
Прочие работы										
31	<b>ФЕРР62-35-2</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарной лестницы за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (40,18 руб.): 80% от ФОТ СЛ (25,11 руб.): 50% от ФОТ	0,072	1030,83 697,51	0,87	74,22	50,22	0,06	80,73	5,81
32	<b>ФЕРР62-32-2</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза газовых (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (68,01 руб.): 80% от ФОТ СЛ (36,26 руб.): 50% от ФОТ	0,1112	1168,43 652,05	0,87	129,93	72,51	0,1	80,6	8,96
33	<b>ФЕР08-07-001-02</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (533,58 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СЛ (3426,99 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	11,66	783,06 432,22	7,63	9130,48	5039,69	88,97	50,025	583,29
Служк в подвал										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	<b>ФЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали-слух в подвал (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (9,94 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (5,97 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,15	79,44 66,92	12,52	11,92	10,04	1,88	8,58	1,29
35	<b>ФЕР58-18-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обрешетки с прозраками: из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (45,18 руб.): 83% от ФОТ СП (35,38 руб.): 65% от ФОТ	0,15	1182,92 362,86	16,08	177,44	54,43	2,41	45,7	6,86
36	<b>ФЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) (МДС5-1/п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически прочесам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (64,18 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (32,84 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,15	9676,33 382,84	144,05 13,34	1451,45	57,43	21,61 2,00	44,3095	6,65
37	<b>ФЕР69-16-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (40,4 руб.): 76% от ФОТ СП (25,9 руб.): 50% от ФОТ	0,091	6669,94 493,62	2241,1 75,45	606,96	44,92	203,94 6,87	64,78	5,9
Козырьки										
38	<b>ФЕРР61-4-7</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки нижней части козырьков входа в подъезд по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (79,28 руб.): 79% от ФОТ СП (60,18 руб.): 50% от ФОТ	0,0384	3823,46 2603,72	22,51 9,72	146,82	99,98	0,86 0,37	290,27	11,15
39	<b>ФЕР57-2-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий: цементных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (35,82 руб.): 80% от ФОТ СП (30,44 руб.): 68% от ФОТ	0,0384	2791,56 948,54	1843,02 217,35	107,2	36,42	70,78 8,35	111,2	4,27



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 М2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (16,24 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (9,35 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,0384	1543,14 360,77	55,3 21,44	59,26	13,85	2,12 0,82	45,4365	1,74
41	<b>ФЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40 мм (100 М2 стяжки) (ТЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАГ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1,38 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (0,8 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,0384	1175,38 18,26	38,6 14,2	45,13	0,7	1,48 0,55	2,3	0,09
42	<b>ФЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (козырьки) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (23,53 руб.): 83% от ФОТ СЛ (18,43 руб.): 85% от ФОТ	0,08	2516,07 353,23	5,99 1,08	201,29	28,26	0,48 0,09	41,41	3,31
Вывоз мусора										
43	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	5,1	42,98	42,98	219,2		219,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	<b>ФССЦПг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	5.1	11,42	11,42	58,24	11837,33	58,24		1371,06
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Итого						67830,76				1371,06
Всего с учетом " СМР=6,64"						450396,25				1371,06
Справочно, в ценах 2001г.:						35371,26				
Материалы						2079,59				
Машины и механизмы						11967,39				
ФОТ						11388,64				
Накладные расходы						7153,94				
Сметная прибыль						9007,93				
Непредвиденные затраты 2%						<b>459404,18</b>				
<b>Итого с непредвиденными</b>						19294,98				
индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%						<b>478699,16</b>				
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>						86165,85				
НДС 18%						<b>564865,01</b>				
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>1371,06</b>