

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР**

**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Предложения собственникам помещений  
многоквартирного дома**

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22  
№ 2180


Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки  
Населённый пункт: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки  
Наименование улицы: \_\_\_\_\_ Дьяконова  
Номер дома: \_\_\_\_\_ 10

**Уважаемые собственники помещений!**

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки  
Населённый пункт: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки  
Наименование улицы: \_\_\_\_\_ Дьяконова  
Номер дома: \_\_\_\_\_ 10



Вход № 1996 от 19.09.16

2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	1 833 746,74	2017г.
3.	Ремонт фасада	2 524 415,31	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения		
6.	Ремонт систем водоотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации		
<b>Итого:</b>		<b>4 358 162,05</b>	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	229 803,99	не предусмотрено	4 128 358,06
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
<b>Итого:</b>		<b>229 803,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128 358,06</b>

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;
- 4) источники финансирования капитального ремонта

- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте [www.fkr60.ru](http://www.fkr60.ru)

Генеральный директор РОФКР ПО



Макарьченко С.В.

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кап. ремонт фасада ж.д. по адресу ул. Дьконова д.10 в г. Великие Луки  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2524415,31 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 67644,11 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 7757,25 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
<b>фасад</b>										
1	<b>ФЕРР62-41-1</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2942,78 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1839,24 руб.): 50% от ФОТ	22,673	162,24 162,24		3678,47	3678,47		20,8	471,6

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕРР61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земл и лесов. Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (10532,59 руб.): 79% от ФОТ СЛ (6666,2 руб.): 50% от ФОТ	7,5577	2905,35 1764,08	1,21	21959,28	13332,39	9,14	201,84	1525,45
3	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: просты с земл и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (672,39 руб.): 80% от ФОТ СЛ (420,25 руб.): 50% от ФОТ	22,673 2267,3 / 100	359,19 37,07	26,49	8143,91	840,49	600,61	4,29	97,27
4	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: просты с земл и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (3651,44 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2282,15 руб.): 50% от ФОТ	22,673 2267,3 / 100	1051,07 201,31	1,91	23830,91	4564,3	43,31	23,6	535,08
5	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: просты за 2 раза с земл и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (2286,53 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1429,08 руб.): 50% от ФОТ	22,673 2267,3 / 100	1096,29 126,06	98,61	24856,18	2858,16	2235,78	14,59	330,8
6	<b>ФЕРР61-20-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земл и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (4075,01 руб.): 79% от ФОТ СЛ (2579,12 руб.): 50% от ФОТ	1,7169 572,3*0,3/100	5286,36 3004,39	2,31	9076,15	5158,24	3,97	323,4	555,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (60,92 руб.): 80% от ФОТ СЛ (31,83 руб.): 50% от ФОТ	1,7169 572,3*0,3/100	359,19 37,07	26,49	616,69	63,65	45,48	4,29	7,37
8	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (276,5 руб.): 80% от ФОТ СЛ (172,82 руб.): 50% от ФОТ	1,7169 572,3*0,3/100	1051,07 201,31	1,91	1804,58	345,63	3,28	23,6	40,52
9	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (173,14 руб.): 80% от ФОТ СЛ (108,22 руб.): 50% от ФОТ	1,7169 572,3*0,3/100	1096,29 126,06	98,61	1882,22	216,43	169,3	14,59	25,05
10	<b>ФЕРР62-10-5</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (107,57 руб.): 80% от ФОТ СЛ (67,23 руб.): 50% от ФОТ	0,234	1401,77 573,26	8,36 1,35	328,01	134,14	1,96 0,32	66,35	15,53
11	<b>ФЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (10760,09 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СЛ (6663,81 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	22,673	783,06 432,22	7,63	17754,32	9799,72	173	50,025	1134,22
<b>ЦОКОЛЬ</b>										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ФЕРР62-41-1</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №371/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (цоколь) (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (126,39 руб.): 80% от ФОТ СП (79 руб.): 50% от ФОТ	0,9738	162,24 162,24		157,99	157,99		20,8	20,26
13	<b>ФЕРР61-10-3</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (376,94 руб.): 79% от ФОТ СП (238,57 руб.): 50% от ФОТ	0,29	2786,78 1645,31	1,21	808,17	477,14	0,35	188,25	54,59
14	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №371/пр	Отрунтовка ранее окрашенных цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками: простях с земли и лесов - цоколь (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (28,88 руб.): 80% от ФОТ СП (18,05 руб.): 50% от ФОТ	0,9738	359,19 37,07	26,49	349,78	36,1	25,8	4,29	4,18
15	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №371/пр	Шпатлевка ранее окрашенных цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками: простях с земли и лесов - цоколь (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (156,83 руб.): 80% от ФОТ СП (98,02 руб.): 50% от ФОТ	0,9738	1051,07 201,31	1,91	1023,53	196,04	1,86	23,6	22,98
16	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №371/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя: простях за 2 раза с земли и лесов - цоколь (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (98,21 руб.): 80% от ФОТ СП (67,38 руб.): 50% от ФОТ	0,9738	1096,29 126,06	98,61	1067,57	122,76	96,03	14,59	14,21
Оконные проемы										





Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>ФССЦ-203-0076-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	БЛОКИ ОКОННЫЕ (М2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	3,92 1,4*0,7*4	531,62		2083,95				
22	<b>ФЕР10-01-035-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (49,72 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СЛ (25,07 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,222 (1,89*12)/100	6522,05 209,73	35,43 1,19	1447,9	46,56	7,87 0,26	24,587	5,46
23	<b>ФССЦ-101-2904</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, (М) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	22,2	126,03		2797,87				
24	<b>ФЕРр61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (831,7 руб.); 79% от ФОТ СЛ (526,39 руб.); 50% от ФОТ	0,305 61*0,57100	5751,97 3436,05	36,26 15,66	1754,35	1048	11,06 4,78	383,06	116,83
25	<b>ФЕРр62-16-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (62,73 руб.); 80% от ФОТ СЛ (39,21 руб.); 50% от ФОТ	0,305	1859,47 255,74	8,36 1,35	567,14	78	2,55 0,41	29,6	9,03
26	<b>ФЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (65,29 руб.); 83% от ФОТ СЛ (51,13 руб.); 65% от ФОТ	0,222	2516,07 353,23	5,99 1,08	558,57	78,42	1,33 0,24	41,41	9,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
балконы										
27	<b>ФЕРР61-4-7</b> Приказ Министра России от 12.11.14 №303/пр	Ремонт штукатурки нижней части балконных и карнизных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3012,69 руб.): 79% от ФОТ СЛ (1906,77 руб.): 50% от ФОТ	1,4592 3,2*0,95*48/100	3823,46 2603,72	22,51 9,72	5579,19	3799,35	32,65 14,18	290,27	423,56
28	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных низа балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (43,27 руб.): 80% от ФОТ СЛ (27,05 руб.): 50% от ФОТ	1,4592 3,2*0,95*48/100	359,19 37,07	26,49	524,13	54,09	38,65	4,29	6,26
29	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка низа балконных плит с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (235 руб.): 80% от ФОТ СЛ (146,88 руб.): 50% от ФОТ	1,4592 3,2*0,95*48/100	1051,07 201,31	1,91	1533,72	293,75	2,79	23,6	34,44
30	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадами красками по подготовленной поверхности низа балконных плит: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (147,16 руб.): 80% от ФОТ СЛ (91,98 руб.): 50% от ФОТ	1,4592 3,2*0,95*48/100	1096,29 126,06	98,61	1599,71	183,95	143,89	14,59	21,29
31	<b>ФЕР15-07-003-02</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортакс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) по стяжке (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (53,92 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СЛ (26,68 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,4592 3,2*0,95*48/100	279,99 38,95	28,75 0,15	408,56	56,84	41,95 0,22	4,2435	6,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №371/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) МДСЗ5-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (617,41 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СЛ (355,55 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	1,4592 3,2*0,95*48/100	1543,14 360,77	55,3 21,44	2251,75	526,44	80,69 31,29	45,4365	66,3
33	<b>ФЕР11-01-011-02</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №371/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40 мм (100 м2 стяжки) (ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к раск.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДСЗ5-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (52,44 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СЛ (30,2 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	1,4592 3,2*0,95*48/100	1175,38 18,26	38,6 14,2	1715,11	26,65	56,33 20,72	2,3	3,36
34	<b>ФЕРр58-20-1</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №371/пр	Замена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (719,9 руб.); 83% от ФОТ СЛ (663,78 руб.); 65% от ФОТ	2,448	2516,07 353,23	5,99 1,08	6159,34	864,71	14,66 2,64	41,41	101,37
35	<b>ФЕРр68-23-2</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №371/пр	Ремонт металлических ограждений: средний балконов ( прим. ) (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (15173,17 руб.); 104% от ФОТ СЛ (8753,75 руб.); 80% от ФОТ	1771,36 244,8*0,7	94,68 85,14	6,32	16224,36	14589,59	1083	9,61	1646,77
36	<b>ФЕРр62-35-1</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №371/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (743,24 руб.); 80% от ФОТ СЛ (464,53 руб.); 50% от ФОТ	1,7136 244,8*0,7/100	780,98 542,16	0,87	1338,29	929,05	1,49	62,75	107,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	<b>ФЕРр59-4-1</b> Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка поручней Деревянных: прямой части-деревянные накладки на ограждения (100 м поручня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (206,59 руб.): 76% от ФОТ СЛ (163,1 руб.): 60% от ФОТ	2,448	111,04 111,04		271,83	271,83		13,25	32,44	
38	<b>ФЕР10-01-060-01</b> Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление деревянных накладок на ограждение ( прим) (100 м) (МДСЭ-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (19,04 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (9,6 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,244	526,5 73,47		4,36	128,47	17,93	1,06	8,993	2,19
39	<b>ФЕРр62-18-1</b> Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами: Деревянных поручней с покрытием лаком (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (222,61 руб.): 80% от ФОТ СЛ (139,13 руб.): 50% от ФОТ	0,2448 244,8*0,1/100	1775,69 1135,33		8,36 1,35	434,69	277,93	2,05 0,33	129,9	31,8
ОТМОСТКА											
40	<b>ФЕРр69-16-1</b> Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной с устройством щебеночного основания (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (720,42 руб.): 78% от ФОТ СЛ (461,81 руб.): 50% от ФОТ	1,623	6669,94 493,62		2241,1 75,45	10825,31	801,15	3637,31 122,46	64,78	105,14
Вход в подъезд- 4 шт											
41	<b>ФЕР11-01-011-03</b> Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм-крыльцо бетонное входа в подъезд (100 м2 стяжки) (МДСЭ-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (43,77 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (25,21 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,1024 3,2*0,8*4/100	1649,73 364,63		52,56 21,44	168,93	37,34	5,38 2,20	46,7475	4,79

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	<b>ФЕР11-01-011-04</b> Пrikaз Минcтpоv РФ от 30.01.14 №31/лр	Уcтpойcтвo cтpяжeк: нa кaждыe 5 мм измeнeния тoплщины cтpяжки дoбaвлять или иcключaть к pacчeнкe 11-01-011-03 дo 50 мм (100 м2 cтpяжки) (ИДС35-IV п.4.7.Пpи рeмoнтe и рeкoнcтpукции здaний и cooбpужeний рaбoты, aнaлoгичныe тeхнoлoгичecкиe пpoceccaм в нoвoм cтpoитeльcтвe OЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к pacк.: ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПOЗИЦИИ(cтpавoчнo): 1 СМР=6,64 НР (43,82 руб.): 120%*0,9 от ФOТ CГ (0,52 руб.): 75%*0,85 от ФOТ	0,1024 3,2*0,8*4/100	320,14 4,49	9,65 3,55	32,78	0,46	0,99 0,36	0,575	0,06
43	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Пrikaз Минcтpоv РФ от 30.01.14 №31/лр	Мoнтaж кoнcтpукции мeтaлличecкoгo кoзыpькa (1 т кoнcтpукции) (ИДС35-IV п.4.7.Пpи рeмoнтe и рeкoнcтpукции здaний и cooбpужeний рaбoты, aнaлoгичныe тeхнoлoгичecкиe пpoceccaм в нoвoм cтpoитeльcтвe OЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к pacк.: ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПOЗИЦИИ(cтpавoчнo): 1 СМР=6,64 НР (45,41 руб.): 90%*0,9 от ФOТ CГ (40,5 руб.): 85%*0,85 от ФOТ	0,08	1464,86 636,03	596,48 64,7	117,19	50,88	47,72 5,18	72,772	5,82
44	<b>ФССП-201-0763</b> Пpиказ Минcтpоv Poccии от 12.11.14 №703/лр	Oтдeльныe кoнcтpуктивныe элeмeнты здaний и cooбpужeний c пpeoбpaдaннeм: гнyтoвapных пpofилей и кpуглыx тpyб, cpeдняя мacca cбopочнoй eдиницы дo 0,1 т (т) (ИДС35-IV п.4.7.Пpи рeмoнтe и рeкoнcтpукции здaний и cooбpужeний рaбoты, aнaлoгичныe тeхнoлoгичecкиe пpoceccaм в нoвoм cтpoитeльcтвe OЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к pacк.: ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПOЗИЦИИ(cтpавoчнo): 1 СМР=6,64	0,08	11255		900,4				
45	<b>ФЕР12-01-023-01</b> Пpиказ Минcтpоv РФ от 30.01.14 №31/лр	Уcтpойcтвo кpoвли из мeтaллoчepeпицы пo гoтoвым пpoгнoнaм: пpocтaя кpoвля (100 м2 кpoвли) (ИДС35-IV п.4.7.Пpи рeмoнтe и рeкoнcтpукции здaний и cooбpужeний рaбoты, aнaлoгичныe тeхнoлoгичecкиe пpoceccaм в нoвoм cтpoитeльcтвe OЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к pacк.: ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПOЗИЦИИ(cтpавoчнo): 1 СМР=6,64 НР (43,82 руб.): 120%*0,9 от ФOТ CГ (22,41 руб.): 65%*0,85 от ФOТ	0,1024 3,2*0,8*4/100	9676,33 382,84	144,05 13,34	990,86	39,2	14,75 1,37	44,3095	4,54
пpочие рaбoты										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	<b>ФССЦПг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	5,42	42,98	42,98	232,95		232,95		
47	<b>ФССЦПг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	60	3,28	3,28	196,8		196,8		
48	<b>ФССЦПг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	65,42	11,42	11,42	747,1		747,1		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы						204885,69	67388,19	10142,46		7757,25
Сметная прибыль						60846,6		255,92		
Итого по смете:						37407,42				
Итого						303139,71				7757,25
Всего с учетом " СМР=6,64"						2012847,67				7757,25
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						127355,04				
Машин и механизмы						10142,46				
ФОТ						67644,11				
Накладные расходы						60846,6				
Сметная прибыль						37407,42				
Непредвиденные затраты 2%						40256,95				
Итого с непредвиденными						2053104,62				
индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%						86230,39				
Итого с учетом дол. затрат в тек ценах						2139335,01				
НДС 18%						385080,3				
ВСЕГО по смете						2524415,31				7757,25

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кап. ремонт кровли наплавленной ж.д. №10 по ул. Дьяконова г. Великие Луки  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1833746,74 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 24017,23 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2490,08 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	на единицу	всего	
<b>Раздел 1.</b>										
1	ФЕР46-04-008-01 Пруток Микстрон РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1044,31 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СЛ (627,54 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	9,405	153,59 112,16	41,43	1444,51	1054,86	389,65	14,38	135,24
2	ФЕРр57-2-4 Пруток Микстрон РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий: цементных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (8772,16 руб.); 80% от ФОТ СЛ (7456,34 руб.); 89% от ФОТ	9,405	2791,56 948,54	1843,02 217,35	26254,62	8921,02	17333,6 2044,18	111,2	1045,84



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	<b>ФЕР12-01-017-01</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №8703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: Цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3024,78 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (1547,4 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	9,405	1340,53 270,46	238,1 27,33	12607,68	2543,68	2239,33 257,04	31,303	294,4	
4	<b>ФЕР12-01-017-02</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №8703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм (100 м2 стяжки) (ТЗ=35 (ОЗГ=35; ЭМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3683,48 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (1884,37 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50 мм (100 м2 стяжки) (ТЗ=35 (ОЗГ=35; ЭМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3683,48 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (1884,37 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	9,405	2319,84 347,76	116,38 14,88	21818,1	3270,68	1094,55 139,95	40,25	378,55
5	<b>ФЕР58-20-2</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (попсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: До 0,7 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (614,46 руб.); 83% от ФОТ СГ (481,2 руб.); 65% от ФОТ	1,368	4273,73 539,27	9,61 1,89	5846,46	737,72	13,15 2,59	63,22	86,49	
6	<b>ФЕР46-08-012-02</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим. Установка Т-образных закладных с шагом через 0,5 м (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (174,48 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СГ (104,86 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	2,74	79,82 64,32	15,5	218,71	176,24	42,47	7,54	20,66	
7	<b>ФЕР56-20-3</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (129,84 руб.); 83% от ФОТ СГ (101,68 руб.); 65% от ФОТ	0,26	5369,55 599,23	11,73 2,43	1396,08	155,8	3,05 0,63	70,25	18,27	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ФЕР12-01-004-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1235,56 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СГ (632,08 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	2,256	7495,32 501,03	200,69 6,08	16909,44	1130,32	452,76 13,72	54,579	123,13
9	<b>ФЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Органтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (285,83 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СГ (146,22 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	9,405	122,5 28,14	4,36	1152,11	264,66	41,01	3,22	30,28
10	<b>ФЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1611,07 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СГ (824,18 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	9,405	390,68 155,23	53,13 3,38	3674,35	1459,94	499,69 31,79	16,514	155,31
11	<b>ФССЦ-101-3380</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Унифлекс: ЭПТ (М2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	1090,98 940,5*1,16	28,61	31212,94					
12	<b>ФССЦ-101-3360</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Унифлекс: ЭКП-4,5, сталец серый (М2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	1072,17 940,5*1,14	37,19	39874					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<b>ФЕРР61-31-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Оштукатуривание поверхности оголовков Вентшахт (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (405,03 руб.): 79% от ФОТ СЛ (256,35 руб.): 50% от ФОТ	0,42	2166,03 1220,71	1,87	909,73	512,7	0,79	131,4	55,19
14	<b>ФЕРР61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землями и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм- выходы на кровлю - 7 мест (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (65,74 руб.): 79% от ФОТ СЛ (35,29 руб.): 50% от ФОТ	0,04	2905,55 1764,08	1,21	116,22	70,56	0,05	201,84	8,07
15	<b>ФЕРР62-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска клеявыми составами: простая (внутренние поверхности выходов на кровлю) (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (46,43 руб.): 80% от ФОТ СЛ (29,02 руб.): 50% от ФОТ	0,508 0,392*0,116	182,71 112,89	7,48 1,35	92,82	57,35	3,8 0,69	13,7	6,96
16	<b>ФЕРР46-04-012-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заплечений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (7,43 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (4,47 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,005 0,5*0,5*2/100	1639,58 1397,63	241,95 104,49	8,2	6,99	1,21 0,52	172,76	0,86
17	<b>ФЕРР10-01-034-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (9,27 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (4,67 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,005 0,5*0,5*2/100	13179,25 1716,21	533,86 29,7	65,9	8,58	2,67 0,15	196,3625	0,98

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ФРСЦ-203-0076-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	БЛОКИ ОКОННЫЕ (М2) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	0,005 0,5*0,5*2/100	531,62		2,66				
19	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных выхода на кровлю (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (22,46 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СЛ (13,5 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,024 1,2*1,2/100	1082,58 840,53	241,95 104,49	25,98	20,18	5,8 2,51	103,91	2,49
20	<b>ФЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 М2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (46,28 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (41,28 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	2,4	68,6 23,81	19,07	164,64	57,14	45,77	2,4	5,76
21	<b>ФРСЦ-203-8114-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь Металлическая: (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	1800		3600				
22	<b>ФЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДСЭЗ п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; раск.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (27,71 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СЛ (13,97 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,0242 1,1*1,1*2/100	1952,18 946,98	1005,2 130,82	47,24	22,92	24,32 3,17	111,9364	2,71
23	<b>ФЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы - люки (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (46,87 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (41,63 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	2,42	68,6 23,81	19,07	166,01	57,62	46,15	2,4	5,81
24	<b>ФРСЦ-203-8114</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь Металлическая: (люк) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	1800		3600				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>ФЕР12-01-007-08</b> Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель вентшафт из оцинкованной стали: (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (418,18 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (213,93 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,405	13609,94 947,61	70,73 8,44	5471,53	383,78	28,65 3,42	104,4775	42,31
26	<b>ФЕР12-01-010-01</b> Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали- будка выхода на кровлю (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (164,39 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (84,1 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,1372 19,6*0,7700	10025,83 1106,02	29,23 3,38	1375,54	151,75	4,01 0,46	129,6625	17,79
27	<b>ФЕРР58-23-1</b> Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли-трубостойка (1 место) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (375,09 руб.): 83% от ФОТ СП (293,75 руб.): 65% от ФОТ	6	677,13 75,32	7,54	4062,78	451,92	45,24	8,83	52,98
Прочее										
28	<b>ФССЦПг-01-01-01-041</b> Пункт Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3	42,98	42,98	128,94		128,94		
29	<b>ФССЦПг-01-01-01-043</b> Пункт Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	60	3,28	3,28	196,8		196,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ФРСЦПг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ	63	11,42	11,42	719,46	21516,41	719,46 2500,82		2490,08
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Итого										
Всего с учетом " СМР=6,64"										
Справочно. в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Непредвиденные затраты 2%										
<b>Итого с непредвиденными</b>										
индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%										
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										