

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22

АЭ 09 1586 № 1143

Предложения собственникам помещений
Многоквартирного дома

АЭ. 09. 2016

Одобрено собственниками помещений
Многоквартирного дома

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта
необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: Островский район

Населенный пункт: г. Остров

Наименование улицы: Авиационная

Номер дома: 11

Уважаемые собственники помещений!

1. «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: Островский район

Населенный пункт: г. Остров

Наименование улицы: Авиационная

Номер дома: 11

Входим № 23.03.16
Администрация
Островского района

Входим № 23.03.16
Администрация
Островского района

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения собственникам помещений многоквартирного дома

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007
29-82-22

№ _____

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование:	Островский район
Населённый пункт:	г. Остров
Наименование улицы:	Авиационная
Номер дома:	11

Уважаемые собственники помещений!

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование:	Островский район
Населённый пункт:	г. Остров
Наименование улицы:	Авиационная
Номер дома:	11

2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пековской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	1 605 733,13	2017г.
3.	Ремонт фасада		
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения		
6.	Ремонт систем водоотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации		
Итого:		1 605 733,13	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возмратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента	217 146,47	не предусмотрено	1 388 586,66
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения			
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	217 146,47	0,00	1 388 586,66
12.	Разработка проектной документации			
Итого:		217 146,47	0,00	1 388 586,66

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального

ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;


4) источники финансирования капитального ремонта

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёме оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты

6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора

7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте www.krb60.ru

Генеральный директор РОФКР ПО



Макаrenchенко С.В.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г. _____ 2016 г.
Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного жилого дома по адресу: П.О. Островский р-он, г.Остров, ул.Авиационная, д.11
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(покальная смета)

на Капитальный ремонт крыши из рулонных материалов, г.Остров, ул.Авиационная, д.11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 1605733,13 руб.
Средства на оплату труда _____ 20814,11 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2326,93 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				Всего	Эксплуатационная	Материалы	Всего	оплаты труда	Эксплуатационная	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	риалы		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля												
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель : из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	10,28 1028 / 100	153,59 112,16	41,43		1578,91	1153,01	425,9		14,38	147,83
2	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	10,28 1028 / 100	2401,81 1150,91	129,88 13,88	1121,02	24690,61	11831,35	1335,17 142,69	11524,09	129,9	1335,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	10,28 1028 / 100	122,5 28,14	4,36	90	1259,3	289,28	44,82	925,2	3,22	33,1
4	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 359,87 = 9 969,33 - 114 х 45,20 - 116 х 38,42 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	10,28 1028 / 100	390,68 155,23	53,13 3,38	182,82	4016,19	1595,76	546,18 34,75	1874,25	16,514	169,76
5	ФССЦ-101-3380	Унифлекс: ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	1192	28,61	28,61	34103,12			34103,12			
6	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	1172	37,19	37,19	43586,68			43586,68			
7	ФЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали парашетов шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	1,788 178,8 / 100	5369,55 599,23	11,73 2,43	4758,59	9600,76	1071,42	20,97 4,34	8508,37	70,25	125,61
8	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) 884,24 = 12 274,64 - 252 х 45,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	2,53 253 / 100	956,97 374,77	119,24 11,99	462,96	2421,13	948,17	301,68 30,33	1171,28	40,825	103,29
9	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	637,6	37,19	37,19	23712,34			23712,34			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полистиленовых канализационных труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,3 30 / 100	11161,61 614,05	23,69 2,7	10523,87	3348,48	184,22	7,11 0,81	3157,15	61,9	18,57
11	ФЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки. Д diam. 110мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	15	76,52 11,47		65,05	1147,8	172,05		975,75	1,38	20,7
12	ФЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,03 3 / 100	31339,98 4457	65,14 7,43	26817,84	940,2	133,71	1,95 0,22	804,54	491,4	14,74
Балконы												
13	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,33 33 / 100	153,59 112,16	41,43		50,68	37,01	13,67		14,38	4,75
14	ФЕРр57-10-3	Ремонт Цементной стяжки площадью до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,1	2317,15 1059,68	126,31 13,88	1131,16	231,72	105,97	12,63 1,39	113,12	124,23	12,42
15	ФЕР12-01-016-02	Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,33 33 / 100	122,5 28,14	4,36	90	40,43	9,29	1,44	29,7	3,22	1,06
16	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 359,81 = 9 969,33 - 114 х 45,20 - 116 х 38,42 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,33 33 / 100	390,68 155,23	53,13 3,38	182,32	128,92	51,23	17,53 1,12	60,16	16,514	5,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФССЦ-101-3380	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	38,28	28,61		28,61	1095,19			1095,19		
18	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	37,62	37,19		37,19	1399,09			1399,09		
19	ФЕРр56-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,5087 50,87 / 100	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85	1279,92	179,69	3,05 0,55	1097,18	41,41	21,07
20	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,28 28 / 100	12347,37 374,77	119,24 11,99	11853,36	3457,26	104,94	33,39 3,36	3318,93	40,825	11,43
Будка выхода на кровлю												
21	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,13 13 / 100	153,59 112,16	41,43		19,97	14,58	5,39		14,38	1,87
22	ФЕР12-01-016-02	Опрутка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,13 13 / 100	122,5 28,14	4,36	90	15,93	3,66	0,57	11,7	3,22	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 359,87 = 9 969,33 - 114 х 45,20 - 116 х 36,42 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,13 13 / 100	390,68 155,23	53,13 3,38	182,32	50,79	20,18	6,91 0,44	23,7	16,514	2,15
24	ФССЦ-101-3380	Унифлекс: ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	15,08	28,61		28,61	431,44			431,44		
25	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	14,82	37,19		37,19	551,16			551,16		
26	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и люков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,0452 4,52 / 100	1082,58 840,63	241,95 104,49		48,93	38	10,93 4,72		103,91	4,7
27	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,0252 2,52 / 100	24997,09 945,17	1263,35 163,53	22788,57	629,93	23,82	31,84 4,12	574,27	102,9595	2,59
28	ФССЦ-101-0892	Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей: однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	2	94,68		94,68	189,36			189,36		
29	ФЕР10-01-044-11	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,028 2,8 / 100	13279,78 1249,42	31,44 1,69	11998,92	371,83	34,98	0,88 0,05	335,97	152,927	4,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,02 2 / 100	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	50060,29	1050,01	23,67	25,13 3,27	1001,21	139,9205	2,8
31	ФССЦ-101-0892	Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей : однополых (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	2	94,68		94,68	189,36			189,36		
32	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отделанных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,266	2905,55 1764,08	1,21	1140,26	772,88	469,25	0,32	303,31	201,84	53,69
33	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	1,5	1149,58 283,83	29,59 5,81	836,16	1724,37	425,75	44,39 8,72	1254,23	35,39	53,09
34	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,28 28 / 100	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85	704,5	98,9	1,68 0,30	603,92	41,41	11,59
Вентиляционные шахты												
35	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	5,76 48*0,12	180,03 73,01	107,02 11,57		1036,97	420,54	616,43 66,64		8,24	47,46
36	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	5,76 48*0,12	906,21 51,6	43,2 6,75	811,41	5219,77	297,22	248,83 38,88	4673,72	6,21	36,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР07-05-030-11	Демонтаж мелких конструкций (плит покрытия вентилях) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,11 11/100	1107,1 889,37	217,73 34,02		121,78	97,83	23,95 3,74		98,056	10,79
38	ФЕР12-01-011-01	Устройство колаков над шахтами в два канала (1 колапак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	11	446,82 18,93	1,09	426,8	4915,02	208,23	11,99	4694,8	2,2195	24,41
39	ФЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колапак) (ТЗ=1,5 (ОЗТ=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	11	336,9 14,27	1,63	321	3705,9	156,97	17,93	3531	1,6732	18,41
40	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавлемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) 884,24 = 12 274,64 - 252 x 45,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,68 68/100	956,97 374,77	119,24 11,99	462,96	650,74	254,84	81,08 8,15	314,82	40,825	27,76
41	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	171,4	37,19		37,19	6374,37			6374,37		
Итого по разделу 1 Кровля							1278961,22					2326,93
Раздел 2. Вывоз мусора												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФССЦпг-01-01-01-043	Популочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	15,97	3,28	3,28		52,38		52,38			
43	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	15,97	11,42	11,42		182,38		182,38			
Итого по разделу 2 вывоз мусора							1373,35					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							187098,5	20455,52	4128,50	162514,48		2326,93
Накладные расходы							18740,98		358,59			
Сметная прибыль							13021,13					
Итого по смете:												
Итого							218860,61					2326,93
Всего с учетом " СМР=5,85"							1280334,57					2326,93
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							162514,48					
Машины и механизмы							4128,5					
ФОТ							20814,11					
Накладные расходы							18740,98					
Сметная прибыль							13021,13					
Непредвиденные затраты 2%							25606,69					
Итого с непредвиденными							1305941,26					
Индекс-дефлятор на 2017г. 4,2%							54849,53					
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах							1360790,79					
НДС 18%							244942,34					
ВСЕГО по смете							1605733,13					2326,93