

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  
ПЕКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Петровская, д. 51, г. Псков, 180007  
29-82-22

КГ ОА ДСОВ № 4444

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: Островский район  
Населенный пункт: г. Остров  
Наименование улицы: Апакидзе  
Номер дома: 4

Уважаемые собственники помещений!

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: Островский район  
Населенный пункт: г. Остров  
Наименование улицы: Апакидзе  
Номер дома: 4

Предложения собственникам помещений  
многоквартирного дома

29.08.16

Павел: *[Signature]*  
Владимир: *[Signature]*

29.08.16 200 г.  
Входящий № 8-116  
Администрация  
Островского района

Муниципальное образование: Островский район  
Населенный пункт: г. Остров  
Наименование улицы: Апакидзе  
Номер дома: 4

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР**

**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Предложения собственникам помещений  
многоквартирного дома**

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22

№ \_\_\_\_\_

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: Островский район

Населённый пункт: г. Остров

Наименование улицы: Апакидзе

Номер дома: 4

**Уважаемые собственники помещений!**

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: Островский район

Населённый пункт: г. Остров

Наименование улицы: Апакидзе

Номер дома: 4

2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	1 590 113,92	2017г.
3.	Ремонт фасада		
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения		
6.	Ремонт систем водоотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации		
<b>Итого:</b>		<b>1 590 113,92</b>	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоснабжения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	241 147,69	не предусмотрено	1 348 966,23
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
<b>Итого:</b>		<b>241 147,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 966,23</b>

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;


4) источники финансирования капитального ремонта

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты

6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложением Регионального оператора

7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте [www.fk60.ru](http://www.fk60.ru)

Генеральный директор РОФКР ПО



Макаrenchенко С.В.

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2016 г. \_\_\_\_\_ 2016 г.  
Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного жилого дома по адресу: ПО, Островский р-он, г.Остров, ул.Алакидзе, д.4  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли из рулонных материалов., г.Остров, ул.Алакидзе, д.4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1590113,92 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 1249219,12 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 18661,44 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 20682,21 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2281,9 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колличество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатат	Материалы	оплаты труда	оплаты труда	Материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Кровля</b>												
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель : из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	10,25 1025 / 100	153,59 112,16	41,43	1574,3	1149,64	424,66	14,38	147,4		
2	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью (100 мест) заделка: до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	8,61 861 / 100	2401,81 1150,91	129,88 13,88	1121,02	20679,58	9909,34	1118,27 119,51	9651,97	129,91	1118,44

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 М2 кровли) (ИДС35-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	10,25	122,5 28,14	4,36	90	1255,63	288,44	44,69	922,5	3,22	33,01
4	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 М2 кровли) 359,81 = 9 969,33 - 114 х 45,20 - 116 х 38,42 (ИДС35-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	10,25 1025/100	390,68 155,23	53,13 3,38	182,32	4004,47	1591,11	544,58 34,65	1868,78	16,514	169,27
5	ФССЦ-101-3380	Унифлекс: ЭЛПТ (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	1189	28,61	28,61	34017,29				34017,29		
6	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКТ-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	1169	37,19	37,19	43475,11				43475,11		
7	ФЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали паралетов шириной: До 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	1,84 184/100	5369,55 599,23	11,73 2,43	4758,59	9879,97	1102,58	21,58 4,47	8755,81	70,25	129,26
8	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) 884,24 = 12 274,64 - 252 х 45,20 (ИДС35-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	2,82 282/100	956,97 374,77	119,24 11,99	462,96	2698,66	1056,85	336,26 33,81	1305,55	40,825	115,13
9	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКТ-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	710,6	37,19	37,19	26427,21				26427,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕРР65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,28 28 / 100	11161,61 614,05	23,69 2,7	10523,87	3125,25	171,93	6,63 0,76	2946,69	61,9	17,33
11	ФЕРР65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки, diam. 110мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	14	76,52 11,47		65,05	1071,28	160,58		910,7	1,38	19,32
12	ФЕРМ10-05-001-04	Перестановка антенны на время проведения ремонта (1 антенна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	5 10/2	251,26 246,33		4,93	1256,3	1231,65		24,65	23,8	119
13	ФЕРР65-6-23	Смена: водосточных воронок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,03 3 / 100	31339,98 4457	65,14 7,43	26817,84	940,2	133,71	1,95 0,22	804,54	491,4	14,74
Балконы												
14	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,49 49 / 100	153,59 112,16	41,43		75,26	54,96	20,3		14,38	7,05
15	ФЕР12-01-016-02	Осрубка основания из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,49 49 / 100	122,5 28,14	4,36	90	60,03	13,79	2,14	44,1	3,22	1,58
16	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель птоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,49 49 / 100	390,68 155,23	53,13 3,38	182,32	191,43	76,06	26,03 1,66	89,34	16,514	8,09



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФССЦ-101-3380	Унифлекс: ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	56,84	28,61			28,61	1626,19		1626,19		
18	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	55,86	37,19			37,19	2077,43		2077,43		
19	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,78 78 / 100	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85	1962,53	275,52	4,67 0,84	1682,34	41,41	32,3
20	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавлёных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) 884,24 = 12 274,64 - 252 x 45,20 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,42 42 / 100	956,97 374,77	119,24 11,99	462,96	401,93	157,4	50,08 5,04	194,45	40,825	17,15
21	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	105,8	37,19			37,19	3934,7		3934,7		
Будка выхода на кровлю												
22	ФЕР46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,115 11,5 / 100	517,64 433,06	84,58		59,53	49,8	9,73		55,52	6,38
23	ФЕР12-01-016-02	Оргунтовка оснований из бетона или раствора под водозащитный кровельный ковер: готовой змутьсией битумной (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,115 11,5 / 100	122,5 28,14	4,36	90	14,09	3,24	0,5	10,35	3,22	0,37

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 369,87 = 9 989,33 - 114 x 45,20 - 116 x 36,42 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,115 11,5 / 100	390,68 155,23	53,13 3,38	182,32	44,93	17,85	6,11 0,39	20,97	16,514	1,9
25	ФССЦ-101-3380	Унифлекс: ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	13,34	28,61		28,61	381,66			381,66		
26	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	13,11	37,19		37,19	487,56			487,56		
27	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	1,5	1149,58 283,83	29,59 5,81	836,16	1724,37	425,75	44,39 8,72	1254,23	35,39	53,09
28	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отделанных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,212 21,2 / 100	2905,55 1764,08	1,21	1140,26	615,98	373,99	0,26	241,73	201,84	42,79
29	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и люков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,0452 4,52 / 100	1082,58 840,63	241,95 104,49		48,93	38	10,93 4,72		103,91	4,7
30	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 в комплекте со скобными изделями (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,0252 2,52 / 100	24997,09 945,17	1263,35 163,53	22788,57	629,93	23,82	31,84 4,12	574,27	102,9595	2,59

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР10-01-044-11	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,0252 2,52 / 100	13279,78 1249,42	31,44 1,69	11996,92	334,65	31,49	0,79 0,04	302,37	152,927	3,85
32	ФЕР10-01-039-05	Установка пиков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,02 2 / 100	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	50060,29	1050,01	23,67	25,13 3,27	1001,21	139,9205	2,8
33	ФССЦ-101-0892	Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей: однополых (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	2	94,68	94,68	189,36	189,36			189,36		
Вентиляционные шахты												
34	ФЕР07-05-030-11	Демонтаж металлических конструкций (типт покрытия вентилях) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,11 11 / 100	1107,1 889,37	217,73 34,02	121,78	97,83	23,95 3,74	98,056	10,79		
35	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	7,2 60'0,12	180,03 73,01	107,02 11,57	1296,22	525,67	770,55 83,30	8,24	59,33		
36	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простях при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	7,2 60'0,12	906,21 51,6	43,2 6,75	811,41	6524,71	371,52	311,04 48,60	5842,15	6,21	44,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР07-05-030-11	Монтаж мелких конструкций (плит покрытия вентшахта) массой до 0,5 т(Плиты от демонтажа) (100 шт. сборных конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,11 11/100	3334,01 1278,47	340,2 53,16	1715,34	366,74	140,63	37,42 5,85	188,69	140,9555	15,51
38	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наглаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) 884,24 = 12 274,64 - 252 x 45,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,86 86/100	956,97 374,77	119,24 11,99	462,96	822,99	322,3	102,55 10,31	398,14	40,825	35,11
39	ФССЦ-101-3360	Унифлекс: ЭКП-4.5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	216,7	37,19		37,19	8059,07			8059,07		
40	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,6 60/100	1828,56 784,15	64,71 30,96	979,7	1097,14	470,49	38,83 18,58	587,82	81,512	48,91
Итого по разделу 1 Кровля							1265951,11					2281,9
<b>Раздел 2. Вывоз мусора</b>												
41	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	22,437	3,28	3,28		73,59		73,59			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФССЦпн-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	22,437	11,42	11,42		256,23		256,23			
<b>Итого по разделу 2 вывоз мусора</b>							<b>1929,45</b>					
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.:							184934,22	20289,61	4345,68	160298,93		2281,9
Накладные расходы							18905,83		392,60			
Сметная прибыль							12891,67					
<b>Итого по смете:</b>							<b>1249219,12</b>					<b>2162,9</b>
Итого Монтажные работы							18661,44					119
Итого							1267880,56					2281,9
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							160298,93					
Машины и механизмы							4345,68					
ФОТ							20682,21					
Накладные расходы							18905,83					
Сметная прибыль							12891,67					
Непредвиденные затраты 2%							25357,61					
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>1293238,17</b>					
Индекс-дефлятор на 2017г. 4,2%							54316					
<b>Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах</b>							<b>1347554,17</b>					
НДС 18%							242559,75					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1590113,92</b>					<b>2281,9</b>