

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения собственникам помещений
многоквартирного дома

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22

29.09.2016 № 1120

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: _____ г. Псков

Населённый пункт: _____ г. Псков

Наименование улицы: _____ Гоголя

Номер дома: _____ 48

Уважаемые собственники помещений!


1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: _____ г. Псков

Населённый пункт: _____ г. Псков

Наименование улицы: _____ Гоголя

Номер дома: _____ 48



2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	764 467,01	2017г.
3.	Ремонт фасада	567 573,83	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения	249 583,28	2017г.
6.	Ремонт систем водоотведения	79 789,06	2017г.
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации	34 710,90	2017г.
Итого:		1 696 124,09	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	32 005,11	не предусмотрено	1 664 118,98
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
Итого:		32 005,11	0,00	1 664 118,98


5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;

- 4) источники финансирования капитального ремонта
- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложением Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте www.fkr60.ru

Генеральный директор РОФКР ПО



Макарьченко С.В.

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
г. Псков, ул. Гоголя, д. 48

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+в*Х)*Кусл*Коб*Кусл, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем задания; Кусл - коэффициент, учитывающий стадийность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 1 093,80 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(90000 + 10 * 1093,8) * 0,6 * (0,06 + 0,05) * 3,92	26114,68
	Документные (а=90 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Кусл=0,6	0,6	
	ФФД000			
	10			
	361,6			
		Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации - 6% Коб5=0,06	0,06	
		Сметная документация - 5% Коб5в=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17269-ХМ/09, Ки=3,92	3,92	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				26 114,68
Итого по смете:				4 700,64
НДС 18%				30 815,32
ВСЕГО по смете				30 815,32

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА №

на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г. Псков, ул. Гоголя, д. 48

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные двухэтажные V = 1 093,80 м3 3034,60	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	17,45 * 3,5 * 1,00 * 16,38% * 1093,8 * 30,17 / 100	3 301,34
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ Д); составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдчей Заключения о состоянии строительных конструкций	Высота многоэтажного здания до 9м: стоимость на 100м3 - 17,45 Средний объем до 2000м3 Kv = 3,5 Факторы, учитывающие работы, оптимизуют; K=1	17,45 3,5 1	17,45
1.2	Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	Позлажные планы здания - 16,38%	16,38%	16,38%
1.3	Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17289-ХМ/09, Ки=30,17		30,17	30,17
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				3 301,34
Итого по смете:				594,24
 НДС 18%				3 895,58
ВСЕГО по смете				3 895,58

Расчет стоимости:
 $С1 = P1 * Ku * Knorm * Ki * V * U / 100, руб.$
 где: P1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; Ku - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; U - составная часть общего объема работ;
 Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей

Стоимость работ, руб.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на кап.ремонт фасада ж.д. по адресу г. Псков ул. Голопя Д.48
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 567573,83 руб.
Средства на оплату труда _____ 12174,69 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1385,33 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Цоколь										
1	ФЕРр62-41-1 Пруток Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности цоколя от краски (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (75,28 руб.): 80% от ФОТ СИ (47,05 руб.): 50% от ФОТ	0,58	162,24	162,24	94,1	94,1	20,8	12,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ФЕРР62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка штукатурки антиплесневым составом (100 м2 протравленной поверхности) 29,53 = 37,10 - 0,001 х 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (13,65 руб.); 80% от ФОТ СЛ (8,53 руб.); 50% от ФОТ	0,58	29,53 29,41					17,06	3,77	2,19
3	ФССЛ-113-8067 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик антиплесень для бетона (кл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	5,8	16,01			92,86				
4	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (17,2 руб.); 80% от ФОТ СЛ (10,75 руб.); 50% от ФОТ	0,58	359,19 37,07	26,49	208,33	21,5	15,36	4,29	2,49	
5	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (93,41 руб.); 80% от ФОТ СЛ (58,38 руб.); 50% от ФОТ	0,58	1051,07 201,31	1,91	609,62	116,76	1,11	23,6	13,69	
6	ФЕРР61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (291,64 руб.); 79% от ФОТ СЛ (184,58 руб.); 50% от ФОТ	0,58	3938,41 636,48	11,5	2284,28	369,16	6,67	81,6	47,33	
7	ФЕРР61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (808,3 руб.); 79% от ФОТ СЛ (511,59 руб.); 50% от ФОТ	0,58	2905,55 1764,08	1,21	1685,22	1023,17	0,7	201,84	117,07	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР062-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (58,49 руб.): 80% от ФОТ СГ (36,56 руб.): 50% от ФОТ	0,58	1096,29 126,06	98,61	635,85	73,11	57,19	14,59	8,46

Раздел 2. Отмостка

9	ФЕРР69-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (623,98 руб.): 78% от ФОТ СГ (399,99 руб.): 50% от ФОТ	0,72	13007,58 1024,44	3223,47 86,63	9365,46	737,6	2320,9 62,37	126,63	91,17
---	---	--	------	---------------------	------------------	---------	-------	-----------------	--------	-------

Раздел 3. Окна 2 шт

10	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (58,08 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СГ (34,91 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,036	1767,24 1525,29	241,95 104,49	63,62	54,91	8,71 3,76	188,54	6,79
11	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) 9 981,16 = 251 529,16 - 100 х 2 415,48 (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (66,42 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (28,45 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,036	10274,5 1464,63	511,53 11,14	369,88	52,73	18,42 0,40	167,578	6,03

12	ФССЦ-203-0076 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки оконные ПВХ двухстворчатые с однокамерным стеклопакетом (М2)	3,6	776,48		2795,33				
----	--	--	-----	--------	--	---------	--	--	--	--

		(МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) (ИДС35-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,72 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (3,39 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,03	6522,05 209,73	35,43 1,19	195,66	6,29	1,06 0,04	24,587	0,74
14	ФССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) (ИДС35-IV п.4.7.Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	3	181,07	543,21					
15	ФЕРР58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) 455,27 = 2 516,07 - 0 184 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (8,82 руб.): 83% от ФОТ СП (6,91 руб.): 65% от ФОТ	0,03	455,27 353,23	5,99 1,08	13,66	10,6	0,18 0,03	41,41	1,24
16	ФССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Г.М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	3	26,41	79,23					
17	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольный (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (27,27 руб.): 79% от ФОТ СП (17,26 руб.): 50% от ФОТ	0,01	5751,97 3436,05	36,26 15,66	57,52	34,36	0,36 0,16	383,06	3,83
18	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (4,11 руб.): 80% от ФОТ СП (2,57 руб.): 50% от ФОТ	0,02	1859,47 255,74	8,36 1,35	37,19	5,11	0,17 0,03	29,6	0,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (23,73 руб.): 79% от ФОТ СЛ (15,02 руб.): 50% от ФОТ	0,01	5286,36 3004,39	2,31	52,86	30,04	0,02	323,4	3,23
20	ФЕРр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (0,7 руб.): 80% от ФОТ СЛ (0,44 руб.): 50% от ФОТ	0,02	370,45 43,72	31,1	7,41	0,87	0,62	5,06	0,1
21	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее наружных откосов: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3,22 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2,02 руб.): 50% от ФОТ	0,02	1051,07 201,31	1,91	21,02	4,03	0,04	23,6	0,47
22	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,02 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1,26 руб.): 50% от ФОТ	0,02	1096,29 126,06	98,61	21,93	2,52	1,97	14,59	0,29
Раздел 4. Фасад										
23	ФЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1559,75 руб.): 79% от ФОТ СЛ (987,19 руб.): 50% от ФОТ	1,2	2786,78 1645,31	1,21	3344,14	1974,37	1,45	188,25	225,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФЕРР61-26-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (685,31 руб.): 79% от ФОТ СЛ (433,74 руб.): 50% от ФОТ	2,81	324,44 308,71	0,17	911,68	867,48	0,48	35,73	100,4
25	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (118,92 руб.): 80% от ФОТ СЛ (74,33 руб.): 50% от ФОТ	4,01	359,19 37,07	26,49	1440,35	148,65	106,22	4,29	17,2
26	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (645,8 руб.): 80% от ФОТ СЛ (403,63 руб.): 50% от ФОТ	4,01	1051,07 201,31	1,91	4214,79	807,25	7,66	23,6	94,64
27	ФЕРР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (404,4 руб.): 80% от ФОТ СЛ (252,75 руб.): 50% от ФОТ	4,01	1096,29 126,06	98,61	4396,12	505,5	395,43	14,59	58,51
28	ФЕРР61-22-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных горизонтальных тгт по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развешенной поверхности тгт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (362,99 руб.): 79% от ФОТ СЛ (229,74 руб.): 50% от ФОТ	0,09	8113,08 5105,32	3,03	730,18	459,48	0,27	549,55	49,46
29	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных прямоугольных горизонтальных тгт: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,67 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1,67 руб.): 50% от ФОТ	0,09	359,19 37,07	26,49	32,33	3,34	2,38	4,29	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФЕРР62-25-7 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка прямолинейных горизонтальных т/т (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (14,5 руб.): 80% от ФОТ СП (9,06 руб.): 50% от ФОТ	0,09	1051,07 201,31	1,91	94,6	18,12	0,17	23,6	2,12
31	ФЕРР62-26-7 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности прямолинейных горизонтальных т/т : сложных за 1 раз с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,01 руб.): 80% от ФОТ СП (3,76 руб.): 50% от ФОТ	0,09	674,3 83,46	66,32	60,69	7,51	5,97	9,66	0,87
32	ФЕРР08-07-001-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДСЭ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналоговые технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТИ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2254,25 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (1396,07 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	4,75	783,06 432,22	7,63	3719,54	2053,05	36,24	50,025	237,62
ОТКОСЫ ОКОН КВАРТИРНЫХ										
33	ФЕРР61-20-1 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1044,32 руб.): 79% от ФОТ СП (660,97 руб.): 50% от ФОТ	0,44	5286,36 3004,39	2,31	2326	1321,93	1,02	323,4	142,3
34	ФЕРР62-25-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Оргуплотка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (15,39 руб.): 80% от ФОТ СП (9,62 руб.): 50% от ФОТ	0,44	370,45 43,72	31,1	163	19,24	13,68	5,06	2,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька ранее наружных откосов: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (70,86 руб.): 80% от ФОТ СЛ (44,29 руб.): 50% от ФОТ	0,44	1051,07 201,31	1,91	462,47	88,58	0,84	23,6	10,38
36	ФЕРр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (44,38 руб.): 80% от ФОТ СЛ (27,74 руб.): 50% от ФОТ	0,44	1096,29 126,06	98,61	482,37	55,47	43,39	14,59	6,42
Раздел 5. Козырьки над входами										
38	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж металлоконструкций козырька (1 т конструкцией) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7; раск.: ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (15,89 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (14,18 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,04	862,75 445,22	417,53 45,29	34,51	17,81	16,7 1,81	50,9404	2,04
39	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий козырька : из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3,32 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (1,99 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,05	79,44 66,92	12,52	3,97	3,35	0,62	8,58	0,43
40	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА - 2 ШТ (1 т конструкцией) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (79,46 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (70,88 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,14	1464,86 636,03	596,48 64,7	205,08	89,04	83,51 9,06	72,772	10,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	0,14	10508	600,64 46,79	1471,12				
42	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (16,35 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (14,58 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,05	1111,41 356,81	600,64 46,79	55,57	17,84	30,03 2,34	40,825	2,04
43	ФССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полластер (с комплект.) (М2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	5,5	64,53		354,92				
44	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей релетчатых дверей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1,05 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (0,77 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,02	279,54 65,03	11,79 0,13	5,59	1,3	0,24	6,1065	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ФЕР13-03-004-26 Плужаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,6 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (1,91 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,04 0,02*2	658,01 79,9	15,55 0,25	26,32	3,2	0,62 0,01	8,809	0,35
Раздел 6. Балконы (4 шт)										
46	ФЕРР61-24-1 Плужаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки низа балконной плиты сухой расворной смесью (типа «Ветонит») (100 м2 отреставрированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (7,75 руб.); 79% от ФОТ СЛ (49,21 руб.); 50% от ФОТ	0,134	5020,64 669,99	87,7 64,46	672,77	89,78	11,75 8,64	62,91	8,43
47	ФЕР11-01-011-01 Плужаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (55,01 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СЛ (31,68 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,13	1543,14 360,77	53,3 21,44	200,61	46,9	7,19 2,79	45,4365	5,91
48	ФЕР11-01-011-02 Плужаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40 мм (100 м2 стяжки) (ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (4,67 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СЛ (2,69 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,13	1175,38 18,26	38,6 14,2	152,8	2,37	5,02 1,85	2,3	0,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортгекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (4,8 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СЛ (2,37 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,13	279,99 38,95	28,75 0,15	36,4	5,06	3,74 0,02	4,2435	0,55
50	ФЕРР58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (52,93 руб.); 83% от ФОТ СЛ (41,45 руб.); 85% от ФОТ	0,18	2516,07 353,23	5,99 1,08	452,89	63,58	1,08 0,19	41,41	7,45
51	ФЕРР62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград. без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (66,96 руб.); 80% от ФОТ СЛ (41,85 руб.); 50% от ФОТ	0,12	1030,83 697,51	0,87	123,7	83,7	0,1	80,73	9,69
52	ФЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство поручней из хвойных пород (100 м ограждения) 4 099,29 = 19 922,88 - 2,09 х 7 571,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (411,2 руб.); 155%*0,9 от ФОТ СЛ (250,55 руб.); 100%*0,85 от ФОТ	0,18	4379,46 1630,69	337,35 6,93	788,3	293,52	60,72 1,25	169,51	30,51
53	ФЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: поручней (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (12 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СЛ (5,94 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,045	959,35 281,93	5,84 0,18	43,17	12,69	0,26 0,01	32,2575	1,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕРР61-28-1 Плужка Министрора РФ ом 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (33,69 руб.): 79% от ФОТ СЛ (21,32 руб.): 50% от ФОТ	0,067	3938,41 636,48	11,5	263,87	42,64	0,77	81,6	5,47
55	ФЕРР62-25-1 Плужка Министрора РФ ом 30.01.14 №31/лр	Отрунтовка ранее окрашенных низа балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками: простык с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3,86 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2,41 руб.): 50% от ФОТ	0,13	359,19 37,07	26,49	46,69	4,82	3,44	4,29	0,56
56	ФЕРР62-26-4 Плужка Министрора РФ ом 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности низа балконных плит: простык за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (13,11 руб.): 80% от ФОТ СЛ (8,2 руб.): 50% от ФОТ	0,13	1096,29 126,06	96,61	142,52	16,39	12,82	14,59	1,9
Раздел 7. Двери в подъезд										
57	ФЕР46-04-012-03 Плужка Министрора РФ ом 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (50,81 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (30,54 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0543	1082,58 840,63	241,95 104,49	58,78	45,65	13,13 5,67	103,91	5,64
58	ФЕРР61-7-1 Плужка Министрора России ом 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: примоленные (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (54,53 руб.): 79% от ФОТ СЛ (34,52 руб.): 50% от ФОТ	0,02	5751,97 3436,05	36,26 15,66	115,04	68,72	0,73 0,31	383,06	7,66

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностями откосов, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,17 руб.); 80% от ФОТ СЛ (3,86 руб.); 50% от ФОТ	0,03	1859,47 255,74	8,36 1,35	55,78	7,67	0,25 0,04	29,6	0,89
60	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (120,42 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (107,41 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	5,43	76,94 27,38	23,84	417,78	148,67	129,45	2,76	14,99
61	ФССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь металлическая: однолопная в комплекте (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	2640,46		5280,92				
62	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного Доводчика к металлическим дверям (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (20,51 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (18,29 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	2	16,97 12,66	3,59	33,94	25,32	7,18	1,2765	2,55
63	ФССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доводчик дверной гидравлический (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	272,22		544,44				

Раздел 8. Вывоз мусора

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ФССЦПг-03-21-01-010 <i>Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	11,6	11,42	11,42	132,47		132,47		
65	ФССЦПг-01-01-01-041 <i>Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	11,6	42,98	42,98	498,57		498,57		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.:										
Накладные расходы						10509,69				
Сметная прибыль						6660,76				
Итого по смете:						71018,6				1385,33
Всего с учетом " СМР=6,64"						471563,5				1385,33
Справочно, в ценах 2001г.:						37705,17				
Материалы						4069,07				
Машины и механизмы						12174,69				
ФОТ						10509,69				
Накладные расходы						6660,76				
Сметная прибыль						9431,27				
Непредвиденные затраты 2%						480994,77				
Итого с непредвиденными						86579,06				
НДС 18%						567573,83				1385,33
ВСЕГО по смете										

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2016 г.

_____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап. ремонт кровли ж.д. по адресу г. Псков ул. Голодя Д. 48
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость _____ 764467,01 руб.
строительных работ _____ 618205,18 руб.
монтажных работ _____ 16945,21 руб.
Средства на оплату труда _____ 11098,99 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1238,67 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная машина	всего	оплаты труда	эксплуатационная машина	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Раздел 1. смена шиферного покрытия												
1	ФЕР46-04-008-04 Пружаз Мыслоня РФ от 30.01.14 №37/лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР-6,64 НР (577,06 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (346,82 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	4,7	154,66 124,02	30,64	726,9	582,89	144,01	15,9	74,73		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРр58-1-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 мм кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (451,76 руб.): 83% от ФОТ СЛ (353,79 руб.): 65% от ФОТ	4,3	160,11 120,37	39,74 6,21	688,47	517,59	170,88 26,70	15,16	65,19
3	ФЕРр58-3-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 мм труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (76,58 руб.): 83% от ФОТ СЛ (59,98 руб.): 65% от ФОТ	1,3	71,18 70,98	0,2	92,53	92,27	0,26	9,1	11,83
4	ФЕРр58-2-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка стуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (44,99 руб.): 83% от ФОТ СЛ (35,23 руб.): 65% от ФОТ	0,02	2720,29 2709,92	10,37	54,41	54,2	0,21	341,3	6,83
5	ФЕРр58-5-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: смена стропильных ног из досок (100 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (283,02 руб.): 83% от ФОТ СЛ (221,64 руб.): 65% от ФОТ	0,3	2722,57 1136,62	17,45	816,77	340,99	5,24	133,25	39,98
6	ФЕРр58-5-6 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (29,63 руб.): 83% от ФОТ СЛ (23,21 руб.): 65% от ФОТ	3	79,7 11,9	24,4	239,1	35,7	73,2	1,42	4,26
7	ФЕРр58-5-7 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (210,15 руб.): 83% от ФОТ СЛ (164,57 руб.): 65% от ФОТ	7	126,01 36,17	30,71	882,07	253,19	214,97	4,24	29,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕРР58-20-8 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листового стали, примыканий: к вытяжным трубам (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (230,34 руб.): 83% от ФОТ СЛ (180,39 руб.): 65% от ФОТ	0,35	2185,17 792,1	5,36 0,81	764,81	277,24	1,88 0,28	92,86	32,5
9	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (657,39 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СЛ (434,6 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	5,1	286,45 141,19	143,43 2,03	1460,9	720,07	731,49 10,35	14,8465	75,72
10	ФССЦ-113-8071 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	164,2	16,34		2683,03				
11	ФЕРР58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (225,82 руб.): 83% от ФОТ СЛ (176,85 руб.): 65% от ФОТ	0,8	3593,85 340,09	31,6	2879,08	272,07	25,28	39,87	31,9
12	ФЕРР58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (113,43 руб.): 83% от ФОТ СЛ (88,83 руб.): 65% от ФОТ	0,1	4590,28 1366,59	57,99	459,03	136,66	5,8	160,21	16,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕР12-01-007-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №4703/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2508,86 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (1283,47 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	4,7	5295,06 476,03	190,14 18,23	24886,78	2237,34	893,66 85,68	55,0965	258,95
14	ФЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами дообвалить к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01- 007-03 (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (91,78 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (46,95 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	4,7	274,75 18,08	1,09	1291,33	84,98	5,12	2,093	9,84
15	ФЕР58-18-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки сплошным настлипом из досок толщиной: до 50 мм -карниз (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (365,07 руб.): 83% от ФОТ СЛ (285,9 руб.): 65% от ФОТ	0,4	5541,91 1099,61	100,28	2216,76	439,84	40,11	138,49	55,4
16	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной дополнительной в один слой по периметру (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (65,61 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (33,56 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,75	970,04 78,8	39,74 2,2	727,53	59,1	29,81 1,65	9,016	6,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕР10-01-003-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стуховых окон (1 стуховое окно) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (142,07 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (71,64 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	392,81 65,03	27,58 1,86	785,62	130,06	55,16 3,72	7,6245	15,25
18	ФССЦ-101-0901 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Скобные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных: (независимо от высоты) (КОМПЛ.) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	94,68		189,36				
19	ФЕР65-33-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена жалюзиных решеток (100 жалюзиных решеток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (8,12 руб.): 103% от ФОТ СГ (4,73 руб.): 60% от ФОТ	0,02	3255,86 394	0,31 0,14	65,12	7,88	0,01	46,19	0,92
20	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2 глухой круглой (1 решетка) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (21,37 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СГ (13,09 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	30,64 18,37	4,56 0,18	30,64	18,37	4,56 0,18	2,047	2,05
21	ФССЦ-301-3387-1 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Решетка жалюзиная наружная круглая (шт.) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	1	502,93		502,93				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка ходовых лестниц-стремянков на скатной кровле (прим.) (100 м ходов) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (0,81 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СП (0,41 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,02 1*2/100	1059,33 36,62	15,56 1,35	21,19	0,73	0,31 0,03	4,37	0,09
23	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (паралетель, свесы , конек) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (718,89 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СП (367,77 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,6	10025,83 1106,02	29,23 3,38	6015,5	663,61	17,54 2,03	129,6625	77,8

Раздел 2. Утепление

26	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1380,78 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СП (706,37 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	2,52	4809,61 498,05	165,31 9,29	12120,22	1255,09	416,58 23,41	52,371	131,97
27	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 до 100 мм (100 м2 утепляемого покрытия) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1074,78 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СП (649,83 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	2,52	4500,6 385,62	158,19 9,29	11341,51	971,76	398,64 23,41	40,549	102,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 л. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (89,7 руб.): 78% от ФОТ СЛ (57,5 руб.): 50% от ФОТ	0,68	2029 166,82	14,03 2,3	1379,72	113,44	9,54 1,56	20,8	14,14
Люк выхода на кровлю										
29	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заплотнений проемов: Дверных (люки) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (11,98 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (7,2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0128	1082,56 840,63	241,95 104,49	13,86	10,76	3,1 1,34	103,91	1,33
30	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (18,31 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (9,23 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0128	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	672,01	15,15	16,08 2,09	139,9205	1,79
31	ФССЦ-101-0957 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пегля врезная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	3,46		6,92				
32	ФССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	1	99,1		99,1				
33	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами выше плит перекрытия по периметру (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (149,46 руб.): 86% от ФОТ СЛ (121,65 руб.): 70% от ФОТ	0,6	1149,58 283,83	29,59 5,81	689,75	170,3	17,75 3,49	35,39	21,23
34	ФЕРр58-21-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (113,51 руб.): 83% от ФОТ СЛ (88,89 руб.): 65% от ФОТ	0,9 0,4+0,5	949,78 151,96	2,62	854,8	136,76	2,36	18,6	16,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФЕРР68-21-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (14,1 руб.); 83% от ФОТ СЛ (11,04 руб.); 65% от ФОТ	0,4	278,55 42,48	0,87	111,42	16,99	0,35	5,2	2,08
36	ФЕРР63-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт кирпичной кладки кирпичных и вент. труб (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (99,63 руб.); 86% от ФОТ СЛ (81,1 руб.); 70% от ФОТ	0,4	1149,58 283,83	29,59 5,81	459,83	113,53	11,84 2,32	35,39	14,16
37	ФЕРР61-31-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (96,44 руб.); 79% от ФОТ СЛ (61,04 руб.); 50% от ФОТ	0,1	2166,03 1220,71	1,87	216,6	122,07	0,19	131,4	13,14
38	ФЕРР62-37-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окразка известковыми составами печей, стенок, труб (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (60,66 руб.); 80% от ФОТ СЛ (31,66 руб.); 50% от ФОТ	0,61	123,83 103,81	0,87	75,54	63,32	0,53	12,17	7,42
39	ФЕРМ10-05-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны (1 антенна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (906,49 руб.); 92% от ФОТ СЛ (640,46 руб.); 65% от ФОТ	4	251,26 246,33		1005,04	985,32		23,8	95,2
Раздел 3. Прочие работы										
40	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений чердака от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,06 руб.); 78% от ФОТ СЛ (3,89 руб.); 50% от ФОТ	0,005	1553,82 1553,82		7,77	7,77		214,32	1,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФЕРрб9-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,89 руб.): 78% от ФОТ СЛ (1,86 руб.): 50% от ФОТ	0,5	23,81 7,41						
42	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	12,99 7,83+5,16	42,98	42,98	558,31		558,31		
43	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	12,99	11,42	11,42	148,35		148,35		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы						78252,52	10910,75	4003,12		1238,67
Сметная прибыль						10837,53		188,24		
Итого по смете:						618205,18				1143,47
Итого Строительные работы						16945,21				95,2
Итого Монтажные работы						635150,39				1238,67
Итого										
Справочно, в ценах 2001г.:						63338,65				
Материалы						4003,12				
Машины и механизмы						11098,99				
ФОТ						10837,53				
Накладные расходы						6565,13				
Сметная прибыль						12703,01				
Непредвиденные затраты 2%						647853,4				
Итого с непредвиденными						116613,61				
НДС 18%						764467,01				1238,67
ВСЕГО по смете										