

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения собственникам помещений  
многоквартирного дома

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22

 № 2165


Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки  
Населённый пункт: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки  
Наименование улицы: \_\_\_\_\_ Юбилейная  
Номер дома: \_\_\_\_\_ 3

**Уважаемые собственники помещений!**

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки  
Населённый пункт: \_\_\_\_\_ г. Великие Луки  
Наименование улицы: \_\_\_\_\_ Юбилейная  
Номер дома: \_\_\_\_\_ 3



14.09.2016

2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	2 667 341,64	2017г.
3.	Ремонт фасада	2 713 738,16	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения	2 118 956,63	2017г.
5.	Ремонт холодного водоснабжения	1 177 938,69	2017г.
6.	Ремонт систем водоотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации	169 424,90	2017г.
<b>Итого:</b>		<b>8 847 400,02</b>	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	288 009,39	не предусмотрено	8 559 390,63
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
<b>Итого:</b>		<b>288 009,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 559 390,63</b>


5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;

- 4) источники финансирования капитального ремонта
- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте [www.krg60.ru](http://www.krg60.ru)

Генеральный директор РОФКР ПО



Макарученко С.В.

(договору, дополнительному соглашению)

**СМЕТА №**  
на проектные работы  
**г. Великие Луки, ул. Юбилейная, д. 3**

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глава, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+b*X)*Kуст*Коб*Кусл, руб. где: а, в - стоимость проектной документации в ценах 2001г. X - строительный объем задания; Кусл - коэффициент, учитывающий стабильность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию; Ки - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно писем Минрегиона;	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации</b>				
1	Жилые Дома, строительный объем: V = 12 419,40 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	( 275000 + 6 * 12419,4 ) * 0,6 * ( 0,06 + 0,06 + 0,05 ) * 3,92	139750,64
	Липшажные (a=275 000, a=6)	Стабильность проектирования - рабочий проект (РП) Кусл=0,6	0,6	
	275000			
	6			
	4139,8	Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции - 6% Коб4=0,06	0,06	
		Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации - 6% Коб5=0,06	0,06	
		Сметная документация - 5% Коб8=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17289-ХМ/09, Ки=3,92	3,92	
<b>Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации</b>				<b>139 750,64</b>
<b>Итого по смете:</b>				<b>25 155,11</b>
<b>НДС 18%</b>				<b>164 905,75</b>
<b>ВСЕГО по смете</b>				<b>164 905,75</b>

(договору, дополнительному соглашению)  
**СМЕТА №**  
 на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий  
**г. Великие Луки, ул. Юбилейная, д. 3**

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания</b>				
1	Жилые дома, многоквартирные пятиэтажные $V = 12\,419,40$ м <sup>3</sup> 4139,80	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	6,24 * 1,0 * 1,00 * 16,38% * 12419,4 * 30,17 / 100	3 829,79
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций	Высота многоэтажного здания до 20: стоимость на 100м <sup>3</sup> - 6,24  Строительный объем более 5000м <sup>3</sup> кв = 1 Факторы, усложняющие работы, отсутствующи; К=1	6,24  1 1	
1.2	Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	Позатяжные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3	Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17289-ХМ/09, Кв=30,17		30,17	
<b>Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания</b>				
<b>Итого по смете:</b>				<b>3 829,79</b>
<b>НДС 18%</b>				<b>689,36</b>
<b>ВСЕГО по смете</b>				<b>4 519,15</b>

Расчет стоимости:

$$C1 = P1 * K1 * V / 100, \text{ руб.}$$

где: P1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; K1 - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; В - составная часть общедо объема работ;

K1 - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;

Стоимость работ, руб.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кап. ремонт фасада ж.д. по адресу пл. Юбилейная д.3 в г. Великие Луки  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 2713738,16 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 65928,2 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 7684,28 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	<b>ФЕРм62-41-3</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №371/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 СМР=6,64 НР (6641,23 руб.): 80% от ФОТ СЛ (4150,77 руб.): 50% от ФОТ	29	286,26		8301,54	8301,54		36,7	1064,3

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕРР58-20-1</b> Пrikaз Минcтpоv PФ oт 30.01.14 №37/лp	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1017,51 руб.): 83% от ФОТ СЛ (796,85 руб.): 65% от ФОТ	3,46	2516,07 353,23	5,99 1,08	8705,6	1222,18	20,73 3,74	41,41	143,28
3	<b>ФЕРР61-12-3</b> Пrikaз Минcтpоv PФ oт 12.11.14 №703/лp	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (10410,19 руб.): 79% от ФОТ СЛ (6588,73 руб.): 50% от ФОТ	6,94	3039,03 1898,77		21090,87	13177,46		217,25	1507,72
4	<b>ФЕРР61-4-7</b> Пrikaз Минcтpоv PФ oт 12.11.14 №703/лp	Ремонт штукатурки нижней части балконных и карнизных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1734,27 руб.): 79% от ФОТ СЛ (1097,64 руб.): 50% от ФОТ	0,84	3823,46 2603,72	22,51 9,72	3211,71	2187,12	18,91 8,16	290,27	243,83
5	<b>ФЕРР61-20-3</b> Пrikaз Минcтpоv PФ oт 12.11.14 №703/лp	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2537,39 руб.): 79% от ФОТ СЛ (1605,95 руб.): 50% от ФОТ	0,92	5770,84 3491,18		5309,17	3211,89		375,8	345,74
6	<b>ФЕРР62-25-3</b> Пrikaз Минcтpоv PФ oт 30.01.14 №37/лp	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1719,82 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1074,89 руб.): 50% от ФОТ	29 2900/100	421,67 74,13	51,91	12228,43	2149,77	1505,39	8,58	248,82



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ФЕРР62-25-9</b> Приказ Минэлектрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (7512,16 руб.); 80% от ФОТ СЛ (4695,1 руб.); 50% от ФОТ	29 2900 / 100	1173,39 323,8	1,74	34028,31	9390,2	50,46	37,96	1100,84
8	<b>ФЕРР62-26-6</b> Приказ Минэлектрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек с предварительной огрунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (5572,41 руб.); 80% от ФОТ СЛ (3482,76 руб.); 50% от ФОТ	29 2900 / 100	1299,98 240,19	188,17	37699,42	6965,51	5456,93	27,8	806,2
9	<b>ФЕРР62-35-1</b> Приказ Минэлектрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1431,3 руб.); 80% от ФОТ СЛ (894,57 руб.); 50% от ФОТ	3,3	780,98 542,16	0,87	2577,23	1789,13	2,87	62,75	207,08
10	<b>ФЕРР62-18-1</b> Приказ Минэлектрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (54,56 руб.); 80% от ФОТ СЛ (34,1 руб.); 50% от ФОТ	0,06	1775,69 1135,33	8,36 1,35	106,54	68,12	0,5 0,08	129,9	7,79
11	<b>ФЕРР62-9-17</b> Приказ Минэлектрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1548,05 руб.); 80% от ФОТ СЛ (967,53 руб.); 50% от ФОТ	1,89	1847,39 1023,84	5,23	3491,57	1935,06	9,88	118,5	223,97
12	<b>ФЕРР62-10-5</b> Приказ Минэлектрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (197,66 руб.); 80% от ФОТ СЛ (123,54 руб.); 50% от ФОТ	0,43	1401,77 573,26	8,36 1,35	602,76	246,5	3,59 0,58	66,35	28,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ФЕРР61-10-3</b> Пrikaз Минcтpия Poccии от 12.11.14 №3703/лр	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором толщиной отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (5225,18 руб.): 79% от ФОТ СГ (3307,08 руб.): 50% от ФОТ	4,02	2786,78 1645,31	1,21	11202,86	6614,15	4,86	188,25	756,77
15	<b>ФЕРР62-25-1</b> Пrikaз Минcтpия Pcc от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов - Цоколь (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (119,22 руб.): 80% от ФОТ СГ (74,51 руб.): 50% от ФОТ	4,02 402/100	359,19 37,07	26,49	1443,94	149,02	106,49	4,29	17,25
16	<b>ФЕРР62-25-7</b> Пrikaз Минcтpия Pcc от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов- Цоколь (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (647,42 руб.): 80% от ФОТ СГ (404,64 руб.): 50% от ФОТ	4,02 402/100	1051,07 201,31	1,91	4225,3	809,27	7,68	23,6	94,87
17	<b>ФЕРР62-26-4</b> Пrikaз Минcтpия Pcc от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя: простых за 2 раза с земли и лесов с предварительной огрунтовкой - Цоколь (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (405,41 руб.): 80% от ФОТ СГ (253,38 руб.): 50% от ФОТ	4,02 402/100	1096,29 126,06	98,61	4407,09	506,76	396,41	14,59	58,65
18	<b>ФЕРР11-01-011-03</b> Пrikaз Минcтpия Pcc от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм- крыльцо бетонное входа в подъезд-50 мм (100 м2 стяжки) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новой строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (98,29 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СГ (56,6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,23	1649,73 364,63	52,56 21,44	379,44	83,86	12,09 4,93	46,7475	10,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ФЕР11-01-011-04</b> Пrikaз Министpия Pф от 30.01.14 №31/пp	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 до 50 мм (100 м2 стяжки) (ИДС35-IV п.4.7.1 при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (12,29 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (7,08 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1,38 0,23*6	320,14 4,49	9,65 3,55	441,79	6,2	13,32 4,90	0,575	0,79
20	<b>ФЕРр61-4-7</b> Пrikaз Министpия Pоссии от 12.11.14 №703/пp	Ремонт штукатурки нижней части козырьков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщинной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (289,05 руб.): 79% от ФОТ СЛ (182,94 руб.): 50% от ФОТ	0,14	3823,46 2603,72	22,51 9,72	535,28	364,52	3,15 1,36	290,27	40,64
21	<b>ФЕРр58-20-1</b> Пrikaз Министpия Pф от 30.01.14 №31/пp	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (82,34 руб.): 83% от ФОТ СЛ (64,48 руб.): 85% от ФОТ	0,28	2516,07 353,23	5,99 1,08	704,5	98,9	1,68 0,30	41,41	11,59
22	<b>ФЕР46-04-012-01</b> Пrikaз Министpия Pф от 30.01.14 №31/пp	Разборка деревянных заплечений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (935,82 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (562,44 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,58	1767,24 1525,29	241,95 104,49	1025	884,67	140,33 60,60	188,54	109,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	<b>ФЕР10-01-034-03</b> Пуска Министрв РФ от 30.01.14 №703/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 СМР=6,64 НР (736,06 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (683,77 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,58	16385,65 2171,82	635,31 29,7	9503,68	1259,66	368,48 17,23	248,492	144,13
24	<b>ФССЦ-203-0076-01</b> Пуска Министрв России от 12.11.14 №703/лр	Блоки оконные (М2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 СМР=6,64	58	531,62	30833,96					
25	<b>ФЕР10-01-035-03</b> Пуска Министрв РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 СМР=6,64 НР (53,77 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (27,11 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,24 24 / 100	6522,05 209,73	35,43 1,19	1565,29	50,34	8,5 0,29	24,587	5,9
26	<b>ФССЦ-101-2906</b> Пуска Министрв России от 12.11.14 №703/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 СМР=6,64	24	181,07	4345,68					
27	<b>ФЕРр61-7-1</b> Пуска Министрв России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стрavoчно): 1 СМР=6,64 НР (736,25 руб.): 79% от ФОТ СЛ (465,98 руб.): 50% от ФОТ	0,27	5751,97 3436,05	36,26 15,66	1553,03	927,73	9,79 4,23	383,06	103,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>ФЕРР62-16-4</b> Пликаз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (55,53 руб.); 80% от ФОТ СЛ (34,71 руб.); 50% от ФОТ	0,27	1859,47 255,74	8,36 1,35	502,06	69,05	2,26 0,36	29,6	7,99
29	<b>ФЕРР69-16-1</b> Пликаз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт отмоксти: асфальтобетонной (100 м2 отмоксти) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (452,75 руб.); 78% от ФОТ СЛ (290,23 руб.); 50% от ФОТ	1,02 102/100	6669,94 493,62	2241,1 75,45	6803,34	503,49	2285,92 76,96	64,78	66,08
30	<b>ФЕРР58-10-2</b> Пликаз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1078,93 руб.); 83% от ФОТ СЛ (844,94 руб.); 65% от ФОТ	1,72	7234,21 755,76	6,97	12442,84	1299,91	11,99	88,6	152,39
31	<b>ФЕРР58-10-4</b> Пликаз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена: колен водосточных труб с люлек (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (455,72 руб.); 83% от ФОТ СЛ (356,89 руб.); 65% от ФОТ	0,48	4632,62 1143,87	6,97	2223,66	549,06	3,35	134,1	64,37
32	<b>ФЕРР58-10-5</b> Пликаз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (45,11 руб.); 83% от ФОТ СЛ (35,33 руб.); 65% от ФОТ	0,12	4051,69 452,94	6,97	486,2	54,35	0,84	53,1	6,37
33	<b>ФЕРР58-10-7</b> Пликаз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена: воронок водосточных труб с люлек (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (101,69 руб.); 83% от ФОТ СЛ (79,64 руб.); 65% от ФОТ	0,12	7809,79 1021,04	6,97	937,17	122,52	0,84	119,7	14,36
34	<b>ФЕРР58-22-1</b> Пликаз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (430,63 руб.); 83% от ФОТ СЛ (337,24 руб.); 65% от ФОТ	1,68	863,9 308,83	0,87	1451,35	518,83	1,46	37,8	63,5

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	<b>ФЕРр58-18-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (90,35 руб.); 83% от ФОТ СП (70,76 руб.); 65% от ФОТ	0,3	1182,92 362,86	16,08	354,88	108,86	4,82	45,7	13,71
36	<b>ФЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (128,36 руб.); 120% от ФОТ СП (65,66 руб.); 65% от ФОТ	0,3	9676,33 382,84	144,05 13,34	2902,9	114,85	43,22 4,00	44,3095	13,29
Прочие работы										
37	<b>ФССЦПг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,7	42,98	42,98	373,93		373,93		
38	<b>ФССЦПг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	60	3,28	3,28	196,8		196,8		
39	<b>ФССЦПг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	68,7	11,42	11,42	784,55		784,55		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
				238979,67	65740,48	11852,02	187,72			7684,28
				53176,71						
				33717,81						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по смете:</b>										
Итого						325874,19				7684,28
Всего с учетом "СМР=6,64"						2163804,62				7684,28
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						161387,17				
Машины и механизмы						11852,02				
ФОТ						65928,2				
Накладные расходы						53176,71				
Сметная прибыль						33717,81				
Непредвиденные затраты 2%						43276,09				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>2207080,71</b>				
индекс-диффлятор на 2017г. 4,2%						92697,39				
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>						<b>2299778,1</b>				
НДС 18%						413960,06				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2713738,16</b>				<b>7684,28</b>

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кап. ремонт скатной кровли жил. Дома №3 на пл. Юбилейной г. Великие Луки  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 2667341,64 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 30257 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3434,51 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1.</b>										
1	ФЕРр58-3-1 Прокладка Милестрова РФ от 30.01.14 №37/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (296,75 руб.); 83% от ФОТ СЛ (232,39 руб.); 65% от ФОТ	5,037	71,18 70,98	0,2	358,53	357,53	1	9,1	45,84



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРр58-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Разборка парапетных решеток (100 м парапетных решеток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (194,36 руб.); 83% от ФОТ СЛ (152,21 руб.); 65% от ФОТ	2,0104	118,1 116,48	1,62	237,43	234,17	3,26	14,8	29,75
3	ФЕРД46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1592,45 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СЛ (957,08 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	12,97	154,66 124,02	30,64	2005,94	1608,54	397,4	15,9	206,22
4	ФЕРр58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Разборка стурховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (202,44 руб.); 83% от ФОТ СЛ (158,54 руб.); 65% от ФОТ	0,09	2720,29 2709,92	10,37	244,83	243,9	0,93	341,3	30,72
5	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1382,64 руб.); 83% от ФОТ СЛ (1067,13 руб.); 65% от ФОТ	12,97	160,11 120,37	39,74 6,21	2076,63	1561,2	515,43 80,54	15,16	196,63
6	ФЕРД46-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Разборка вентиляционных шахт (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (463,48 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СЛ (278,56 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	1,104	555,66 324,02	231,64 100,04	613,45	357,72	255,73 110,44	42,86	47,32
7	ФЕР10-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Устройство вентшахты (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных зданиях и раск.: 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (771,6 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СЛ (389,07 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	1,104 110,4/100	2507,08 637,01	378,75 21,1	2767,82	703,26	418,14 23,29	76,015	83,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ФЕРР60-7-5</b> Пrikaз Минcтpия PФ от 30.01.14 №31/лр	Пepеглaдкa Дымoвыx тpyб нaд кpышeй c дoбaвлeниeм нoвoгo кирпичa дo 25 % в oднeн кaнaл (100 м тpyб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (783,8 руб.): 78% от ФОТ СЛ (633,07 руб.): 63% от ФОТ	0,207	7436,32 4823,54	127,29 30,92	1539,32	998,47	26,35 6,40	565,48	117,05
9	<b>ФССЛ-404-0277</b> Пrikaз Минcтpия Pocси от 12.11.14 №703/лр	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	0,3726 20,7*8/1000	2226,1		829,44				
10	<b>ФЕРР61-31-1</b> Пrikaз Минcтpия Pocси от 12.11.14 №703/лр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб над крышей (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (983,64 руб.): 79% от ФОТ СЛ (622,56 руб.): 50% от ФОТ	1,02	2166,03 1220,71	1,87	2209,35	1245,12	1,91	131,4	134,03
11	<b>ФЕРР58-12-4</b> Пrikaз Минcтpия PФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1229,59 руб.): 83% от ФОТ СЛ (982,93 руб.): 65% от ФОТ	10,06 12,97*2,91	1364,26 146,18	9,47 1,08	13724,46	1470,57	95,27 10,86	18,41	185,2
12	<b>ФЕРР58-12-1</b> Пrikaз Минcтpия PФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (624,77 руб.): 83% от ФОТ СЛ (489,27 руб.): 65% от ФОТ	2,91	2492,19 252,73	40,78 5,94	7252,27	735,44	118,67 17,29	31,83	92,63
13	<b>ФЕРР12-01-023-03</b> Пrikaз Минcтpия PФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля (100 м2 кровли) (ИДЭС-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6760,35 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (3458,42 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	12,97	11791,33 469,28	144,05 13,34	152933,55	6086,56	1868,33 173,02	54,3145	704,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ФЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стуховых окон (1 стуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (639,33 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СГ (322,38 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	9	392,81 65,03	27,58 1,86	3535,29	585,27	248,22 16,74	7,6245	68,62
15	<b>ФССЦ-101-0897</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобьяные изделия для оконных блоков (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	9	22,84		205,56				
16	<b>ФЕР20-02-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (156,25 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СГ (95,69 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	9	227,43 15,07	2,96	2046,87	135,63	26,64	1,679	15,11
17	<b>ФССЦ-301-4382</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали открывающиеся (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	9	205,31		1847,79				
18	<b>ФЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение кровель снегозадержания (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (157,4 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СГ (80,52 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	2	3170,1 67,97	69,23 4,9	6340,2	135,94	138,46 9,80	7,6705	15,34

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ФЕР20-02-011-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над трубами (1 М2 поверхности зонта) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (144,46 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (88,47 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	11,6	162,31 10,81	5,18	1882,8	125,4	60,09	1,15	13,34
20	<b>ФЕР69-9-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений чердака от засыпного утеплителя (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (375,59 руб.); 78% от ФОТ СП (240,77 руб.); 50% от ФОТ	0,3099 1033*0,6*0,05/100	1553,82 1553,82	481,53	481,53	214,32	66,42		
21	<b>ФЕР69-15-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (179,12 руб.); 78% от ФОТ СП (114,82 руб.); 50% от ФОТ	30,99	23,81 7,41	737,87	229,64	1,03	31,92		
22	<b>ФЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (903,67 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СП (462,29 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	10,33	288,04 78,8	39,74 2,2	2975,45	814	410,51 22,73	9,016	93,14
23	<b>ФССЦ-101-4991</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пленка подкровельная паронепроницаемая (М2) (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	1136,3 1033*1,1	9,18	10431,23					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ФЕР26-01-039-01</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконных и зернистых материалов (1 м3 изоляции) (ИДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (10508,4 руб.); 100%*0,9 от ФОТ СЛ (6947,22 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	103,3 1033*0,1	184,66 113,03	71,63	19075,38	11676	7399,38	12,167	1256,85
25	<b>ФССП-104-0520</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Вата минеральная «ISOVER»: (м3) (ИДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	105,366 103,3*1,02	350,09		36887,58				
<b>Раздел 2. прочие работы</b>										
26	<b>ФССПп-01-01-01-041</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	4,48	42,98	42,98	192,55		192,55		
27	<b>ФССПп-01-01-01-043</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	50	3,28	3,28	164		164		
28	<b>ФССПп-03-21-01-010</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	54,48	11,42	11,42	622,16		622,16		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				274219,28	29785,89	12964,43	471,11			3434,51

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					28330,08				
	Сметная прибыль					17753,39				
	<b>Итого по смете:</b>									
	Итого					320302,75				3434,51
	Всего с учетом "СМР=6,64"					2126810,26				3434,51
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					231468,96				
	Машины и механизмы					12964,43				
	ФОТ					30257				
	Накладные расходы					28330,08				
	Сметная прибыль					17753,39				
	Непредвиденные затраты 2%					42536,21				
	<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>2169346,47</b>				
	индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%					91112,55				
	<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>					<b>2260459,02</b>				
	НДС 18%					406882,62				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>2667341,64</b>				<b>3434,51</b>