

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения собственникам помещений
многоквартирного дома

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22

19.09.2016 № 1190

Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: Дедовичский район
Населённый пункт: п. Дедовичи
Наименование улицы: Коммунаров
Номер дома: 36

Уважаемые собственники помещений!

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: Дедовичский район
Населённый пункт: п. Дедовичи
Наименование улицы: Коммунаров
Номер дома: 36

Дедовичи 29.09.16
Васильев
п.17-6а от 29.09.16г.
Самойлов

2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	774 738,61	2017г.
3.	Ремонт фасада	241 413,00	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения		
6.	Ремонт систем водоотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации		
Итого:		1 016 151,61	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	25 209,36	не предусмотрено	990 942,25
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
Итого:		25 209,36	0,00	990 942,25

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.


Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта

- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте www.fkt60.ru

Генеральный директор РОФКР ПО



Макаrenchенко С.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома п. Дедовичи, ул. Коммунаров, д.36
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость.
Сметная стоимость строительных работ _____ 241,413 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,845 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 316,92 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Наружные двери										
1	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (25 руб.): 82% от ФОТ (30 руб.) ОП (19 руб.): 62% от ФОТ (30 руб.)	0,02	1807,42 1437,99	369,43 39,94	36	29	7 1	179,3	3,59
2	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (11 руб.): 82% от ФОТ (13 руб.) ОП (8 руб.): 62% от ФОТ (13 руб.)	0,044	288,06 288,06		13	13		36,28	1,6
3	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (112 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (138 руб.) ОП (99 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (138 руб.)	5,04	68,6 23,81	19,07	346	120	96	2,4	12,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФССЦ-203-8116 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Дверь металлическая: однополная в комплекте (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64	2	2640,46			5281			
5	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (20 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (25 руб.) СЛ (18 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (25 руб.)	2	14,6 11,01	2,87	29	22	6	1,11	2,22
6	ФССЦ-101-6899 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Доводчик дверной гидравлический (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64	2	272,22		544				
7	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (8 руб.): 79% от ФОТ (10 руб.) СЛ (5 руб.): 50% от ФОТ (10 руб.)	0,003	5751,97 3436,05	36,26 15,66	17	10		383,06	1,15
8	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (1 руб.): 80% от ФОТ (1 руб.) СЛ (1 руб.): 50% от ФОТ (1 руб.)	0,003	1859,47 255,74	8,36 1,35	6	1		29,6	0,09
Итого по разделу 1 Наружные двери						44123				22,9
Раздел 2. Мусор										
9	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,3	42,98	42,98	13				
Итого по разделу 2 Мусор										

Грант-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФЭСЦЛг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,3	11,42	11,42	3				
Итого по разделу 2 Мусор										
Раздел 3. Окна (2шт).										
11	ФЕРР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (14 руб.): 82% от ФОТ (17 руб.) СЛ (11 руб.): 62% от ФОТ (17 руб.)	0,0435	398,87 369,8	29,07 12,56	17	16	1	46,11	2,01
12	ФЕРР56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (17 руб.): 82% от ФОТ (21 руб.) СЛ (13 руб.): 62% от ФОТ (21 руб.)	0,02	1208,52 1051,72	156,8 24,04	24	21	3	128,73	2,57
13	ФЕРР56-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (5 руб.): 82% от ФОТ (6 руб.) СЛ (4 руб.): 62% от ФОТ (6 руб.)	0,0078	761,66 761,66		6	6		94,97	0,74
14	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 286,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (70 руб.): 106% = 118% 0,9 от ФОТ (66 руб.) СЛ (36 руб.): 54% = 63% 0,85 от ФОТ (66 руб.)	0,0435	10286,47 1303,66	413,79 8,91	447	57	18	149,16	6,49
15	ФЭСЦЛ-203-0076 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Блоки оконные ПВХ соднокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64	4,35	531,62		2313				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 л. м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016а. СМР=6,64 НР (6 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (6 руб.) СЛ (3 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (6 руб.)	0,026	6487,61 182,37	28,34 0,95	169		5	1	21,38	0,56
17	ФССЦ-101-2963 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016а. СМР=6,64	2,6	62,09				161			
18	ФЕРР58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали с полимерным покрытием (отливов) шириной 0,3 м (100 м) 455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016а. СМР=6,64 НР (7 руб.): 83% от ФОТ (9 руб.) СЛ (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)	0,026	455,27 353,23	5,99 1,08	12		9		41,41	1,08
19	ФССЦ-101-2411 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Водоотлив оконный шириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (л.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016а. СМР=6,64	2,6	26,41				69			
20	ФЕРР61-7-1 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камень и бетону Цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016а. СМР=6,64 НР (63 руб.): 79% от ФОТ (80 руб.) СЛ (40 руб.): 50% от ФОТ (80 руб.)	0,0232	5751,97 3436,05	36,26 15,66	133		80	1	383,06	8,89
21	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016а. СМР=6,64 НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СЛ (3 руб.): 50% от ФОТ (6 руб.)	0,0232	1859,47 255,74	8,36 1,35	43		6		29,6	0,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕРР61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (28 руб.): 79% от ФОТ (36 руб.) СП (18 руб.): 50% от ФОТ (36 руб.)	0,012	5286,36 3004,39	2,31	63	36		323,4	3,88
23	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка наружных откосов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ	0,012	359,19 37,07	26,49	4			4,29	0,05
24	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка наружных откосов под окраску красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (2 руб.)	0,012	1051,07 201,31	1,91	13	2		23,6	0,28
25	ФЕРР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности наружных откосов: простых за 2 раза с земли и лесов с предварительной грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (2 руб.)	0,012	1096,29 126,06	98,61	13	2	1	14,59	0,18
Итого по разделу 3 Окна (2шт).						25584				28,48
Раздел 4. Мусор										
26	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,7	42,98	42,98	30		30		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	0,7	11,42	11,42	11,42	8	8		
Итого по разделу 4 Мусор						252				

Раздел 5. Отмостка

28	ФЕРрб9-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (459 руб.): 78% от ФОТ (589 руб.) СЛ (295 руб.): 50% от ФОТ (589 руб.)	0,53	13007,58 1024,44	3223,47 86,63	6894	543	1708 46	126,63	67,11
Итого по разделу 5 Отмостка						50783				67,11

Раздел 6. Мусор

29	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	4,77 53*0,05*1,8	42,98	42,98	205		205		
30	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	4,77	11,42	11,42	54		54		
Итого по разделу 6 Мусор						1720				

Раздел 7. Цоколь

31	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (97 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (98 руб.) СЛ (59 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (98 руб.)	0,55	178 178		98	98		22,82	12,55
----	---	---	------	------------	--	----	----	--	-------	-------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФЕРР53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (374 руб.): 86% от ФОТ (435 руб.) СЛ (305 руб.): 70% от ФОТ (435 руб.)	1,5	1149,58 283,83	29,59 5,81	1724	426	44 9	35,39	53,09
33	ФЕРР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (141 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ (128 руб.) СЛ (87 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (128 руб.)	0,55	1176,02 201,61	75,93	647	111	42	21,2	11,66
34	ФЕРР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщ. 30мм) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (729 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (767 руб.) СЛ (360 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (767 руб.)	0,55	6014,47 1192,94	53,24 18,96	3308	656	29 10	129,95	71,47
35	ФЕРР62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обработка поверхности цоколя антиплесневыми составами (100 м2 проправленной поверхности) (100 м2 проправленной поверхности) 29,53 = 37,10 - 0,001 x 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.) СЛ (8 руб.): 50% от ФОТ (16 руб.)	0,55	29,53 29,41		16	16		3,77	2,07
36	прайс	Антиплесень Fungikiller G10 Parade для бетона (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64	11 0,2*56	27,41		302				
37	ФЕРР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска цоколя акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности за 2 раза (с грунтованием) (100 м2 окрашиваемой поверхности) 323,83 = 584,70 - 0,038 x 6 865,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (72 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (76 руб.) СЛ (36 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	0,55	323,83 120,21	5,36	178	66	3	12,94	7,12
38	ФССЦ-101-1959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска фасадная акриловая (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64	0,0209 0,038*0,55	15481		324				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ФЕР11-01-044-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка шва по периметру (100 м) 769,38 = 879,16 - 3,35 x 32,77 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (137 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (123 руб.) СП (79 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (123 руб.)	0,88	769,38 80,69	688,69 37,8	677	71	606 33	9,71	8,54
40	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (обделки) из листовой оцинкованной стали. (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР (158 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ (146 руб.) СП (80 руб.): 55%=69%*0,85 от ФОТ (146 руб.)	0,132	9875,72 961,76	23,38 2,7	1304	127	3	112,75	14,88
Итого по разделу 7 Цоколь										
Раздел 8. Мусор										
Итого по разделу 8 Мусор										
41	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,98 55*0,02*1,8	42,98	42,98	85		85		
42	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающим вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 1 кв. 2016г. СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,98	11,42	11,42	23		23		
Итого по разделу 8 Мусор										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				25 652	2549	2990		2990		296,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений) работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5, 14, 16, 33-34, 37-40))				26 040	2734	3193		3193		316,92
Накладные расходы				2 574						
Сметная прибыль				1 593						
ВСЕГО по смете				241 413						316,92
Итого по разделу 1 Наружные двери				44 123						22,9
Итого по разделу 2 Мусор				106						
Итого по разделу 3 Окна (2шт).				25 584						28,48
Итого по разделу 4 Мусор				252						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по разделу 5 Отмостка					50 783				67,11
	Итого по разделу 6 Мусор					1 720				
	Итого по разделу 7 Цоколь					77 290				198,43
	Итого по разделу 8 Мусор					717				
	Итого					200 575				316,92
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					20 113				
	Машины и механизмы					3 193				
	ФОТ					2 845				
	Накладные расходы					2 574				
	Сметная прибыль					1 593				
	Непредвиденные затраты 2%					4 012				
	Итого с непредвиденными					204 587				
	НДС 18%					36 826				
	ВСЕГО по смете					241 413				316,92

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2016 г.

_____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(покальная смета)

на ремонт кровли скатной по адресу пгт Дедовичи ул. Коммунаров, д.36
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 774738,61 руб.
Средства на оплату труда _____ 13165,54 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1516,64 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная-ЦиИ машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. смена шиферного покрытия и деревянных элементов										
1	ФЕР46-04-008-04 Трапеза Министрон РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (540,23 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (324,69 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	4,4	154,66 124,02	30,64	680,5	545,69	134,81	15,9	69,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРР58-18-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обрешетки с прозорами: из досок топишной до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1459,12 руб.): 83% от ФОТ СГ (1142,68 руб.): 65% от ФОТ	3,4	1672,54 517,05	25,07	5686,64	1757,97	89,24	65,12	221,41
3	ФЕРР58-18-5 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок топишной: до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (912,88 руб.): 83% от ФОТ СГ (714,75 руб.): 65% от ФОТ	1	5541,91 1099,61	100,28	5541,91	1099,61	100,28	138,49	138,49
4	ФЕРР58-2-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка слуховых окон: ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (44,99 руб.): 83% от ФОТ СГ (35,23 руб.): 65% от ФОТ	0,02	2720,29 2709,92	10,37	54,41	54,2	0,21	341,3	6,83
5	ФЕР10-01-003-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25) раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (142,07 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (71,64 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	2	392,81 65,03	27,58 1,86	785,62	130,06	55,16 3,72	7,6245	15,25
6	ФССЦ-101-0897 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Скобяные изделия для оконных блоков (КОМПЛ.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25) раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	22,84		45,68				
7	ФЕРР58-5-5 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1134,27 руб.): 83% от ФОТ СГ (888,28 руб.): 65% от ФОТ	1	4590,28 1366,59	57,99	4590,28	1366,59	57,99	160,21	160,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР26-02-018-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №371/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (567,15 руб.); 100%*0,9 от ФОТ СЛ (374,99 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	4,4	286,45 141,19	143,43 2,03	1260,38	621,24	631,09 8,93	14,8465	65,32
9	ФССЦ-113-8071 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Антистептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (КП) (МДС5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	141,7	16,34		2315,38				
10	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №371/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИЗОСПАН (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (306,18 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СЛ (156,63 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	3,5	288,04 78,8	39,74 2,2	1008,14	275,8	139,09 7,70	9,016	31,56
11	ФССЦ-101-7200 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	ИЗОСПАН: (10 м2) (МДС5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	38,5 380*1,1/10	37,5		1443,75				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФЕР12-01-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2293,41 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (1173,25 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	4,4	4424,56 469,28	138,19 13,34	19468,06	2064,83	608,04 58,70	54,3145	238,98
Раздел 2. чердак , вентканалы, дымовые трубы										
20	ФЕРР69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (84,42 руб.): 78% от ФОТ СЛ (54,12 руб.): 50% от ФОТ	0,64	2029 166,82	14,03 2,3	1298,56	106,76	8,98 1,47	20,8	13,31
21	ФЕРР69-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: переходных мостиков на чердаке (100 п. м переходных мостиков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (131,59 руб.): 78% от ФОТ СЛ (84,35 руб.): 50% от ФОТ	0,2	7796,67 837,29	162,57 6,21	1559,33	167,46	32,51 1,24	104,4	20,88
22	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка: кирпичной кладки дымовых труб (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (586,14 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (352,28 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	7	180,03 73,01	107,02 11,57	1280,21	511,07	749,14 80,99	8,24	57,68
23	ФЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1047,37 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СЛ (648,65 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	7	1182,77 130,36	58,8 5,91	8279,39	912,52	411,6 41,37	14,9155	104,41
24	ФЕРР61-31-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (818,74 руб.): 79% от ФОТ СЛ (518,19 руб.): 50% от ФОТ	0,849	2166,03 1220,71	1,87	1838,96	1036,38	1,59	131,4	111,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФЕРР62-1-4 Пrikaз Минcтpоv РФ от 30.01.14 №31/лр	Окpаcкa извecткoвыми cocтaвaми: пo штукaтyркe (100 м2 окpашивaeмoй пoвepxнocти (бeз вычeтa пpoёмoв)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (80,27 руб.); 80% от ФОТ СЛ (50,17 руб.); 50% от ФОТ	0,849	152,68 116,83	5,74 1,35	129,63	99,19	4,87 1,15	14,3	12,14
26	ФЕРР58-21-1 Пrikaз Минcтpоv РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена кoлпaкoв нa дымoвыx и вeнтиляциoнныx тpyбax (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (176,57 руб.); 83% от ФОТ СЛ (138,28 руб.); 65% от ФОТ	1,4	949,78 151,96	2,62	1329,69	212,74	3,67	18,6	26,04
27	ФЕРР46-04-001-04 Пrikaз Минcтpоv РФ от 30.01.14 №31/лр	Разбopкa: кирпичнoй кладки нapyжнoй cтeны пoд мaуэрлaтoм (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (636,38 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СЛ (382,47 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	7,6	180,03 73,01	107,02 11,57	1368,23	554,88	813,35 87,93	8,24	62,62
28	ФЕРР46-02-007-01 Пrikaз Минcтpоv РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладкa oтдeльныx yчacткoв кирпичных cтeн и зaдeлкa пpoёмoв в кирпичных cтeнax при oбъeмe кладки в oднoм мecтe: дo 5 м3 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (899,35 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СЛ (540,52 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	7,6	947,45 119,53	2,13	7200,62	908,43	16,19	14,63	111,19
29	ФЕРР10-01-039-05 Пrikaз Минcтpоv Poccии от 12.11.14 №703/лр	Уcтaнoвкa люкoв выxoдa нa кpoвлю, плoщaдь пpoёмa дo 2 м2 (100 м2 пpoёмoв) (ИДС:35-IV п.4.7. Пpи peмoнтe и peкoнcтpукции здaний и coopужeний paбoты, aнaлoгичные тeхнoлoгичecким пpoцeдypaм в нoвoм cтpоитeльcтвe OЗГ=1,15; ЭИМ=1,25 к pacк.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (28,61 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СЛ (14,43 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,02	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	1050,01	23,67	25,13 3,27	139,9205	2,8
30	ФССЦ-101-0897 Пrikaз Минcтpоv Poccии от 12.11.14 №703/лр	Скoбaныe издeлия для oкoнныx блoкoв (кoмпл.) (ИДС:35-IV п.4.7. Пpи peмoнтe и peкoнcтpукции здaний и coopужeний paбoты, aнaлoгичные тeхнoлoгичecким пpoцeдypaм в нoвoм cтpоитeльcтвe OЗГ=1,15; ЭИМ=1,25 к pacк.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	2	22,84		45,68				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. козырек подъездной (2 шт 1.5*1.3)										
31	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (12,53 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СГ (6,41 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,03	12347,37 374,77	119,24 11,99	370,42	11,24	3,58 0,36	40,825	1,22
32	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (39,3 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СГ (20,11 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,0328 0,082*0,4	10025,83 1106,02	29,23 3,38	328,85	36,28	0,96 0,11	129,6625	4,25
33	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Котание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (11,69 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СГ (6,21 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,01	1623,57 1623,57		16,24	16,24		208,15	2,08
34	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Монтаж конструкций металлических козырька (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (58,79 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СГ (52,44 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,12	1262,6 553,07	477,18 51,76	151,51	66,37	57,26 6,21	63,28	7,59
35	ФССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	0,12	11500					1380	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ФЕР46-01-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обетонирование: стоек (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (261,15 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СЛ (156,96 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	1	1322,51 262,03	42,84 1,76	1322,51	262,03	42,84 1,76	28,89	28,89
37	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовыми ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,11 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (1,55 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,04	279,54 65,03	11,79 0,13	11,18	2,6	0,47 0,01	6,1065	0,24
38	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,6 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (1,91 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,08 0,04*2	329,01 39,95	7,78 0,13	26,32	3,2	0,62 0,01	4,4045	0,35
39	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (10,98 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СЛ (9,8 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,039	944,74 310,27	480,51 37,43	36,84	12,1	18,74 1,46	35,5	1,38
40	ФССЦ-101-4525 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,7 (М2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	4,29 3,9*1,1	64,44		276,45				
Раздел 4. прочие работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФССЦПг-01-01-01-041 Грузов Мусоров Росси от 12.11.14 №703/гр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	12,17	42,98	42,98	523,07		523,07		
42	ФССЦПг-03-21-01-010 Грузов Мусоров Рр от 30.01.14 №731/гр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	12,17	11,42	11,42	138,98		138,98		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы						72823,43	12859,15	4665,46		1516,64
Сметная прибыль						12288,68		306,39		
Итого по смете:						7920,93				
Итого						93033,04				1516,64
Всего с учетом " СМР=6,64"						617739,39				1516,64
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						55298,82				
Машины и механизмы						4665,46				
ФОТ						13165,54				
Накладные расходы						12288,68				
Сметная прибыль						7920,93				
Непредвиденные затраты 2%						12354,79				
Итого с непредвиденными						630094,18				
индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%						26463,96				
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах						656558,14				
НДС 18%						118180,47				
ВСЕГО по смете						774738,61				1516,64