



2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пековской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	1 233 263,01	2017г.
3.	Ремонт фасада	1 763 599,10	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения		
6.	Ремонт систем водотведения		
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации		
<b>Итого:</b>		<b>2 996 862,11</b>	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	293 152,61	не предусмотрено	2 703 709,50
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
<b>Итого:</b>		<b>293 152,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 709,50</b>

5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.


Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта

- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте [www.fkt60.ru](http://www.fkt60.ru)

Генеральный директор РОФКР ПО



Макарьченко С.В.

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кап. ремонт фасада ж.д. №63 по ул. Юбилейной в г. Пскове  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1763599,1 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 25936,39 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2940,97 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Цоколь</b>										
1	ФЕРР53-21-1 <i>Панель Микстрон РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (100 м восстановленной герметизации стыков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (74,19 руб.): 86% от ФОТ СП (60,39 руб.): 70% от ФОТ	0,77	244,31 112,04	4,36	188,12	86,27	3,36	11,48	8,84



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ФЕРР69-16-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт отмоксти: асфальтобетонной толщиной 14 см (100 м2 отмоксти) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (601,01 руб.): 78% от ФОТ СЛ (389,26 руб.): 50% от ФОТ	1,354	6669,94 493,62	2241,1 75,45	9031,1	668,36	3034,45 102,16	64,78	87,71
<b>Раздел 3. окна (16 шт 1,3*1,4)</b>										
9	<b>ФЕРР56-2-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (91,31 руб.): 82% от ФОТ СЛ (69,04 руб.): 62% от ФОТ	0,2912 1,3*1,4*16/100	398,87 369,8	29,07 12,56	116,15	107,69	8,46 3,66	46,11	13,43
10	<b>ФЕРР56-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (141,15 руб.): 82% от ФОТ СЛ (106,72 руб.): 62% от ФОТ	0,16	1208,52 1051,72	156,8 24,04	193,36	168,28	25,08 3,85	128,73	20,6
11	<b>ФЕРР56-3-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (32,48 руб.): 82% от ФОТ СЛ (24,56 руб.): 62% от ФОТ	0,052	761,66 761,66		39,61	39,61		94,97	4,94
12	<b>ФЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (ИДС35-IV п.4.7. Гры ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (756,47 руб.): 118% от ФОТ СЛ (403,88 руб.): 63% от ФОТ	0,2912	16385,65 2171,82	635,31 29,7	4771,5	632,43	185 8,65	248,492	72,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<b>прайс</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки оконные ПВХ одностворчатые с однокамерным стеклопакетом (М2) (МДСЗБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	29,12	776,48		22811,1				
14	<b>ФЕР10-01-03Б-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) (МДСЗБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (52,26 руб.): 118% от ФОТ СП (27,9 руб.): 63% от ФОТ	0,21	6522,05 209,73	35,43 1,19	1389,63	44,04	7,44 0,25	24,587	5,16
15	<b>ФССЦ-101-2906</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, (М) (МДСЗБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	21	181,07		3802,47				
16	<b>ФЕРР58-20-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сэндриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (61,76 руб.): 83% от ФОТ СП (48,37 руб.): 65% от ФОТ	0,21	455,27 353,23	5,99 1,08	95,61	74,18	1,26 0,23	41,41	8,7
17	<b>ФССЦ-101-2411</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив оконный широкий планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	21	26,41		554,61				
18	<b>ФЕРР61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (357,21 руб.): 79% от ФОТ СП (226,09 руб.): 50% от ФОТ	0,131	5751,97 3436,05	36,26 15,66	753,51	450,12	4,75 2,05	383,06	50,18



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ФЕРР62-16-4</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоземляционными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоземляционной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (41,14 руб.): 80% от ФОТ СЛ (25,71 руб.): 50% от ФОТ	0,2	1859,47 255,74	8,36 1,35	371,89	51,15	1,67 0,27	29,6	5,92
20	<b>ФЕРР61-20-1</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (156,65 руб.): 79% от ФОТ СЛ (99,15 руб.): 50% от ФОТ	0,066	5286,36 3004,39	2,31	348,9	198,29	0,15	323,4	21,34
21	<b>ФЕРР62-25-4</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Отрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (6,99 руб.): 80% от ФОТ СЛ (4,37 руб.): 50% от ФОТ	0,2	370,45 43,72	31,1	74,09	8,74	6,22	5,06	1,01
22	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее наружных откосов: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (32,21 руб.): 80% от ФОТ СЛ (20,13 руб.): 50% от ФОТ	0,2	1051,07 201,31	1,91	210,21	40,26	0,38	23,6	4,72
23	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окразка фасадными красками по подготовленной поверхности откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (20,17 руб.): 80% от ФОТ СЛ (12,61 руб.): 50% от ФОТ	0,2	1086,29 126,06	98,61	219,26	25,21	19,72	14,59	2,92
<b>Раздел 4. Окна ( 4 шт.1.3*0,75)</b>										
24	<b>ФЕРР56-2-2</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (12,23 руб.): 82% от ФОТ СЛ (9,25 руб.): 62% от ФОТ	0,039	398,87 369,8	29,07 12,56	15,56	14,43	1,13 0,49	46,11	1,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>ФЕРР56-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (35,28 руб.); 82% от ФОТ СЛ (26,66 руб.); 62% от ФОТ	0,04	1208,52 1051,72	156,8 24,04	48,34	42,07	6,27 0,96	128,73	5,15
26	<b>ФЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (101,31 руб.); 118% от ФОТ СЛ (64,09 руб.); 63% от ФОТ	0,039	16385,65 2171,82	635,31 29,7	639,04	84,7	24,78 1,16	248,492	9,69
27	<b>прайс</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки оконные ПВХ одностворчатые с однокамерным стеклопакетом (М2) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	3,9	776,48		3028,27				
28	<b>ФЕРР58-20-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (15,3 руб.); 83% от ФОТ СЛ (11,98 руб.); 65% от ФОТ	0,052	455,27 353,23	5,99 1,08	23,67	18,37	0,31 0,06	41,41	2,15
29	<b>ФССЦ-101-2411</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Л.М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	5,2	26,41		137,33				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ФЕРР61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (65,45 руб.): 79% от ФОТ СЛ (41,43 руб.): 50% от ФОТ	0,024	5751,97 3436,05	36,26 15,66	138,05	82,47	0,87 0,38	383,06	9,19
31	<b>ФЕРР62-16-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (7,41 руб.): 80% от ФОТ СЛ (4,63 руб.): 50% от ФОТ	0,036	1859,47 255,74	8,36 1,35	66,94	9,21	0,3 0,05	29,6	1,07
32	<b>ФЕРР61-20-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (28,48 руб.): 79% от ФОТ СЛ (18,03 руб.): 50% от ФОТ	0,012	5286,36 3004,39	2,31	63,44	36,05	0,03	323,4	3,88
33	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (1,06 руб.): 80% от ФОТ СЛ (0,67 руб.): 50% от ФОТ	0,036	359,19 37,07	26,49	12,93	1,33	0,95	4,29	0,15
34	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее наружных откосов: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (5,8 руб.): 80% от ФОТ СЛ (3,63 руб.): 50% от ФОТ	0,036	1051,07 201,31	1,91	37,84	7,25	0,07	23,6	0,85
35	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности откосов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (3,63 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2,27 руб.): 50% от ФОТ	0,036	1096,29 126,06	98,61	39,47	4,54	3,55	14,59	0,53

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 5. Фасад</b>										
36	<b>ФЕРР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (12223,01 руб.); 122% от ФОТ СЛ (8015,09 руб.); 80% от ФОТ	23,18	783,06 432,22	7,63	18151,33	10018,86	176,86	50,025	1159,58
37	<b>ФЕРР62-41-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности отливов от масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (25,96 руб.); 80% от ФОТ СЛ (16,23 руб.); 50% от ФОТ	0,2	162,24 162,24		32,45	32,45		20,8	4,16
38	<b>ФЕРР62-31-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металллических покрытий отделочных карнизов, брандмаурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металллических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (28,69 руб.); 80% от ФОТ СЛ (17,93 руб.); 50% от ФОТ	0,2	693,65 179,28	1,04	138,73	35,86	0,21	20,75	4,15
39	<b>ФЕРР62-41-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности наружных прямоугольных откосов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (66,19 руб.); 80% от ФОТ СЛ (41,37 руб.); 50% от ФОТ	0,51	162,24 162,24		82,74	82,74		20,8	10,61
40	<b>ФЕРР61-20-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (308,55 руб.); 79% от ФОТ СЛ (195,29 руб.); 50% от ФОТ	0,13	5286,36 3004,39	2,31	687,23	390,57	0,3	323,4	42,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простык с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (15,13 руб.); 80% от ФОТ СГ (9,46 руб.); 50% от ФОТ	0,51	359,19 37,07	26,49	183,19	18,91	13,51	4,29	2,19
42	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька ранее наружных откосов: простык с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (82,14 руб.); 80% от ФОТ СГ (51,34 руб.); 50% от ФОТ	0,51	1051,07 201,31	1,91	536,05	102,67	0,97	23,6	12,04
43	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности откосов: простык за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (51,43 руб.); 80% от ФОТ СГ (32,15 руб.); 50% от ФОТ	0,51	1096,29 126,06	98,61	559,11	64,29	50,29	14,59	7,44
44	<b>ФЕРР53-21-40</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизировушейся (100 м. восстановленной герметизации стыков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (7157,77 руб.); 86% от ФОТ СГ (5826,09 руб.); 70% от ФОТ	18,94	2543,26 439,44	1667,82	48169,34	8322,99	31588,51	48,45	917,64
45	<b>ФССП-101-4259</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	19,51	406		7921,06				
46	<b>101-8052</b>	Пена монтажная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	643,96 1894*0,34	46,86		30175,97				

Раздел 6. Балконы (3,4\*1,0)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	<b>ФЕРР58-20-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена обделок из листовой стали (отливов.) Шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (205,86 руб.): 83% от ФОТ СЛ (161,21 руб.): 65% от ФОТ	0,7	2516,07 353,23	5,99 1,08	1761,25	247,26	4,19 0,76	41,41	28,99
48	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (225,66 руб.): 123% от ФОТ СЛ (137,6 руб.): 75% от ФОТ	0,48	1543,14 360,77	55,3 21,44	740,71	173,17	26,54 10,29	45,4365	21,81
49	<b>ФЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 30 мм (100 м2 стяжки) (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (9,58 руб.): 123% от ФОТ СЛ (5,84 руб.): 75% от ФОТ	0,48	587,69 9,13	19,3 7,1	282,09	4,38	9,26 3,41	1,15	0,55
50	<b>ФЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Армирование подстилающих слоев и набетоннок (1 т) (МАТ=0 к раск.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (80,19 руб.): 105% от ФОТ СЛ (49,64 руб.): 65% от ФОТ	0,5808 0,0055*22*48/100	175,16 128,79	46,37 2,7	101,73	74,8	26,93 1,57	14,536	8,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	<b>ФССП-101-6033</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) (ИДС35-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	48	9,67			464,16			
52	<b>ФЕР15-07-003-02</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтование " поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (ИДС35-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (19,71 руб.); 105% от ФОТ СП (10,32 руб.); 55% от ФОТ	0,48	69,54 38,95	28,75 0,15	33,38	18,7	13,8 0,07	4,2435	2,04
53	<b>ФССП-402-0195</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	19,2 48*0,4	78,95		1515,84				
54	<b>ФЕРр61-24-1</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки низа балконных плит сухой растворной смесью "Скрепа 500 с очисткой от красок и отгрунтовкой (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (139,25 руб.); 79% от ФОТ СП (вв. 14 руб.); 50% от ФОТ	0,24	903,33 669,99	87,7 64,46	216,8	160,8	21,05 15,47	62,91	15,1
55	<b>ФССП-402-0195</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	19,2 0,8*24	78,95		1515,84				
56	<b>ФССП-402-0199</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	51 2,125*24	11,99		611,49				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	<b>ФЕРР62-25-1</b> Пликаэ Министрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка низа балконных плит. простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (14,23 руб.); 80% от ФОТ СЛ (8,9 руб.); 50% от ФОТ	0,48	359,19 37,07	26,49	172,41	17,79	12,72	4,29	2,06
58	<b>ФЕРР62-25-7</b> Пликаэ Министрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька ранее окрашенных низа балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (7,3 руб.); 80% от ФОТ СЛ (48,32 руб.); 50% от ФОТ	0,48	1051,07 201,31	1,91	504,51	96,63	0,92	23,6	11,33
59	<b>ФЕРР62-26-4</b> Пликаэ Министрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности низа балконных плит. простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (48,41 руб.); 80% от ФОТ СЛ (30,26 руб.); 50% от ФОТ	0,48	1096,29 126,06	98,61	526,22	60,51	47,33	14,59	7
60	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Пликаэ Министрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за одни раз: грунтовкой ГФ-021 ограждений балконов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (48,09 руб.); 90% от ФОТ СЛ (37,4 руб.); 70% от ФОТ	0,82	279,54 65,03	11,79 0,13	229,22	53,32	9,67 0,11	6,1065	5,01
61	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Пликаэ Министрон РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ограждений балконов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (29,58 руб.); 90% от ФОТ СЛ (23,01 руб.); 70% от ФОТ	0,82	329,01 39,95	7,78 0,13	269,79	32,76	6,38 0,11	4,4045	3,61

Раздел 7. Двери в подвал ( 4 шт 0.9\*1.9)



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (71,12 руб.): 110% от ФОТ СЛ (45,26 руб.): 70% от ФОТ	0,0684 0,9*1,9*4/100	1082,58 840,63	241,95 104,49	74,05	57,5	16,55 7,15	103,91	7,11
63	<b>ФЕР09-04-012-01</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (ИДС35-IV п.4.7.1 при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (168,55 руб.): 90% от ФОТ СЛ (159,19 руб.): 85% от ФОТ	6,84	76,94 27,38	23,84	526,27	187,28	163,07	2,76	18,88
64	<b>ФССП-203-8115</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Дверь металлическая: одностворчатая, размером 900х1900 мм (шт.) (ИДС35-IV п.4.7.1 при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	4	2869,59		11478,36				
65	<b>ФЕРр61-7-1</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (109,08 руб.): 79% от ФОТ СЛ (69,04 руб.): 50% от ФОТ	0,04	5751,97 3436,05	36,26 15,66	230,08	137,44	1,45 0,63	383,06	15,32
66	<b>ФЕРр62-16-4</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (8,22 руб.): 80% от ФОТ СЛ (5,14 руб.): 50% от ФОТ	0,04	1859,47 255,74	8,36 1,35	74,38	10,23	0,33 0,05	29,6	1,18

Раздел 8. Двери в теплоузел (1 шт 0,8\*1,6)

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (13,31 руб.): 110% от ФОТ СП (8,47 руб.): 70% от ФОТ	0,0128 0,8*1,6*1/100	1082,58 840,63	241,95 104,49	13,86	10,76	3,1 1,34	103,91	1,33
68	<b>ФЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (31,55 руб.): 90% от ФОТ СП (29,79 руб.): 85% от ФОТ	1,28	76,94 27,38	23,84	98,48	35,05	30,52	2,76	3,53
69	<b>ФССП-203-8114</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь металлическая: однополная, размером 800х1600 мм (шт.) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	1	2854,56		2854,56				
70	<b>ФЕРр61-7-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (21,82 руб.): 79% от ФОТ СП (13,81 руб.): 50% от ФОТ	0,008	5751,97 3436,05	36,26 15,66	46,02	27,49	0,29 0,13	383,06	3,06
71	<b>ФЕРр62-16-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (1,65 руб.): 80% от ФОТ СП (1,03 руб.): 50% от ФОТ	0,008	1859,47 255,74	8,36 1,35	14,88	2,05	0,07 0,01	29,6	0,24

Раздел 9. продукция (16 шт 0.4\*0.5)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	<b>ФЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: решеток, (1 т конструкции) (МДС36 п.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (40,02 руб.); 90% от ФОТ СП (37,8 руб.); 85% от ФОТ	0,127	465,06 348,76	116,3 1,42	59,06	44,29	14,77 0,18	40,886	5,19
73	<b>ФЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж: решеток, (1 т конструкции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (57,19 руб.); 90% от ФОТ СП (54,01 руб.); 85% от ФОТ	0,127	746,35 498,23	166,15 2,03	94,79	63,28	21,1 0,26	58,4085	7,42
74	<b>ФССЛ-201-0843</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,127	11500		1460,5				
75	<b>ФЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (24,34 руб.); 105% от ФОТ СП (12,75 руб.); 55% от ФОТ	0,032 0,4*0,5*16/100	1202,65 724,03	3,66 0,18	38,48	23,17	0,12 0,01	81,719	2,62

Раздел 10. козырек входа в подъезд (4 шт 2,6\*1,65)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	<b>ФЕР13-06-003-01</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности козырька вручную (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (135,1 руб.); 90% от ФОТ СЛ (105,08 руб.); 70% от ФОТ	17	8,83 8,83		150,11	150,11		1,035	17,6
77	<b>ФЕРР61-28-1</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (85,48 руб.); 79% от ФОТ СЛ (84,1 руб.); 50% от ФОТ	0,17	3938,41 636,48	11,5	669,53	108,2	1,96	81,6	13,87
78	<b>ФЕР15-02-036-02</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолок (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (276,79 руб.); 105% от ФОТ СЛ (144,99 руб.); 55% от ФОТ	0,17	6408,32 1526,97	66,55 23,7	1089,41	259,58	11,31 4,03	166,336	28,28
79	<b>ФЕРР62-25-1</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка ранее окрашенных низа балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками: простык с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (5,04 руб.); 80% от ФОТ СЛ (3,15 руб.); 50% от ФОТ	0,17	359,19 37,07	26,49	61,06	6,3	4,5	4,29	0,73
80	<b>ФЕРР62-25-7</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных низа балконной плиты под окраску перхлорвиниловыми красками: простык с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (27,38 руб.); 80% от ФОТ СЛ (17,11 руб.); 50% от ФОТ	0,17	1051,07 201,31	1,91	178,68	34,22	0,32	23,6	4,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности низа балконных плит: простоя за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 СМР=5,85 НР (17,14 руб.): 80% от ФОТ СЛ (10,72 руб.): 50% от ФОТ	0,17	1096,29 126,06	98,61	186,37	21,43	16,76	14,59	2,48
82	<b>ФЕР12-01-001-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель скатных из наплавлываемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 СМР=5,85 НР (20,5 руб.): 120% от ФОТ СЛ (11,1 руб.): 65% от ФОТ	0,17	5418,6 98,59	30,54 1,86	921,16	16,76	5,19 0,32	10,488	1,78
83	<b>ФЕР12-01-004-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДСЗ5-IV п.4.7.1.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 СМР=5,85 НР (35,23 руб.): 120% от ФОТ СЛ (19,08 руб.): 65% от ФОТ	0,105	4451,68 275,54	227,13 4,05	467,43	28,93	23,85 0,43	30,015	3,15
84	<b>ФЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 СМР=5,85 НР (83,87 руб.): 120% от ФОТ СЛ (45,43 руб.): 65% от ФОТ	0,063	10025,83 1106,02	29,23 3,38	631,63	69,68	1,84 0,21	129,6625	8,17

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
86	<b>ФЕР01-02-058-02</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (160,74 руб.): 80% от ФОТ СП (90,42 руб.): 45% от ФОТ	0,08 8/100	2511,6 2511,6	596,48 64,7	200,93	200,93	157,47 17,08	72,772	322	25,76
87	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлических стоек (1 т конструкции) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (166,49 руб.): 90% от ФОТ СП (157,24 руб.): 85% от ФОТ	0,264	1464,86 636,03	596,48 64,7	386,72	167,91	157,47 17,08	72,772		19,21
88	<b>ФССЛ-201-0778</b> Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (1) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,264	10508		2774,11					
89	<b>ФЕР15-04-030-03</b> Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных труб, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (39,1 руб.): 105% от ФОТ СП (20,48 руб.): 55% от ФОТ	0,09	892,2 413,57	3,66 0,18	80,3	37,22	0,33 0,02	46,6785		4,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Грузов Микстрон Рю от 30.01.14 №37/пр	Обетонирование стоек (100 м3 бетона, б/убетона и железобетона в деле) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОГТ=1,15; ЭИ=1,25 к раск.: ЭИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (16,12 руб.): 105% от ФОТ СГ (9,98 руб.): 65% от ФОТ	0,008	59193,25 1614,6	1988,16 303,75	473,55	12,92	15,91 2,43	207	1,66
91	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Грузов Микстрон России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	7,3	42,98	42,98	313,75		313,75		
92	<b>ФССЦпг-03-21-01-010</b> Грузов Микстрон Рю от 30.01.14 №37/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	7,3	11,42	11,42	83,37		83,37		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы						196119,12	25746,1	36491,40	190,29	2940,97
Сметная прибыль						26076,6				
Итого по смете:						18181,94				
Итого						240377,66				2940,97
Всего с учетом " СМР=5,85"						1406209,31				2940,97
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						133881,62				
Машины и механизмы						36491,4				
ФОТ						25936,39				
Накладные расходы						26076,6				
Сметная прибыль						18181,94				
Непредвиденные затраты 2%						28124,19				
Итого с непредвиденными						1434333,5				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%					60242,01				
	<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>					<b>1494575,51</b>				
	НДС 18%					269023,59				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1763599,1</b>				<b>2940,97</b>



Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2016 г.

\_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на кап. ремонт рулонной кровли ж.д. №63 по ул. Юбилейной д.63 в г. Пскове  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1233263,01 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10651,72 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1210,3 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуата-ция машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. кровля</b>										
1	<b>ФЕР46-04-008-01</b> Пылеэ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель : из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (114,83 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (670,02 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	10,04	153,59 112,16	41,43	1542,04	1126,09	415,95	14,38	144,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕР13-06-004-01</b> Пультаз Муцстрон Рѡ от 30.01.14 №31/лр	Обеспыльывание поверхности (1 м2 обеспыльываемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкци зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (7,97 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (5,85 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	10,04	1,32 0,98	0,34	13,25	9,84	3,41	0,115	1,15
3	<b>ФЕРр58-16-3</b> Пультаз Муцстрон Рѡ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (3229,03 руб.): 83% от ФОТ СЛ (2528,76 руб.): 65% от ФОТ	3,34	2401,81 1150,91	129,88 13,88	8022,05	3844,04	433,8 46,36	129,9	433,87
4	<b>ФЕР12-01-016-02</b> Пультаз Муцстрон Рѡ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкци зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (305,13 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (156,1 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	10,04	122,5 28,14	4,36	1229,9	282,53	43,77	3,22	32,33
5	<b>ФЕР12-01-002-09</b> Пультаз Муцстрон Рѡ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкци зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (1719,85 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (879,83 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	10,04	10000,2 155,23	53,13 3,38	100402,01	1558,51	533,43 33,94	16,514	165,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ФЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (ИДСЗ5-IV п.4.7. Три ремонта и реконструкция здания и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (100,25 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (51,28 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,24 24/100	12347,37 374,77	119,24 11,99	2963,37	89,94	28,62 2,88	40,825	9,8
7	<b>ФЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (ИДСЗ5-IV п.4.7. Три ремонта и реконструкция здания и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (1222,12 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (625,2 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1,02	10025,83 1106,02	29,23 3,38	10226,35	1128,14	29,81 3,45	129,6625	132,26
8	<b>ФЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовая оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (ИДСЗ5-IV п.4.7. Три ремонта и реконструкция здания и сооружений работ, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (119,82 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (61,29 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,1	10025,83 1106,02	29,23 3,38	1002,58	110,6	2,92 0,34	129,6625	12,97
<b>Раздел 2. прочее</b>										
10	<b>ФЕРР53-14-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка трещин в стенах вентшахт: цементным раствором (10 м трещин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (4,18 руб.): 86% от ФОТ СЛ (3,4 руб.): 70% от ФОТ	0,2	34,73 24,31		6,95	4,86		2,71	0,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>ФЕР12-01-004-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам вентшахт высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (193,26 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СЛ (98,86 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,64	4451,68 275,54	227,13 4,05	2849,08	176,35	145,36 2,59	30,015	19,21
12	<b>ФЕР58-20-8</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (65,29 руб.); 83% от ФОТ СЛ (43,3 руб.); 65% от ФОТ	0,084	2185,17 792,1	5,36 0,81	183,55	66,54	0,45 0,07	92,86	7,8
13	<b>ФЕР58-21-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена кооплаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (201,81 руб.); 83% от ФОТ СЛ (188,04 руб.); 65% от ФОТ	1,6	949,78 151,96	2,62	1519,65	243,14	4,19	18,6	29,76
14	<b>ФЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к венттрубам (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (167,09 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СЛ (85,48 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,4	12347,37 374,77	119,24 11,99	4938,95	149,91	47,7 4,80	40,825	16,33
15	<b>ФЕР65-38-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена частей канализационного стока над кровлей: флюгарки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (141,77 руб.); 103% от ФОТ СЛ (82,58 руб.); 60% от ФОТ	12	76,52 11,47		918,24	137,64		1,38	16,56
16	<b>ФЕР56-9-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (4,39 руб.); 82% от ФОТ СЛ (3,32 руб.); 62% от ФОТ	0,01	535,16 535,16		5,35	5,35		67,4	0,67

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (1,66 руб.): 82% от ФОТ СЛ (1,25 руб.): 62% от ФОТ	0,007	288,06 288,06						
18	<b>ФЕР10-01-039-03</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (8,81 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (4,44 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,007	25618,97 1186,28	424,95	179,33	8,3	2,97	132,25	0,93
19	<b>ФЕР10-01-044-10</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: с одной стороны (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (5,65 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (2,85 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0066 0,66/100	8958,35 804,91	38,59 2,03	59,13	5,31	0,25 0,01	98,5205	0,65
20	<b>ФЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж крышки выхода в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 - 2 шт (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (20,6 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (10,39 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,018	1952,18 946,98	1005,2 130,82	35,14	17,05	18,09 2,35	111,9364	2,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ФЕР10-01-039-05 Пrikaз Минстрoв Рoссии oт 12.11.14 №703/лр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (ИДС35-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (25,75 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СЛ (12,99 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,018	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	945,01	21,31	22,62 2,94	139,9205	2,52
23	ФЕР12-01-010-01 Пrikaз Минстрoв Рoссии oт 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (выход на кровлю.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (ИДС35-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (13,19 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СЛ (6,75 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,011	10025,83 1106,02	29,23 3,38	110,28	12,17	0,32 0,04	129,6625	1,43
24	ФЕРР58-23-1 Пrikaз Минстрoв Рoссии oт 30.01.14 №31/лр	Установка стальной гильзы и фарфужа при обделке мест приямка мягкой кровли (1 место) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (625,16 руб.); 83% от ФОТ СЛ (489,38 руб.); 65% от ФОТ	10	677,13 75,32	7,54	6771,3	753,2	75,4	8,83	88,3
25	ФЕР46-03-017-01 Пrikaз Минстрoв Рoссии oт 30.01.14 №31/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 - крышка вентиляхты (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (110,44 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СЛ (66,38 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,25	1743,13 446,24	21,67	435,78	111,56	5,42	55,16	13,79
26	ФЕР12-01-002-10 Пrikaз Минстрoв Рoссии oт 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой - вентиляхты (100 м2 кровли) (ИДС35-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (24,14 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СЛ (12,35 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,24	5454,7 91,24	28,79 1,86	1309,13	21,9	6,91 0,45	9,706	2,33

Раздел 3. козырек входа в подъезд (4 шт.3,2\*1,2)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	<b>ФЕР13-06-003-01</b> Пужаз Министроя Рѳ ом 30.01.14 №31/лр	Очистка поверхности козырька вручную (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (121,59 руб.): 90% от ФОТ СЛ (89,32 руб.): 70% от ФОТ	17	8,83 8,83			150,11	150,11		1,035	17,6
28	<b>ФЕРР61-28-1</b> Пужаз Министроя Рѳ ом 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (42,74 руб.): 79% от ФОТ СЛ (27,05 руб.): 50% от ФОТ	0,085	3938,41 636,48	11,5	334,76	54,1	0,98	81,6	6,94	
29	<b>ФЕР15-02-036-02</b> Пужаз Министроя Рѳ ом 30.01.14 №31/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (124,55 руб.): 105% от ФОТ СЛ (61,62 руб.): 55% от ФОТ	0,085	6408,32 1526,97	66,55 23,7	544,71	129,79	5,66 2,01	166,336	14,14	
30	<b>ФЕРР62-25-1</b> Пужаз Министроя Рѳ ом 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных низа балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками: просты с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (5,04 руб.): 80% от ФОТ СЛ (3,15 руб.): 50% от ФОТ	0,17	359,19 37,07	26,49	61,06	6,3	4,5	4,29	0,73	
31	<b>ФЕРР62-25-7</b> Пужаз Министроя Рѳ ом 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных низа балконной плиты под окраску перхлорвиниловыми красками: просты с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (27,38 руб.): 80% от ФОТ СЛ (17,11 руб.): 50% от ФОТ	0,17	1051,07 201,31	1,91	178,68	34,22	0,32	23,6	4,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	<b>ФЕРР62-26-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности низа балконных плит: простыли за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (17 14 руб.): 80% от ФОТ СЛ (10,72 руб.): 50% от ФОТ	0,17	1096,29 126,06	98,61	186,37	21,43	16,76	14,59	2,48
33	<b>ФЕРП12-01-004-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (30,2 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (15,45 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,1	4451,68 275,54	227,13 4,05	445,17	27,55	22,71 0,41	30,015	3
34	<b>ФЕРР68-13-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (под стойки козырька) (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (5,3 руб.): 104% от ФОТ СЛ (3,06 руб.): 80% от ФОТ	0,008	1965,05 479,99	1485,06 157,94	15,72	3,84	11,88 1,26	57,76	0,46
35	<b>ФЕРР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (13,02 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СЛ (6,92 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,0072 8*0,3*0,3/100	2511,6 2511,6		18,08	18,08		322	2,32
36	<b>ФЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлических стоек (1 т конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (129,33 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (115,36 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,264	1262,6 553,07	477,18 51,76	333,33	146,01	125,98 13,66	63,28	16,71



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	<b>ФССЦП-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85	0,264	10508		2774,11				
38	<b>ФЕР15-04-030-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных труб, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДСЗ5-IV п.4.7. Гры ремонт и реконструкция зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (35,19 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СЛ (17,41 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,09	892,2 413,57	3,66 0,18	80,3	37,22	0,33 0,02	46,6785	4,2
39	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле) (ИДСЗ5-IV п.4.7. Гры ремонт и реконструкция зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР (18,13 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СЛ (10,6 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,01	59193,25 1614,6	1988,16 303,75	591,93	16,15	19,88 3,04	207	2,07
<b>Раздел 4. Вывоз мусора</b>										
40	<b>ФССЦПг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	5,12	42,98	42,98	220,06				
41	<b>ФССЦПг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,85 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	5,12	11,42	11,42	58,47				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						151663,3	10531,1	2308,92 120,62		1210,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					9991,76				
	Сметная прибыль					6438,06				
	<b>Итого по смете:</b>					168093,12				1210,3
	Всего с учетом "СМР=5,85"					983344,75				1210,3
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					138823,28				
	Машины и механизмы					2308,92				
	ФОТ					10651,72				
	Накладные расходы					9991,76				
	Сметная прибыль					6438,06				
	Непредвиденные затраты 2%					19666,9				
	<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>1003011,65</b>				
	индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%					42126,49				
	<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>					<b>1045138,14</b>				
	НДС 18%					188124,87				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1233263,01</b>				<b>1210,3</b>