

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Предложения собственникам помещений
многоквартирного дома**

ул. Петровская, д.51, г. Псков, 180007

29-82-22

№ 2145


Предложение собственникам помещений в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году по адресу:

Муниципальное образование: _____ г. Великие Луки
Населённый пункт: _____ г. Великие Луки
Наименование улицы: _____ Заслонова
Номер дома: _____ 19

Уважаемые собственники помещений!

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Муниципальное образование: _____ г. Великие Луки
Населённый пункт: _____ г. Великие Луки
Наименование улицы: _____ Заслонова
Номер дома: _____ 19



2. В соответствии с «Сводным краткосрочным планом реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» в Вашем доме в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта:

№ п/п	Наименование элемента	Стоимость капитального ремонта, руб.	Срок начала капитального ремонта
1.	Ремонт фундамента		
2.	Ремонт крыши	3 117 271,25	2017г.
3.	Ремонт фасада	1 493 082,17	2017г.
4.	Ремонт систем теплоснабжения		
5.	Ремонт холодного водоснабжения	504 631,69	2017г.
6.	Ремонт систем водоотведения	210 762,74	2017г.
7.	Ремонт горячего водоснабжения		
8.	Ремонт систем электроснабжения		
9.	Ремонт систем газоснабжения		
10.	Ремонт подвальных помещений		
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт		
12.	Разработка проектной документации	60 978,46	2017г.
Итого:		5 386 726,31	

3. Перечень и объём услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивного элемента общего имущества в многоквартирном доме:

4. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие источники:

№ п/п	Наименование элемента	Наименование источника финансирования		
		Средства собственников помещений МКД, руб.	Средства бюджета, руб.	Средства собственников помещений других МКД используемые на возвратной основе, руб.
1.	Ремонт фундамента			
2.	Ремонт крыши			
3.	Ремонт фасада			
4.	Ремонт систем теплоснабжения			
5.	Ремонт холодного водоснабжения			
6.	Ремонт систем водоотведения			
7.	Ремонт горячего водоснабжения			
8.	Ремонт систем электроснабжения	124 096,84	не предусмотрено	5 262 629,47
9.	Ремонт систем газоснабжения			
10.	Ремонт подвальных помещений			
11.	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт			
12.	Разработка проектной документации			
Итого:		124 096,84	0,00	5 262 629,47


5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложения, обязаны рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- 2) смета расходов на капитальный ремонт;
- 3) сроки проведения капитального ремонта;
- 4) источники финансирования капитального ремонта

- 5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты
6. В случае, если в течение трёх месяцев с момента поступления данного предложения собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями Регионального оператора
7. Ознакомиться с информацией и необходимыми материалами можно на сайте www.krb60.ru

Генеральный директор РОФКР ПО



Макаrenchенко С.В.

Приложение к

(готовому, дополнительному соглашению)

СМЕТА №
на проектные работы
г. Великие Луки, ул. Заслонова, Д. 19

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предпринятия, задания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+в*Х)*Кусл*Коб*Кусл, руб. где: а, в - стоимость разработки проектной документации в ценах 2001г. Х - строительный объем задания; Кусл - коэффициент, учитывающий стадийность проектирования; Коб - понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по заданию.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изготовление проектно-сметной документации				
1	Жилые дома, строительный объем: V = 5 320,50 м3	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (СБЦП 81-02-05-2001), утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации приказом №96 от 12.03.2012г.	(135000 + 10 * 5320,5) * 0,6 * (0,06 + 0,05) * 3,92	48692,40
	Трехэтажные (а=135 000, в=10)	Стадийность проектирования - рабочий проект (РП) Кусл=0,6	0,6	
	135000			
	10			
	1373,5	Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации - 6% Коб5=0,06	0,06	
		Сметная документация - 5% Коб6=0,05	0,05	
		Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17269-ХМ/09, Ку=3,92	3,92	
Итого по разделу 1 Изготовление проектно-сметной документации				48 692,40
Итого по смете:				8 764,63
НДС 18%				57 457,03
ВСЕГО по смете				

СМЕТА №

на обмерные работы и обследование строительных конструкций зданий
г. Великие Луки, ул. Заслонова, д. 19

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этажа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

1	2	3	4	5
Раздел 1. Обмерные работы строительных конструкций здания				
1	Жилые дома, многоквартирные: трехэтажные $V = 5\,320,50$ м ³ 1,772,50	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, г. Москва, 1998 г.	11,35 * 1,0 * 1,00 * 16,38% * 5320,5 * 30,17 / 100	2 984,27
1.1	Выполнение обмерных работ (категория сложности работ 1): составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; выполнение визуального обследования; составление паспортов зданий с выдачей Заключения о состоянии строительных конструкций	Высота многоэтажного здания до 15м: стоимость на 100м ³ - 11,35 Строительный объем более 5000м ³ $K_v = 1$ Факторы, учитывающие работы, отступаемую: $K=1$	11,35 1	
1.2	Процентное соотношение обмерных работ по видам конструкций	Постатейные планы здания - 16,38%	16,38%	
1.3	Индекс изменения сметной стоимости на II квартал 2016г. Письмо Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03 июня 2016 г. №17289-ХМ/09, Ки=30,17		30,17	
Итого по разделу 1 Обмерные работы строительных конструкций здания				
Итого по смете:				
НДС 18%				
ВСЕГО по смете				
				537,17
				3 521,43

Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указанных к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости:
 $С = P1 * K_v * K_{норм} * K_{и} * V / 100$, руб.
где: P1 - стоимость выполнения работ в базовых ценах; K_v - произведение коэффициентов, учитывающих условия выполнения работ; V - объем обследуемого здания, 100 - коэффициент перехода к табличным ценам; V - составная часть общедо объема работ;
 $K_{и}$ - коэффициент пересчета в текущие цены, согласно письма Минрегиона;

Стоимость работ, руб.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап. ремонт фасада ж.д. по адресу ул. Заслонова д.19 г. Великие Луки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1493082,17 руб.
Средства на оплату труда _____ 36922,78 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4258,54 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.										
1	ФЕРР62-41-1 Приказ Минотдела РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2217,5 руб.): 80% от ФОТ СП (1385,94 руб.): 50% от ФОТ	17,085	162,24	162,24	2771,87	2771,87	20,8	355,37	
2			4							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРР61-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №8703/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землпи и лесов: Цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6662,1 руб.): 79% от ФОТ СЛ (4216,52 руб.): 50% от ФОТ	5,1255	2786,78 1645,31	1,21	14283,64	8433,04	6,2	188,25	964,88
3	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: Простых с землпи и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (506,67 руб.): 80% от ФОТ СЛ (316,67 руб.): 50% от ФОТ	17,085 1708,5 / 100	359,19 37,07	26,49	6136,76	633,34	452,58	4,29	73,29
4	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: Простых с землпи и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2751,5 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1719,69 руб.): 50% от ФОТ	17,085 1708,5 / 100	1051,07 201,31	1,91	17957,53	3439,38	32,63	23,6	403,21
5	ФЕРР62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с землпи и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1722,99 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1076,87 руб.): 50% от ФОТ	17,085 1708,5 / 100	1096,29 126,06	98,61	18730,11	2153,74	1684,75	14,59	249,27
6	ФЕРР62-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (107,57 руб.): 80% от ФОТ СЛ (67,23 руб.): 50% от ФОТ	0,234	1401,77 573,26	8,36 1,35	328,01	134,14	1,96 0,32	66,35	15,53
7	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (293,66 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (176,49 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,182 1,75*1,3*8/100	1767,24 1525,29	241,95 104,49	321,64	277,61	44,03 19,02	188,54	34,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР10-01-034-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (315,57 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (159,12 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,182 1,75*1,3*8/100	11856,68 1621,52	533,14 11,14	2157,92	295,12	97,03 2,03	185,5295	33,77
9	ФССЦ-203-0076-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Блоки оконные (М2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	18,2 1,75*1,3*8	531,62	9675,48					
10	ФЕР10-01-035-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (33,16 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (16,72 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,148 (1,85*8) / 100	6522,05 209,73	35,43 1,19	965,26	31,04	5,24 0,18	24,587	3,64
11	ФССЦ-101-2904 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, (М) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	14,8	126,03	1865,24					
12	ФЕР61-7-1 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (399,48 руб.): 79% от ФОТ СГ (252,84 руб.): 50% от ФОТ	0,1465 14,65/100	5751,97 3436,05	36,26 15,66	842,66	503,38	5,31 2,29	383,06	56,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕРР62-16-4 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание вододозмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: вододозмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (30,14 руб.); 80% от ФОТ СГ (18,84 руб.); 50% от ФОТ	0,1465	1859,47 255,74	8,36 1,35	272,41	37,47	1,22 0,20	29,6	4,34
14	ФЕРР58-20-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (43,09 руб.); 83% от ФОТ СГ (33,74 руб.); 65% от ФОТ	0,1465	2516,07 353,23	5,99 1,08	368,6	51,75	0,88 0,16	41,41	6,07
15	ФЕРР62-41-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (цоколь) (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (243,88 руб.); 80% от ФОТ СГ (152,43 руб.); 50% от ФОТ	1,879	162,24 162,24		304,85	304,85		20,8	39,08
16	ФЕРР61-10-3 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщinou слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (732,69 руб.); 79% от ФОТ СГ (463,73 руб.); 50% от ФОТ	0,5637	2786,78 1645,31	1,21	1570,91	927,46	0,68	188,25	106,12
17	ФЕРР62-25-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов - цоколь (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (55,72 руб.); 80% от ФОТ СГ (34,83 руб.); 50% от ФОТ	1,879	359,19 37,07	26,49	674,92	69,65	49,77	4,29	8,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов- Цоколь (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (302,61 руб.): 80% от ФОТ СЛ (189,13 руб.): 50% от ФОТ	1,879	1051,07 201,31	1,91	1974,96	378,26	3,59	23,6	44,34
19	ФЕРР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя: простых за 2 раза с земли и лесов - Цоколь (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (189,5 руб.): 80% от ФОТ СЛ (118,44 руб.): 50% от ФОТ	1,879	1096,29 126,06	98,61	2059,93	236,87	185,29	14,59	27,41
20	ФЕРР61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3526,73 руб.): 79% от ФОТ СЛ (2232,11 руб.): 50% от ФОТ	1,4859 495,37/0,37100	5286,36 3004,39	2,31	7855	4464,22	3,43	323,4	480,54
21	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (55,72 руб.): 80% от ФОТ СЛ (34,83 руб.): 50% от ФОТ	1,879	359,19 37,07	26,49	674,92	69,65	49,77	4,29	8,06
22	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (302,61 руб.): 80% от ФОТ СЛ (189,13 руб.): 50% от ФОТ	1,879	1051,07 201,31	1,91	1974,96	378,26	3,59	23,6	44,34
23	ФЕРР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов : простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (189,5 руб.): 80% от ФОТ СЛ (118,44 руб.): 50% от ФОТ	1,879	1096,29 126,06	98,61	2059,93	236,87	185,29	14,59	27,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФЕРР62-9-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с лопек с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (458,68 руб.): 80% от ФОТ СГ (286,68 руб.): 50% от ФОТ	0,56	1847,39 1023,84	5,23	1034,54	573,35	2,93	118,5	66,36
25	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трупчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (8108,16 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СГ (5021,45 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	17,085	783,06 432,22	7,63	13378,58	7384,48	130,36	50,025	854,68
Балконы										
26	ФЕРР61-4-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки нижней части балконных и карнизных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (330,35 руб.): 79% от ФОТ СГ (209,08 руб.): 50% от ФОТ	0,16	3823,46 2603,72	22,51 9,72	611,75	416,6	3,6 1,56	290,27	46,44
27	ФЕРР62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка ранее окрашенных низа балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками: прорых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (4,74 руб.): 80% от ФОТ СГ (2,97 руб.): 50% от ФОТ	0,16	359,19 37,07	26,49	57,47	5,93	4,24	4,29	0,69
28	ФЕРР62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка низа балконных плит с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (25,77 руб.): 80% от ФОТ СГ (16,11 руб.): 50% от ФОТ	0,16	1051,07 201,31	1,91	168,17	32,21	0,31	23,6	3,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФЕРР62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности низа балконных плит: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,14 руб.); 80% от ФОТ СЛ (10,09 руб.); 50% от ФОТ	0,16	1096,29 126,06	98,61	175,41	20,17	15,78	14,59	2,33
30	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) по стяжке (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,91 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СЛ (2,92 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,16	279,99 38,95	28,75 0,15	44,8	6,23	4,6 0,02	4,2435	0,68
31	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (67,69 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СЛ (38,98 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,16	1543,14 360,77	55,3 21,44	246,9	57,72	8,85 3,43	45,4365	7,27
32	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм измененная толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40 мм (100 м2 стяжки) (ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (6,75 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СЛ (3,31 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,16	1175,38 18,26	38,6 14,2	188,06	2,92	6,18 2,27	2,3	0,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33	ФЕРР58-20-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (71,75 руб.): 83% от ФОТ СЛ (66,19 руб.): 65% от ФОТ	0,244	2516,07 363,23		5,99 1,08	613,92	86,19	1,46 0,26	41,41	10,1
34	ФЕРР68-23-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт металлических ограждений: средний балконов (прим.) (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1512,36 руб.): 104% от ФОТ СЛ (872,51 руб.): 80% от ФОТ	17,08 24,4*0,7	94,68 85,14		6,32	1617,13	1454,19	107,95	9,61	164,14
35	ФЕРР62-35-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и огражд. без рельефа за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (74,08 руб.): 80% от ФОТ СЛ (46,3 руб.): 50% от ФОТ	0,1708 24,4*0,7/100	780,98 542,16		0,87	133,39	92,6	0,15	62,75	10,72
36	ФЕРР59-4-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка поручней деревянных: прямой части-деревянные накладки на ограждении (100 м поручня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (20,59 руб.): 76% от ФОТ СЛ (16,25 руб.): 60% от ФОТ	0,244	111,04 111,04			27,09	27,09		13,25	3,23
37	ФЕР10-01-060-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление деревянных накладок на ограждение (прим.) (100 м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (19,04 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (9,6 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,244	526,5 73,47		4,36	128,47	17,93	1,06	8,993	2,19
38	ФЕРР62-18-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (22,18 руб.): 80% от ФОТ СЛ (13,87 руб.): 50% от ФОТ	0,0244 24,4*0,1/100	1775,69 1135,33		8,36 1,35	43,33	27,7	0,2 0,03	129,9	3,17

вход в подезд- 3 шт

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм-крыльцо бетонное входа в подъезд (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (19,62 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (11,3 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,0459 1,7*0,9*3/100	1649,73 364,63	52,56 21,44	75,72	16,74	2,41 0,98	46,7475	2,15
40	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 до 50 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (2,46 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1,42 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,2754 1,7*0,9*3/100*6	320,14 4,49	9,65 3,55	88,17	1,24	2,66 0,98	0,575	0,16
41	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж конструкций металлического козырька (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (34,05 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (30,37 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,06	1464,86 636,03	596,48 64,7	87,89	38,16	35,79 3,88	72,772	4,37
42	ФССЦ-201-0763 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	0,06	11255		675,3				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ФЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым пронам: простоя кровля (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (19,63 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СЛ (10,04 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,0459 1,7*0,9*3/100	9676,33 382,84	144,05 13,34	444,14	17,57	6,61 0,61	44,3095	2,03
ОТМОСТКА										
44	ФЕР69-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (606,5 руб.); 78% от ФОТ СЛ (388,79 руб.); 50% от ФОТ	1,3664 136,64/100	6669,94 493,62	2241,1 75,45	9113,81	674,48	3062,24 103,09	64,78	88,52
прочие работы										
45	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	43,8	42,98	42,98	1882,52		1882,52		
46	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	43,8	11,42	11,42	500,2		500,2		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы						127164,27	36781,47	8593,34 141,31		4258,54
Сметная прибыль						32107,82				
Итого по смете:						179293,99				4258,54
Итого						1190512,09				4258,54
Всего с учетом " СМР=6,64"										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						81789,46				
Машины и механизмы						8593,34				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					36922,78				
	Накладные расходы					32107,82				
	Сметная прибыль					20021,9				
	Непредвиденные затраты 2%					23810,24				
	Итого с непредвиденными					1214322,33				
	индекс-диффлятор на 2017г. 4,2%					51001,54				
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах					1265323,87				
	НДС 18%					227758,3				
	ВСЕГО по смете					1493082,17				4258,54

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2016 г.

_____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на кап. ремонт скатной кровли жил. дома №19 по ул. Заслонова в г. Великие Луки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 3117271,25 руб.
Средства на оплату труда _____ 39100,86 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4499,29 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. смена шиферного покрытия и деревянных элементов										
1	ФЕРр58-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листового сталя. водосточных труб с земли и подмостей (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (80,83 руб.): 83% от ФОТ ОП (63,3 руб.): 65% от ФОТ	1,1	88,54 88,54		97,39	97,39		11,04	12,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРР58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов настенных (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (100,5 руб.): 83% от ФОТ СЛ (78,71 руб.): 65% от ФОТ	1,706	71,18 70,98	0,2	121,43	121,09	0,34	9,1	15,52
3	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1461,08 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СЛ (878,12 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	11,9	154,66 124,02	30,64	1840,45	1475,84	364,61	15,9	189,21
4	ФЕРР58-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (4374,77 руб.): 83% от ФОТ СЛ (3428,03 руб.): 65% от ФОТ	10,194	1672,54 517,05	25,07	17049,87	5270,81	255,56	65,12	663,83
5	ФЕРР58-18-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1557,02 руб.): 83% от ФОТ СЛ (1219,35 руб.): 65% от ФОТ	1,706	554,191 1099,61	100,28	9454,5	1875,93	171,08	138,49	236,26
6	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство дополнительной парозащиты: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (149,23 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (78,34 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1,706	970,04 78,8	39,74 2,2	1654,89	134,43	67,8 3,75	9,016	15,38
7	ФЕРР58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка стлуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (157,44 руб.): 83% от ФОТ СЛ (133,3 руб.): 65% от ФОТ	0,07	2720,29 2709,92	10,37	190,42	189,69	0,73	341,3	23,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (497,26 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СГ (250,74 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	7	392,81 65,03	27,58 1,88	2749,67	455,21	193,06 13,02	7,6245	53,37
9	ФССЦ-101-0897 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобные изделия для оконных блоков (КОМПЛ.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	7	22,84		159,88				
10	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (121,52 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СГ (74,42 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	7	227,43 15,07	2,96	1592,01	105,49	20,72	1,679	11,75
11	ФССЦ-301-4382 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетки вентиляционные наружные открывающиеся (ШТ.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	7	205,31		1437,17				
12	ФЕРр58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкторской крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (567,14 руб.); 83% от ФОТ СГ (444,15 руб.); 65% от ФОТ	0,5	4590,28 1366,59	57,99	2295,14	683,3	29	160,21	80,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (169,81 руб.): 83% от ФОТ СЛ (132,99 руб.): 65% от ФОТ	0,18	2722,57 1136,62	17,45	490,06	204,59	3,14	133,25	23,99
14	ФЕРр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (50,81 руб.): 83% от ФОТ СЛ (39,79 руб.): 65% от ФОТ	0,18	3598,85 340,09	31,6	647,79	61,22	5,69	39,87	7,18
15	ФЕРр58-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: смена конькового бруса (прим) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1264,52 руб.): 83% от ФОТ СЛ (990,29 руб.): 65% от ФОТ	1,19	7413,53 1280,27	29,9	8822,1	1523,52	35,58	150,09	178,61
16	ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гириплак" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1040,9 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СЛ (698,15 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	11,9	190,29 95,89	92,58 1,3	2264,45	1141,09	1101,7 15,47	10,2005	121,39
17	ФСЦП-113-8070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины (к1) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	246,3	15,16	3733,91					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1041,01 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (532,55 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	11,9	288,04 78,8	39,74 2,2	3427,68	937,72	472,91 26,18	9,016	107,29
19	ФССЛ-101-4991 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Пленка подкровельная паронепроницаемая (М2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	1309 1190*1,1	9,18		12016,62				
20	ФЕРр58-11-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт металлических параллельных решеток (10 м решеток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (578,71 руб.): 83% от ФОТ СЛ (453,21 руб.): 65% от ФОТ	17,06	95,39 40,87	3,32	1627,35	697,24	56,64	4,73	80,69
21	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Отражение кровель перилами (100 м отражения) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (134,27 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (68,69 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1,706	3170,1 67,97	69,23 4,9	5408,19	115,96	118,11 8,36	7,6705	13,09
22	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Отражение кровель снегозадержателей (ПРИМ) (100 м отражения) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (134,27 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (68,69 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1,706	3170,1 67,97	69,23 4,9	5408,19	115,96	118,11 8,36	7,6705	13,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФЕР12-01-023-01 Публичная Миссия РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровли из профлиста по готовым прогибам: простая кровля (прим.) (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (5091,71 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (2604,79 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	11,9	9676,33 382,84	144,05 13,34	115148,33	4555,8	1714,2 158,75	44,3095	527,28
24	ФЕР58-19-1 Публичная Миссия РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: эндобы (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (179,77 руб.): 83% от ФОТ СЛ (140,78 руб.): 65% от ФОТ	0,175	6409,06 1235,88	8,42 1,76	1121,59	216,28	1,47 0,31	151,27	26,47
Раздел 2. чердак, вент.каналы, дымовые трубы										
25	ФЕР69-9-1 Публичная Миссия РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений чердака от засыпного утеплителя (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (32,96 руб.): 78% от ФОТ СЛ (210,23 руб.): 50% от ФОТ	0,2706 902*0,6*0,05/100	1553,82 1553,82		420,46	420,46		214,32	58
26	ФЕР69-15-1 Публичная Миссия РФ от 30.01.14 №31/лр	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (156,4 руб.): 78% от ФОТ СЛ (100,26 руб.): 50% от ФОТ	27,06	23,81 7,41		644,3	200,51		1,03	27,87
27	ФЕР12-01-014-02 Публичная Миссия России от 12.11.14 №703/лр	Утепление покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (3123,15 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (1597,73 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	90,2 902*0,1	236,68 27,27	37,71 4,79	21348,54	2459,75	3401,44 432,06	3,496	315,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (789,07 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (403,67 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	9,02	288,04 78,8	39,74 2,2	2598,12	710,78	358,45 19,84	9,016	81,32
29	ФССЛ-101-4991 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пленка подкровельная паронепроницаемая (М2) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	992,2 902*1,1	9,18		9108,4				
30	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (8138,16 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СЛ (5380,23 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	80 800*0,1	184,66 113,03	71,63	14772,8	9042,4	5730,4	12,167	973,36
31	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка ходовых досок (100 м ходов) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (62,5 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СЛ (31,51 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1,55	1059,33 36,62	15,66 1,35	1641,96	56,76	24,12 2,09	4,37	6,77
32	ФЕРР69-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: переходных мостиков на чердаке (100 п. м переходных мостиков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (164,48 руб.): 78% от ФОТ СЛ (105,44 руб.): 50% от ФОТ	0,25	7796,67 837,29	162,57 6,21	1949,17	209,32	40,64 1,55	104,4	26,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ФЕРР61-31-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (405,03 руб.): 79% от ФОТ СП (256,35 руб.): 50% от ФОТ	0,42	2166,03 1220,71	1,87	909,73	512,7	0,79	131,4	55,19
34	ФЕРР62-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска известковыми составами дымовых труб (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (253,38 руб.): 80% от ФОТ СП (158,36 руб.): 50% от ФОТ	2,1	297,18 150,82	2,79	624,08	316,72	5,86	18,46	38,77
35	ФЕРР60-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена колпачков на дымовых трубах на один канал (100 колпачков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (210,46 руб.): 78% от ФОТ СП (169,99 руб.): 63% от ФОТ	0,12	9081,6 2245,52	28,67 2,97	1089,79	269,46	3,44 0,36	263,25	31,59
36	ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка каркаса вентиляционных короба деревянного (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (277,75 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (166,93 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,6616 66,16/100	555,66 324,02	231,64 100,04	367,62	214,37	153,25 66,19	42,86	28,36
37	ФЕР10-01-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство деревянного каркаса венткороба (ПРИМ) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДСЭБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (687,76 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (346,8 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,6616	7653,99 959,28	247,41 19,58	5063,88	634,66	163,69 12,95	118,5765	78,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ФЕР10-01-008-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Обивка стен кровельной сталью. оцинкованной (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и завернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (165,7 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СЛ (83,55 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,6616	5197,37 235,83	25,06	3438,58	156,03	16,58	28,865	19,1
39	ФЕРР60-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена колпачков на вент. трубах на один канал (100 колпачков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (105,23 руб.); 78% от ФОТ СЛ (84,99 руб.); 63% от ФОТ	0,06	9081,6 2245,52	28,67 2,97	544,9	134,73	1,72 0,18	263,25	15,8
40	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	ремонт люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 в раск.; ЗТМ=0,8 в раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (25,23 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СЛ (12,72 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,0256	1627,62 823,46	804,16 104,66	41,67	21,08	20,59 2,68	97,336	2,49
41	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (36,63 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СЛ (18,47 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	0,0256	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	1344,01	30,3	32,17 4,19	139,9205	3,58
42	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопопных (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	4	94,68		378,72				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ФЕРр65-2-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (145,05 руб.): 74% от ФОТ СЛ (98,01 руб.): 50% от ФОТ	0,27	731,64 721,64	10 4,32	197,54	194,84	2,7 1,17	85,3	23,03
44	ФЕР16-04-001-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (218,85 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СЛ (134,02 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,27	7877,8 702,73	8,23 0,85	2127,01	189,74	2,22 0,23	70,84	19,13
45	ФЕРр65-38-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (70,88 руб.): 103% от ФОТ СЛ (41,29 руб.): 60% от ФОТ	6	76,52 11,47		459,12	68,82		1,38	8,28

Раздел 3. водосточная система

46	ФЕР12-01-009-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (1597,37 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (817,18 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1,706	19135,17 831,36	370,19 35,61	32644,6	1418,3	631,54 60,75	97,4625	166,27
47	ФЕРр58-10-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с землн., лестниц или подмоостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (286,59 руб.): 83% от ФОТ СЛ (224,44 руб.): 65% от ФОТ	1,1	6796,71 313,9	11,33	7476,38	345,29	12,46	36,8	40,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ФЕРР58-22-1 Пликаэ Микстроэ РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (205,06 руб.): 83% от ФОТ СЛ (160,59 руб.): 65% от ФОТ	0,8	863,9 308,83	0,87	691,12	247,06	0,7	37,8	30,24
49	ФЕРР58-10-3 Пликаэ Микстроэ РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (180,96 руб.): 83% от ФОТ СЛ (141,72 руб.): 65% от ФОТ	0,4	4033,82 545,07	6,97	1613,53	218,03	2,79	63,9	25,56
50	ФЕРР58-10-6 Пликаэ Микстроэ РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (37,59 руб.): 83% от ФОТ СЛ (29,44 руб.): 65% от ФОТ	0,1	7241,69 452,94	6,97	724,17	45,29	0,7	53,1	5,31
51	ФЕРР58-10-5 Пликаэ Микстроэ РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (37,59 руб.): 83% от ФОТ СЛ (29,44 руб.): 65% от ФОТ	0,1	4051,69 452,94	6,97	405,17	45,29	0,7	53,1	5,31

Раздел 4. козырек подвездний (2 шт 3.15*0.85)

52	ФЕРР09-03-014-01 Пликаэ Микстроэ РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж металлоконструкций козырька (1 т конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (58,79 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СЛ (52,44 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	0,12	1262,6 553,07	477,18 51,76	151,51	66,37	57,26 6,21	63,28	7,59
53	ФССЦ-201-0763 Пликаэ Микстроэ Росси от 12.11.14 №703/лр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнущо-сварных профилей и круглых труб, средняя масса оборочной единицы до 0,1 т (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	0,12	11255		1350,6				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли из профлиста по готовым проанам: простоя кровля (100 м2 кровли) (МДСЗ5-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (25,67 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СЛ (13,13 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,06	1075,33 382,84	144,05 13,34	64,52	22,97	8,64 0,80	44,3095	2,66
55	ФССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 (М2) (МДСЗ5-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64	6,6 6*1,1	64,97		428,8				
56	ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДСЗ5-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР (23,45 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СЛ (11,6 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,06	892,2 413,57	3,66 0,18	53,53	24,81	0,22 0,01	46,6785	2,8
Раздел 5. прочие работы										
57	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	6,6	42,98	42,98	283,67		283,67		
58	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	50	3,28	3,28	164		164		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФССПлт-03-21-01-010 Грузов Микстрон Рф от 30.01.14 №зг/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	56,6	11,42	11,42	646,37	38255,4	16497,56 845,46		4499,29
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
Всего с учетом " СМР=6,64"										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого с непредвиденными										
индекс-дифлятор на 2017г. 4,2%										
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										