


Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли из асбестоцементных листов жилого дома по адресу: г.Псков, ул. Л.Поземского, д.93
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 636,276 тыс. руб.
 строительных работ _____ 517,628 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 11,016 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 11,889 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1264,3 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-ой квартал 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (276 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (279 руб.) СП (166 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (279 руб.)	2,25	154,66 124,02	30,64	348	279	69	15,9	35,78	
Раздел 1.											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (237 руб.): 83% от ФОТ (285 руб.) СП (185 руб.): 65% от ФОТ (285 руб.)	2,25	160,11 120,37	39,74 6,21	360	271	89 14	15,16	34,11
3	ФЕРр58-5-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (2292 руб.): 83% от ФОТ (2761 руб.) СП (1795 руб.): 65% от ФОТ (2761 руб.)	2,02	4452,25 1366,59	57,99	8994	2761	117	160,21	323,62
4	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка рубероида по периметру шириной 1,5 м (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (92 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (85 руб.) СП (47 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (85 руб.)	1,05	970,04 78,8	39,74 2,2	1019	83	42 2	7,84	8,23
5	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (15 руб.): 78% от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (19 руб.)	0,012	1553,82 1553,82		19	19		214,32	2,57
6	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) 155,59 = 1 722,72 - 1,02 x 1 536,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (1832 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (2035 руб.) СП (1211 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2035 руб.)	18	184,66 113,03	71,63	3324	2035	1289	10,58	190,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФССЦ-104-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64	18,54	530		9826				
8	ФЕРр58-5-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (510 руб.): 83% от ФОТ (615 руб.) СП (400 руб.): 65% от ФОТ (615 руб.)	0,45	4590,28 1366,59	57,99	2066	615	26	160,21	72,09
9	ФЕР12-01-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (1201 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (1112 руб.) СП (614 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1112 руб.)	2,25	5295,06 476,03	190,14 18,23	11914	1071	428 41	47,91	107,8
10	ФЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (44 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (41 руб.) СП (23 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (41 руб.)	2,25	274,75 18,08	1,09	618	41	2	1,82	4,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (464 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (515 руб.) СП (306 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (515 руб.)	3,6	286,45 141,19	143,43 2,03	1031	508	516 7	12,91	46,48
12	ФССЦ-113-8071 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64	115,9	16,34		1894				
13	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (180 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (167 руб.) СП (92 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (167 руб.)	0,15	10025,83 1106,02	29,23 3,38	1504	166	4 1	112,75	16,91
14	ФЕРр53-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича (1 м карниза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (17 руб.): 86% от ФОТ (20 руб.) СП (14 руб.): 70% от ФОТ (20 руб.)	0,68	113,44 29,43	0,91 0,14	77	20	1	3,45	2,35
15	ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: ходов на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (48 руб.): 78% от ФОТ (61 руб.) СП (31 руб.): 50% от ФОТ (61 руб.)	0,36	2029 166,82	14,03 2,3	730	60	5 1	20,8	7,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ФЕРр69-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: переходных мостиков на чердаке (приставные лестницы к слуховым окнам) (100 п. м переходных мостиков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (6 руб.): 78% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.)	0,01	7796,67 837,29	162,57 6,21	78	8	2	104,4	1,04
17	ФЕРм10-05-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж антенны с последующей установкой (1 антенна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (226 руб.): 92% от ФОТ (246 руб.) СП (160 руб.): 65% от ФОТ (246 руб.)	1	251,26 246,33		251	246		23,8	23,8
18	ФЕРр58-5-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (247 руб.): 83% от ФОТ (298 руб.) СП (194 руб.): 65% от ФОТ (298 руб.)	25	79,7 11,9	24,4	1993	298	610	1,42	35,5
19	ФЕРр58-5-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (750 руб.): 83% от ФОТ (904 руб.) СП (588 руб.): 65% от ФОТ (904 руб.)	25	126,01 36,17	30,71	3150	904	768	4,24	106
Раздел 2. Слуховые окна										
20	ФЕРр58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (22 руб.): 83% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)	0,01	2720,29 2709,92	10,37	27	27		341,3	3,41
21	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (71 руб.): 118% от ФОТ (67 руб.) СП (36 руб.): 63% от ФОТ (67 руб.)	1	392,81 65,03	27,58 1,86	393	65	28 2	6,63	6,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФССЦ-101-0897 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Скобяные изделия для оконных блоков (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64	1	22,84		23				
23	ФЕР10-01-008-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обливка стен кровельной сталью: оцинкованной (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (3 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	0,014	5197,37 235,83	25,06	73	3		25,1	0,35
24	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (30 руб.) СП (21 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (30 руб.)	2	22,12 15,07	2,96	44	30	6	1,46	2,92
25	ФССЦ-301-4491 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64	2	18,67		37				
Раздел 3. Люки										
26	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (15 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	0,0128	1952,18 946,98	1005,2 130,82	25	12	13	97,34	1,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (18 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (17 руб.) СП (9 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (17 руб.)	0,0128	52500,52 1183,73	1256,5 163,53	672	15	16	121,67	1,56
28	ФССЦ101-0957 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Петля врезная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64	2	3,46		7				
Раздел 4. Дымовые трубы										
29	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (451 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (456 руб.) СП (271 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (456 руб.)	5,4	180,03 73,01	107,02 11,57	972	394	578 62	8,24	44,5
30	ФЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (808 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (736 руб.) СП (500 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (736 руб.)	5,4	1182,77 130,36	58,8 5,91	6387	704	318 32	12,97	70,04
31	ФЕРр60-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал (100 колпаков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (70 руб.): 78% от ФОТ (90 руб.) СП (57 руб.): 63% от ФОТ (90 руб.)	0,04	9081,6 2245,52	28,67 2,97	363	90	1	263,25	10,53
32	ФЕРр60-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал (2 канала) (100 колпаков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР (35 руб.): 78% от ФОТ (45 руб.) СП (28 руб.): 63% от ФОТ (45 руб.)	0,02	9081,6 2245,52	28,67 2,97	182	45	1	263,25	5,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ФЕРр60-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 (100 колпаков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (10 руб.): 78% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 63% от ФОТ (13 руб.)	0,02	2624,49 668,5	7,98 0,81	52	13		78,37	1,57
34	ФЕРр61-31-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (492 руб.): 79% от ФОТ (623 руб.) СП (312 руб.): 50% от ФОТ (623 руб.)	0,51	2166,03 1220,71	1,87	1105	623	1	131,4	67,01
35	ФЕР15-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поверхности дымовых труб:известковая (100 м2 фасада) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (30 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (32 руб.) СП (19 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (32 руб.)	0,51	121,27 62	2,54	62	32	1	6,32	3,22
Раздел 5. Козырьки										
36	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж металлоконструкций козырька (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (68 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (84 руб.) СП (61 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (84 руб.)	0,12	1464,86 636,03	596,48 64,7	176	76	72 8	63,28	7,59
37	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Изготовление металлоконструкций вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (93 руб.): 66% от ФОТ (141 руб.) СП 0% от ФОТ	0,12	7738,63 1154,4	396,22 15,2	929	139	48 2	120	14,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (2 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	0,05	279,54 65,03	11,79 0,13	14	3	1	5,31	0,27
39	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (2 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	0,05	329,01 39,95	7,78 0,13	16	2		3,83	0,19
40	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	3 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (19 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (24 руб.) СП (17 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (24 руб.)	0,06	1111,41 356,81	600,64 46,79	67	21	36 3	35,5	2,13
41	ФССЦ-101-4534 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64	6,6 6*1,1	52,48		346				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (дополнительно примыкания к стенам) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (14 руб.); 120%*0,9 от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (13 руб.)	0,012 3*0,4/100	10025,83 1106,02	29,23 3,38	120	13		112,75	1,35
43	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ветровая планка) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР (19 руб.); 120%*0,9 от ФОТ (18 руб.) СП (10 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (18 руб.)	0,016	10025,83 1106,02	29,23 3,38	160	18		112,75	1,8
Раздел 6. Прочие работы										
44	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,1	42,98	42,98	90		90		
45	ФССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8	3,28	3,28	26		26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ФССЦлп03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьеря, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР=6,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,1	11,42	11,42	115	11710	5319 179		1264,3
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого с непредвиденными										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
						636276,06				1264,3

Составил:

Проверил:

Смет. Сметосурба Н.А.