

Грант-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Левый (подпись)

Левый (подпись)

Левый (подпись)

2015 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ПО, Баженицкий р-он, п. Красный Луч, ул. Советская, д. 43 (наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт кровли жилого дома по ул. Советской, д. 43 в п. Красный Луч.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 277788,59 руб.
Средства на оплату труда 5628,83 руб.
Сметная трудоемкость 647,15 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационные		материалы	всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
					Ции машин	Ции						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля												
1	ФЕР46-04-008-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №314пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗ. ЦИИ (красочной): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (345,02 руб.); 110% 0,9 от ФОТ СП (207,36 руб.); 70% 0,85 от ФОТ	2,81	154,66 124,02	30,64		434,59	348,5	86,09		15,9	44,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРр58-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (20,38 руб.): 63% от ФОТ СП (15,96 руб.): 65% от ФОТ	0,01	2466,21 2456,84	10,37		24,66	24,56	0,1		309,3	3,09
3	ФЕРр58-18-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (277,08 руб.): 83% от ФОТ СП (216,99 руб.): 65% от ФОТ	0,92	1182,92 362,86	16,08	803,98	1088,29	333,83	14,79	739,67	45,7	42,04
4	ФЕРр58-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (255,03 руб.): 83% от ФОТ СП (199,72 руб.): 65% от ФОТ	0,24	7413,53 1280,27	29,9	6103,36	1779,25	307,26	7,18	1464,81	150,09	36,02
5	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: повскок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (29,46 руб.): 83% от ФОТ СП (23,07 руб.): 65% от ФОТ	0,5	71,18 70,98	0,2		35,59	35,49	0,1		9,1	4,56
6	ФЕР12-01-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (1464,65 руб.): 120% от ФОТ СП (749,28 руб.): 65% от ФОТ	2,81	4335,71 408,07	110,55 10,67	3817,09	12183,35	1146,68	310,65 29,98	10726,02	47,23	132,72
7	ФЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (64,66 руб.): 120% от ФОТ СП (28,07 руб.): 65% от ФОТ	2,81	272,17 15,72	0,67	256,58	764,8	44,17	2,44	718,19	1,82	5,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР-Р60-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №317пр	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (343,71 руб.): 76% от ФОТ СЛ (762,23 руб.): 63% от ФОТ	9,6	164,27 124,95	8,96 1,08	30,36	1576,99	1199,52	86,02 10,37	291,45	14,77	141,79
9	ФССП-404-0277 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703пр	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	0,96	2226,1		2226,1	2137,06			2137,06		
10	ФЕРР61-31-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703пр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (393,46 руб.): 79% от ФОТ СЛ (249,03 руб.): 50% от ФОТ	0,408	2166,03 1220,71	1,87	943,45	883,74	498,05	0,76	384,93	131,4	53,61
11	ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703пр	Устройство: карнизов и свесов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (178,77 руб.): 118% от ФОТ СЛ (90,14 руб.): 63% от ФОТ	0,12	5313,53 1219,79	79,81	4013,93	637,62	146,37	9,56	481,67	143	17,16
12	ФЕР15-04-025-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №317пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизы (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (217,89 руб.): 105% от ФОТ СЛ (107,79 руб.): 55% от ФОТ	0,31	1770,61 646,6	9,9 0,14	1114,11	548,89	200,45	3,07 0,04	345,37	71,29	22,1
13	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №317пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (71,04 руб.): 118% от ФОТ СЛ (35,82 руб.): 63% от ФОТ	1	378,81 56,55	22,06 1,49	300,2	378,81	56,55	22,06 1,49	300,2	6,63	6,63
14	ФССП-101-0953 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	1	20,24		20,24	20,24			20,24		
15	ФССП-101-2001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703пр	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	2	13,42		13,42	26,84			26,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,46 НР (15,09 руб.), 126% 0,9 от ФОТ СП (9,24 руб.), 83% 0,85 от ФОТ	1	19,56 13,1	2,37	4,09	19,56	13,1	2,37	4,09	1,46	1,46
17	ФССЦ-203-0266прим Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Створки оконные (решетки жалюзийные) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,46	1,3	117,52		117,52	152,78			152,78		
18	ФЕР15-05-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,46 НР (2,96 руб.), 105% 0,9 от ФОТ СП (1,46 руб.), 55% 0,85 от ФОТ	0,013	1951,91 207,28	37,34 2,43	1707,29	26,37	2,69	0,49 0,03	22,19	24,3	0,32
19	ФЕР15-04-024-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: затоплений оконных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,46 НР (25,39 руб.), 105% 0,9 от ФОТ СП (12,56 руб.), 55% 0,85 от ФОТ	0,06	928,13 389,37	3,8 0,14	534,96	55,69	23,36	0,23 0,01	32,1	44,55	2,67
20	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирпилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,46 НР (400,84 руб.), 100% 0,9 от ФОТ СП (265 руб.), 70% 0,65 от ФОТ	3,11	239,35 122,77	114,74 1,62	1,84	744,38	361,81	356,84 5,04	5,73	12,91	40,15
21	ФССЦ-113-8071 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик-антпирен (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,46	100,1	16,34		16,34	1635,63			1635,63		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР08-07-001-02 Грузы Минстроя РФ от 30.01.14 №371лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (559,99 руб.) 122% 0,9 от ФОТ СП (346,81 руб.) 80% 0,85 от ФОТ	1,18	725,16 375,84	6,1	343,22	855,69	443,49	7,2	405	43,5	51,33
Итого по разделу 1 Кровля							227648,69					647,15
Раздел 2. Прочие работы												
23	ФССЦлг-01-01-01-041 Грузы Минстроя России от 12.11.14 №703лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,785	42,98	42,98		420,56		420,56			
24	ФССЦлг-03-21-01-005 Грузы Минстроя РФ от 30.01.14 №371лр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,785	6,69	6,69		65,46		65,46			
Итого по разделу 2 Прочие работы							3149,41					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				26495,84	5205,88	1395,99	19893,97					606,43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (поз. 6-7, 11, 13, 12, 18-20, 22))				27040,82	5572,72	1574,13	19893,97					647,15
Накладные расходы				5255,63								
Сметная прибыль				3320,54								
Итого по смете:												
Итого				35616,99								647,15
Всего с учетом "Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48"				230798,1								647,15
Справочно, в ценах 2001г.												
Материалы				19893,97								
Машины и механизмы				1574,13								
ФОТ				5628,83								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напогачные расходы						5255,63					
	Сметная прибыль						3320,54					
	Непредавиленные затраты 2%						4615,96					
	Итого с непредавиленными						235414,06					
	НДС 18%						42374,53					
	ВСЕГО по смете						277788,59					647,15