

СОГЛАСОВАНО:

2015⁶

УТВЕРЖДАЮ:

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(покальная смета)

на Ремонт кровли жилого дома по ул.Новая, д.3 в с.Чихачево

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 589766,38 руб.

Средства на оплату труда _____ 12809,66 руб.

Сметная трудоемкость	1477,29 чел. час
----------------------	------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатация		материалы	всего	оплаты труда	эксплуатация		на единицу	всего
					машина	в т.ч. оплаты труда				машина	в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Кровля													
1	ФЕР46-04-008-04 Прыжок Микелсон Рд см 30.01.74 №311пр	Разборка покрытия кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) Индекс к позиции(сравно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6.46 НР (567.24 руб.); 110% 0.9 см ФОТ СЛ (340.92 руб.); 10% 0.85 см ФОТ	4,62	154,66 124,02	30,64		714,53	572,97	141,56		15,9	73,46	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРр58-2-2 Пусказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка слуховых окон: прямоугольных одноствятых (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (20,38 руб.): 83% от ФОТ СП (15,96 руб.): 65% от ФОТ	0,01	2466,21 2465,64	10,37		24,66	24,56	0,1		309,3	3,09
3	ФЕРр58-18-1 Пусказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (75,3 руб.): 83% от ФОТ СП (58,97 руб.): 65% от ФОТ	0,25	1182,92 362,86	16,08	803,98	295,73	90,72	4,02	200,99	45,7	11,43
4	ФЕРр58-5-3 Пусказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (446,3 руб.): 83% от ФОТ СП (349,51 руб.): 65% от ФОТ	0,42	7413,53 1280,27	29,9	6103,36	3113,68	537,71	12,56	2663,41	150,09	63,04
5	ФЕРр58-3-1 Пусказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (29,46 руб.): 83% от ФОТ СП (23,07 руб.): 65% от ФОТ	0,5	71,18 70,98	0,2		35,59	35,49	0,1		9,1	4,55
6	ФЕР12-01-007-03 Пусказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (2408,08 руб.): 120% 0,9 от ФОТ СП (1231,91 руб.): 65% 0,85 от ФОТ	4,62	4335,71 408,07	110,55 10,67	3817,09	20030,98	1886,28	510,74 49,30	17634,96	47,23	218,2
7	ФЕР12-01-007-04 Пусказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12- 01-007-03 (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс на 3 кв 2015в СМР=6,48 НР (90,2 руб.): 120% 0,9 от ФОТ СП (46,14 руб.): 65% 0,85 от ФОТ	4,62	272,17 15,72	0,87	255,58	1257,43	72,63	4,02	1180,78	1,82	8,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРР60-10-1 Прайз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (4472,61 руб.), 76% от ФОТ СЛ (3612,65 руб.), 63% от ФОТ	45,5	164,27 124,95	8,96 1,08	30,36	7474,29	5685,23	407,66 49,14	1381,38	14,77	672,04
9	ФССЦ-404-0277 Прайз Минстроя России от 12.11.14 №703лр	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	4,55	2226,1		2226,1	10128,76		10128,76			
10	ФЕРР61-31-1 Прайз Минстроя России от 12.11.14 №703лр	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (588,26 руб.), 79% от ФОТ СЛ (372,32 руб.), 50% от ФОТ	0,61	2166,03 1220,71	1,87	943,45	1321,28	744,63	1,14	575,51	131,4	80,15
11	ФЕР10-01-008-05 Прайз Минстроя России от 12.11.14 №703лр	Устройство: карнизов и свесов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (646,55 руб.), 118% от ФОТ СЛ (326,01 руб.), 63% от ФОТ	0,434	5313,53 1219,79	79,81	4013,93	2306,07	529,39	34,64	1742,04	143	62,06
12	ФЕР15-04-025-02 Прайз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизы (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (316,29 руб.), 105% от ФОТ СЛ (158,47 руб.), 55% от ФОТ	0,45	1770,61 646,6	9,9 0,14	1114,11	796,77	290,97	4,46 0,06	501,34	71,29	32,08
13	ФЕР10-01-003-01 Прайз Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (142,1 руб.), 118% от ФОТ СЛ (71,65 руб.), 63% от ФОТ	2	378,61 56,55	22,06 1,49	300,2	757,62	113,1	44,12 2,98	600,4	6,63	13,26
14	ФССЦ-101-0963 Прайз Минстроя России от 12.11.14 №703лр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт.) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	2	20,24		20,24	40,48			40,48		
15	ФССЦ-101-2001 Прайз Минстроя России от 12.11.14 №703лр	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные (компл.) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	4	13,42		13,42	53,68			53,68		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР20-02-002-01 Грузы Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (15,08 руб.), 128% 0,9 от ФОТ СП (9,24 руб.), 63% 0,85 от ФОТ	1 13,1	19,56 13,1	2,37	4,09	19,56	13,1	2,37	4,09	1,46	1,46
17	ФССЦ-203- 0266прим Грузы Министров России от 12.11.14 №703/пр	Створки оконные (решетки жалюзийные) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	1,3	117,52		117,52	152,78			152,78		
18	ФЕР15-05-001-03 Грузы Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (5,93 руб.), 105% 0,9 от ФОТ СП (2,94 руб.), 55% 0,85 от ФОТ	0,026	1951,91 207,28	37,34 2,43	1707,29	50,75	5,39	0,97 0,06	44,39	24,3	0,63
19	ФЕР15-04-024-05 Грузы Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (67,74 руб.), 105% 0,9 от ФОТ СП (33,57 руб.), 55% 0,85 от ФОТ	0,16	928,13 389,37	3,8 0,14	534,96	148,5	62,3	0,61 0,02	85,59	44,55	7,13
20	ФЕР26-02-018-01 Грузы Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (650,9 руб.), 100% 0,9 от ФОТ СП (430,32 руб.), 70% 0,85 от ФОТ	5,05	238,35 122,77	114,74 1,62	1,84	1208,72	619,99	579,44 8,18	9,29	12,91	65,2
21	ФССЦ-113-8071 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик-антипирен (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	162,6	16,34		16,34	2656,88			2656,88		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР08-07-001-02 Прайз Минпром РФ от 30.01.14 №21/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (949,14 руб.), 122% 0,9 от ФОТ СЛ (587,61 руб.), 80% 0,65 от ФОТ	2	725,16 375,84	6,1	343,22	1450,32	751,68	12,2	686,44	43,5	87
Итого по разделу 1 Кровля							480476,51					1477,29

Раздел 2. Прочие работы

23	ФССЦп-01-01-01-041 Прайз Минпром России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	29,595	42,98	42,98		1271,99		1271,99			
24	ФССЦп-03-21-01-005 Прайз Минпром РФ от 30.01.14 №21/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	29,595	6,69	6,69		197,99		197,99			
Итого по разделу 2 Прочие работы							9625,47					

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							55509,04	12035,14	3230,71	40243,19		1403,19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (поз. 6-7, 11, 13, 12, 18-20, 22))							56456,45	12694,75	3528,51	40243,19		1477,29
Накладные расходы							11491,74					
Сметная прибыль							7669,4					
Итого							75617,59					1477,29
Всего с учетом "Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48"							490001,98					1477,29
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							40243,19					
Машины и механизмы							3528,51					
ФОТ							12809,66					
Накладные расходы							11491,74					
Сметная прибыль							7669,4					
Непредвиденные затраты 2%							9800,04					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с непередвиденными							499802,02					
НДС 18%							89964,36					
ВСЕГО по смете							589766,38					1477,29