

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий инженер-экономист


18.8.2015г.

2015 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: П/О. Бежанский р-он, д. Лютик, ул. Октябрьская, д. 13.

(наименование стройки)

2015 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт подвала жилого дома по ул. Октябрьской, д. 13 в д. Лютик

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 357818,2 руб.

Средства на оплату труда 3678,68 руб.

Сметная трудоемкость 410,66 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подвала												
1	ФЕР52-11-2 (Правка Минстроя РФ от 30.01.14 №317пр)	Водоотлив из подвала: ручными насосами (100 м3 воды) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строчно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (81,06 руб.) 93% от ФОТ СП (70,21 руб.) 75% от ФОТ	0,87	120,66 107,6	13,06		104,97	93,61	11,36		14,01	12,19
2	ФЕР11-01-002-03 (Правка Минстроя РФ от 30.01.14 №317пр)	Устройство подстилающих слоев: Гравийных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (строчно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (1970,95 руб.) 123% от ФОТ СП (1136,03 руб.) 75% от ФОТ	43,5	209,62 29,58	50,01 5,53	130,03	9118,47	1286,73	2175,44 240,56	5656,3	3,56	154,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР1-01-002-09 Плата Минтранс РФ от 30.01.14 №31пр	Устройство подстилающих слоев: Бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (1699,44 руб.): 123% от ФОТ СП (978,1 руб.): 75% от ФОТ	43,5	650,45 30,67	0,24	619,54	26294,58	1334,15	10,44	26949,99	3,66	159,21
4	ФЕР69-9-1 Плата Минтранс РФ от 30.01.14 №31пр	Очистка помещений от существующего мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (210,88 руб.): 78% от ФОТ СП (135,18 руб.): 50% от ФОТ	0,174	1553,82 1553,82			270,36	270,36			214,32	37,29
Итого по разделу 1 Подвала												
Раздел 2. Прочие работы												
5	ФССЦпг-01-01-01-041 Плата Минтранс России от 12.11.14 №703пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	17,4	42,98	42,98		747,85		747,85			410,66
6	ФССЦпг-03-21-01-005 Плата Минтранс РФ от 30.01.14 №31пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	17,4	6,69	6,69		116,41		116,41			
Итого по разделу 2 Прочие работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				38652,64	2984,85	3061,50	32606,29					363,55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3))				39592,24	3377,98	3607,97	32606,29					410,66
Накладные расходы												
Сметная прибыль				3967,32								
Итого по смете:				2318,52								
Итого				45378,08								
Всего с учетом "Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48"				297289,96								410,66
Справочно, в ценах 2001г.:												410,66
Материалы				32606,29								
Машины и механизмы				3607,97								
ФОТ				3678,68								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Наименование расходов											
	Сметная прибыль						3967,32					
	Непредвиденные затраты 2%						2318,52					
	Итого с непредвиденными						5945,8					
	НДС 18%						303235,76					
	ВСЕГО по смете						54582,44					
							357818,2					410,66