

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

В.А. Белевцева


В.А. Белевцева

2015 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ПО. Бежаницкий р-он, п.Бежаницы, ул.Советская, д.100

(наименование стройки)

2015 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт фасада по ул.Советской, д.100 в п.Бежаницы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 209994,02 руб.
Средства на оплату труда 5785,55 руб.
Сметная трудоемкость 674,72 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационные цены машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные цены машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Фасад													
1	ФЕР62-9-6 (Правила Министром РФ от 30.01.14 №31/пр)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6.48 НР (294,32 руб.); 80% от ФОТ СП (183,95 руб.); 50% от ФОТ	0,3023	2161,41 1215,65	8,36 1,35	937,4	653,39	357,49	2,53 0,41	283,37	140,7	42,53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРР61-20-1 Прайм Миниторв России от 12.11.14 №7031пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 к 2015г. СМР=6,48 НР (72,15 руб.): 79% от ФОТ СП (45,67 руб.): 50% от ФОТ	0,0304	5286,36 3004,39	2,31	2279,66	160,71	91,33	0,07	69,31	323,4	9,83
3	ФЕРР61-10-3 Прайм Миниторв России от 12.11.14 №7031пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 к 2015г. СМР=6,48 НР (1381,69 руб.): 79% от ФОТ СП (874,48 руб.): 50% от ФОТ	1,063	2786,78 1645,31	1,21	1140,26	2962,35	1748,96	1,29	1212,1	188,25	200,11
4	ФЕРР62-41-1 Прайм Миниторв РФ от 30.01.14 №311пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 к 2015г. СМР=6,48 НР (459,86 руб.): 80% от ФОТ СП (287,41 руб.): 50% от ФОТ	3,543	162,24 162,24			574,82	574,82			20,8	73,69
5	ФЕРР62-25-1 Прайм Миниторв РФ от 30.01.14 №311пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 к 2015г. СМР=6,48 НР (111,07 руб.): 80% от ФОТ СП (69,42 руб.): 50% от ФОТ	3,7454	355,19 37,07	26,49	295,63	1345,31	138,84	99,22	1107,25	4,29	16,07
6	ФЕРР62-25-7 Прайм Миниторв РФ от 30.01.14 №311пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 к 2015г. СМР=6,48 НР (603,19 руб.): 80% от ФОТ СП (377 руб.): 50% от ФОТ	3,7454	1051,07 201,31	1,91	847,85	3936,68	753,99	7,15	3175,54	23,6	88,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР62-26-4 Пожиз Мисироп РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхворвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (377,72 руб.): 80% от ФОТ СП (236,08 руб.): 50% от ФОТ	3,1454	1096,29 126,06	98,61	871,62	4106,04	472,15	369,33	3264,56	14,59	54,65
8	ФЕР08-07-001-02 Пожиз Мисироп РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (1636,5 руб.): 110%=1222% от ФОТ СП (1011,04 руб.): 68%=80% от ФОТ	3,44	725,16 375,84	6,1	343,22	2494,55	1292,89	20,98	1180,68	43,5	149,64
Окно в подьезде												
9	ФЕР46-04-012-01 Пожиз Мисироп РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (20,98 руб.): 99%=110% от ФОТ СП (12,71 руб.): 60%=70% от ФОТ	0,013	1767,24 1525,29	241,95 104,49		22,97	19,83	3,14 1,36		188,54	2,45
10	ФЕР10-01-034-05 Пожиз Мисироп РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (26,38 руб.): 106%=116% от ФОТ СП (13,45 руб.): 54%=63% от ФОТ	0,013	304273,43 1639,19	487,95 23,76	302146,29	3955,56	21,31	6,34 0,31	3927,9	187,55	2,44
11	203-0391	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, одноканерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	-1,3	2910,02		2910,02	-3783,03			-3783,03		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	прайс	Блок оконный пластиковый однокамерный двухстворчатый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	1,3	776,48		776,48	1009,42			1009,42		
13	ФЕРБ6-20-1 (Прайс Министров РФ от 30.01.14 №314пр	Смена обделок из листовой стали (поиск, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (65,58 руб.): 83% от ФОТ СП (51,36 руб.): 65% от ФОТ	0,223	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85	561,08	78,77	1,34 0,24	480,97	41,41	9,23
14	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	-0,041	11200		11200	-459,2			-459,2		
15	ФССЦ-101-2411 (Прайс Министров России от 12.11.14 №7034пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	22,3	26,41		26,41	588,94			588,94		
16	ФЕРБ61-7-1 (Прайс Министров России от 12.11.14 №7034пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (10,9 руб.): 79% от ФОТ СП (6,9 руб.): 50% от ФОТ	0,004	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66	23,01	13,74	0,15 0,06	9,12	383,06	1,53
17	ФЕРБ62-16-3 (Прайс Министров РФ от 30.01.14 №314пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (0,76 руб.): 80% от ФОТ СП (0,49 руб.): 50% от ФОТ	0,004	1720,22 242,09	8,36 1,35	1489,77	6,88	0,97	0,03 0,01	5,88	28,02	0,11
Козырек												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР15-04-030-04 (Прыказ Міністэрства Рэспублікі Беларусь №30/01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (10,32 руб.) 95% = 105% * 0,9 от ФОТ СГ (5,1 руб.) 47% = 55% * 0,85 от ФОТ	0,016	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	16,61	9,44	0,04	7,13	71,06	1,07
Итого по разделу 1 Фасад												
Раздел 2. Прочие работы												
19	ФССЦпр-01-01-01-041 (Прыказ Міністэрства Рэспублікі Беларусь №12/11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	5,4717	42,98	42,98		235,17		235,17			
20	ФССЦпр-03-21-01-010 (Прыказ Міністэрства Рэспублікі Беларусь №30/01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	5,4717	11,42	11,42		62,49		62,49			
Итого по разделу 2 Прочие работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			18473,74	5584,53	809,27	12079,94			2,39			651,74
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8, 10, 18))			18679,14	5783,08	816,12	12079,94			2,47			674,72
Накладные расходы			5070,44									
Сметная прибыль			3175,05									
Итого			26924,63									674,72
Всего с учетом "Индексы 3 кв 2015г. СМР=6,48"			174471,6									674,72
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы			12079,94									
Машины и механизмы			816,12									
ФОТ			5785,55									
Накладные расходы			5070,44									
Сметная прибыль			3175,05									
Непредвиденные затраты 2%			3489,43									
Итого с непредвиденными			177961,03									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%							32032,99					
ВСЕГО по смете							209994,02					674,72