


Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель: С.В. Шевченко (в согласии)
Директор: С.В. Шевченко
2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: по. Бежаницкий р-он, п. Бежаницы, ул. Комсомольская, д. 11 в п. Бежаницы
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома по ул. Комсомольской д. 11 в п. Бежаницы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость _____ 177441,66 руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 3194,85 руб.
Средства на оплату труда _____ 368,64 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные		на единицу	всего
					цены	в т.ч. оплаты труда				цены	в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Фасад													
1	ФЕРрб62-9-6 Прокраска Министром Р-0 от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(копировочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (332,36 руб.), 80% от ФОТ СП (207,74 руб.), 50% от ФОТ	0,3414	2161,41 1215,65	8,36 1,35	937,4	737,91	415,02	2,85 0,46	320,04	140,7	48,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРрб62-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (поисков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (92,93 руб.): 83% от ФОТ СП (72,77 руб.): 65% от ФОТ	0,316	2516,07 353,23	5,99 1,08	2156,85	795,08	111,62	1,89 0,34	681,57	41,41	13,09
3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	-0,0581	11200		11200	-650,72			-650,72		
4	ФССП-101-2411 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	31,6	26,41		26,41	834,56			834,56		
5	ФЕРрб62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оргунтовка ранее окрашенных откосов и перемычек под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (4,27 руб.): 80% от ФОТ СП (2,87 руб.): 50% от ФОТ	0,144	359,19 37,07	26,49	295,63	51,72	5,34	3,81	42,57	4,29	0,62
6	ФЕРрб62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных откосов и перемычек под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (23,19 руб.): 80% от ФОТ СП (14,5 руб.): 50% от ФОТ	0,144	1051,07 201,31	1,91	847,85	151,35	28,99	0,28	122,08	23,6	3,4
7	ФЕРрб62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов и перемычек: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (14,52 руб.): 80% от ФОТ СП (9,08 руб.): 50% от ФОТ	0,144	1096,29 126,06	98,61	871,62	157,87	18,15	14,2	125,52	14,59	2,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР88-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (1469,11 руб.); 110%=122% 0,9 от ФОТ СГ (908,17 руб.); 68%=80% 0,85 от ФОТ	3,09	725,16 375,84	6,1	343,22	2240,74	1161,35	18,85	1050,54	43,5	134,42
9	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (25,82 руб.); 99%=110% 0,9 от ФОТ СГ (15,65 руб.); 60%=70% 0,85 от ФОТ	0,016	1787,24 1525,29	241,95 104,49		28,28	24,41	3,87 1,67		188,54	3,02
10	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (крупное на фронтоне) (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (36,46 руб.); 106%=118% 0,9 от ФОТ СГ (18,58 руб.); 54%=63% 0,85 от ФОТ	0,0197	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166484,17	3317,55	29,4	8,41 0,47	3279,74	170,75	3,36
11	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (в подъезде) (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (33,09 руб.); 106%=118% 0,9 от ФОТ СГ (16,86 руб.); 54%=63% 0,85 от ФОТ	0,0163	304273,43 1639,19	487,95 23,76	302146,29	4959,66	26,72	7,95 0,39	4924,99	187,55	3,06
12	203-0991	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	-1,63	2910,02		2910,02	-4743,33			-4743,33		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Прайс	Блок оконный пластиковый однокамерный (M2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,46	1,63	776,48			1265,66			1265,66		
14	ФЕРР61-7-1 Прайс Минтранс России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,46 НР (26,46 руб.): 79% от ФОТ СП (16,74 руб.): 50% от ФОТ	0,0097	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66	55,79	33,33	0,35 0,15	22,11	383,06	3,72
15	ФЕРР62-16-3 Прайс Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,46 НР (1,89 руб.): 60% от ФОТ СП (1,18 руб.): 50% от ФОТ	0,0097	1720,22 242,09	8,36 1,35	1469,77	16,69	2,35	0,08 0,01	14,26	28,02	0,27
16	ФЕРР62-29-2 Прайс Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр	Окразка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (Венткороб) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,46 НР (9,37 руб.): 80% от ФОТ СП (5,86 руб.): 50% от ФОТ	0,0716	568,11 163,61	0,87	403,63	40,68	11,71	0,06	28,91	18,72	1,34
17	ФЕРР62-8-5 Прайс Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (козырек входа) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,46 НР (6,8 руб.): 80% от ФОТ СП (4,25 руб.): 50% от ФОТ	0,016	1393,74 529,89	8,36 1,35	855,49	22,3	8,48	0,13 0,02	13,69	61,33	0,98
Итого по разделу 1 Фасад							33226,07					238,54

Раздел 2. Цоколь и отмостка

Отмостка

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕРрб9-16-2 (Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (309,76 руб.); 78% от ФОТ СП (326,77 руб.); 50% от ФОТ	0,5882	13007,56 1024,44	3223,47 86,63	8759,67	7651,06	602,58	1896,05 50,96	5152,43	126,63	74,46

Цоколь

19	ФЕР13-06-003-01 (Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (240,44 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (178,1 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	33,61	7,68 7,68			258,12	258,12			0,9	30,25
20	ФЕРб61-10-1 (Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (117,06 руб.); 79% от ФОТ СП (14,09 руб.); 50% от ФОТ	0,084	2305,55 1764,08	1,21	1140,26	244,07	148,18	0,1	95,79	201,84	16,95
21	ФЕР15-04-011-03 (Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашка фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная (100 м2 фасада) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48 НР (31,42 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (15,54 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,3361	556,27 85,56	8,25	462,46	186,96	28,76	2,77	155,43	10,03	3,37
Итого по разделу 2 Цоколь и отмостка				64003,67								130,1

Раздел 3. Мусор

22	ФССЦпг-01-01-01-041 (Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	0,556	42,98	42,98		23,9	23,9				
23	ФССЦпг-03-21-01-010 (Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 кв 2015г. СМР=6,48	0,556	11,42	11,42		6,35	6,35				
Итого по разделу 3 Мусор				166,02								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							17652,25	2914,51	1991,90 54,47	12745,84		342,47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (поз. 8, 10-11, 19, 21))							17887,39	3140,16	2001,39 54,69	12745,84		368,64
Накладные расходы							2974,97					
Сметная прибыль							1888,53					
Итого по смете:							22750,89					368,64
Итого							147425,77					368,64
Всего с учетом "Индексы 3 кв 2015г. СМР-6,48"												
Справочно, в ценах 2001г.:							12745,84					
Материалы							2001,39					
Машины и механизмы							3194,85					
ФОТ							2974,97					
Накладные расходы							1888,53					
Сметная прибыль							2948,52					
Непредвиденные затраты 2%							150374,29					
Итого с непредвиденными							27067,37					
НДС 18%												
ВСЕГО по смете							177441,66					368,64