

СОГЛАСОВАНО:

*Concordia,
New Hampshire June
JMS W. T. Alcock*

ма по адресу: ПО, Бежаницкий р-он, п. Красный Луч, ул. Ленинская, д. 54А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость	
Сметная стоимость строительных работ	228363,94 руб.
Средства на оплату труда	6025,77 руб.
Сметная трудоемкость	697,55 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2015г	

УТВЕРЖДАЮ: _____

Региональный фонд культуры
и искусства в г. Пскове

Д. СА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Псковская область * 0256627250

г. Псков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,46 НР (47,99 руб.), 79% от ФОТ СП (30,36 руб.), 50% от ФОТ	0,0176	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2279,66	101,23	60,47	0,64 0,26	40,12	383,06	6,74
3	ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозащитными составами откосов внутри здания, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (3,62 руб.), 80% от ФОТ СП (2,26 руб.), 50% от ФОТ	0,0176	1839,47 255,74	8,36 1,35	1595,37	32,73	4,5	0,15 0,02	28,08	29,6	0,52
4	ФЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (400,74 руб.), 79% от ФОТ СП (253,63 руб.), 50% от ФОТ	0,16884	5286,36 3004,39	2,31	2279,66	892,55	507,26	0,39	384,9	323,4	54,6
5	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (400,29 руб.), 80% от ФОТ СП (250,15 руб.), 50% от ФОТ	3,0841	162,24 162,24			500,36	500,36			20,8	64,15
6	ФЕРр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (включ. откосы) (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (98,47 руб.), 80% от ФОТ СП (60,3 руб.), 50% от ФОТ	3,25294	359,19 37,07	26,49	295,63	1168,42	120,59	86,17	961,66	4,29	13,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР62-25-7 Пликаэ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и песов (включ. откосы) (100 м2 обработанной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (523,88 руб.): 80% от ФОТ СГ (327,43 руб.): 50% от ФОТ	3,25294	1051,07 201,31	1,91	847,85	3419,07	654,85	6,21	2758,01	23,6	76,77
8	ФЕР62-26-4 Пликаэ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и песов (включ. откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (328,06 руб.): 80% от ФОТ СГ (205,04 руб.): 50% от ФОТ	3,25294	1096,29 126,06	98,61	871,62	3566,17	410,07	320,77	2835,33	14,59	47,46
9	ФЕР62-9-12 Пликаэ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (667,1 руб.): 80% от ФОТ СГ (416,94 руб.): 50% от ФОТ	0,5664	2409,7 1467,07	5,23	937,4	1369,67	833,88	2,97	532,82	169,8	96,51
10	ФЕР62-3-1 Пликаэ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (4,31 руб.): 83% от ФОТ СГ (3,37 руб.): 65% от ФОТ	0,07305	71,18 70,98	0,2		5,2	5,19	0,01		9,1	0,66
11	ФЕР12-01-010-01 Пликаэ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (брендмауэрлы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (87,53 руб.): 120% от ФОТ СГ (44,78 руб.): 65% от ФОТ	0,07305	9875,72 961,76	23,38 2,7	8890,58	721,42	70,26	1,71 0,20	649,45	112,75	8,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР46-04-012-02 Прайс Министров РФ от 30.01.14 №311пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (22,9 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СГ (13,76 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0154	1639,58 1397,63	241,95 104,49		25,25	21,52	3,73 1,61		172,76	2,66
13	ФЕР10-01-034-01 Прайс Министров РФ от 30.01.14 №311пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПЕХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (28,56 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СГ (14,4 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0154	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166484,17	2593,42	22,98	6,58 0,37	2563,86	170,75	2,63
14	203-0938	Блок оконный пластиковый: глухой, односторчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	-1,54	1555,55		1555,55	-2395,55			-2395,55		
15	прайс	Блок оконный пластиковый: глухой, односторчатый с однокамерным стеклопакетом (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	1,54	338,4		338,4	521,14			521,14		
16	ФЕР46-04-012-03 Прайс Министров РФ от 30.01.14 №311пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (18,25 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СГ (10,97 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0195	1082,58 840,63	241,95 104,49		21,11	16,39	4,72 2,04		103,91	2,03
17	ФЕР09-04-012-01 Прайс Министров РФ от 30.01.14 №311пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (43,25 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СГ (38,57 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1,95	68,6 23,81	19,07	25,72	133,77	46,43	37,19	50,15	2,4	4,68
18	ФССЦ-203-8116 Прайс Министров России от 12.11.14 №7031пр	Дверь металлическая в комплекте со скобяными изделиями (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	1	2640,46		2640,46	2640,46			2640,46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР09-04-012-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №311пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (10,25 руб.), 90% 0,9 от ФОТ СП (9,15 руб.), 85% 0,85 от ФОТ	1	14,6 11,01	2,87	0,72	14,6	11,01	2,87	0,72	1,11	1,11
20	ФССЦ-101-6899 Приказ Министров России от 12.11.14 №703пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	1	272,22		272,22	272,22			272,22		
21	ФЕР11-01-002-09 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №311пр	Устройство бетонной площадки перед входом (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (5,86 руб.), 123% 0,9 от ФОТ СП (3,37 руб.), 75% 0,85 от ФОТ	0,15	650,45 30,67	0,24	619,54	97,57	4,6	0,04	92,93	3,66	0,55
22	ФЕРР61-10-3 Приказ Министров России от 12.11.14 №703пр	Ремонт штукатурки цоколя с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщинной слой до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (129,98 руб.), 79% от ФОТ СП (82,27 руб.), 50% от ФОТ	0,1	2786,78 1645,31	1,21	1140,26	278,68	164,53	0,12	114,03	188,26	19,83
23	ФЕР08-07-001-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №311пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48 НР (1597,41 руб.), 122% 0,9 от ФОТ СП (989,29 руб.), 80% 0,85 от ФОТ	3,366	725,16 375,84	6,1	343,22	2440,89	1265,08	20,53	1155,28	43,5	146,42
Итого по разделу 1 Фасад							188042,93					697,55
Раздел 2. Прочие работы												
24	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министров России от 12.11.14 №703пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,48	5,2544	42,98	42,98		225,83		225,83			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССИмг-03-21-01-005 Проект Минстроя РФ, от 30.01.14 №371/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс на 3 кв 2015г СМР=6,46	5,2544	6,69	6,69		35,15		35,15			697,55
Итого по разделу 2 Прочие работы							1691,15					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							20473,5	5808,05	756,53	13908,92		673,01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11, 13-15, 17-21, 23))							20703,8	6021,11	773,77	13908,92		697,55
Накладные расходы							5276,03					
Сметная прибыль							3300,12					
Итого по смете:												
Итого							29279,95					697,55
Всего с учетом "Индекс на 3 кв 2015г СМР=6,46"							189734,08					697,55
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы							13908,92					
ФОТ							773,77					
Накладные расходы							6025,77					
Сметная прибыль							5276,03					
Непредвиденные затраты 2%							3300,12					
Итого с непредвиденными							3794,68					
НДС 18%							193528,76					
							34835,18					
ВСЕГО по смете							228363,94					697,55